

FORMULARIO 1 PRESUPUESTO OFICIAL								
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]								
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.								
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1. PRELIMINARES								
1.1	1.41 CONST			LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2	228,15	\$ 9.045,33	\$ 2.063.682,99
1.2	1.8 CONST			CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	42,93	\$ 47.864,04	\$ 2.054.803,24
1.3	1.21 CONST			DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M, INC RETIRO	M2	61,50	\$ 63.071,28	\$ 3.879.134,78
1.4	16.4 CONST			EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	68,13	\$ 84.284,76	\$ 5.742.691,55
Subtotal								\$ 13.740.312,56
2. RELLENOS Y BASES								
2.1	16.8 CONST			RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	32,64	\$ 270.773,36	\$ 8.836.042,32
Subtotal								\$ 8.836.042,32
3. ESTRUCTURAS EN CONCRETOS								
3.1	4.4 CONST			CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	16,32	\$ 562.377,20	\$ 9.177.995,90
3.2	2.8 CONST			ZAPATAS EN CONCRETO 3500PSI	M3	10,88	\$ 1.302.832,09	\$ 14.174.813,14
3.3	4.29 CONST			BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	2,40	\$ 722.396,15	\$ 1.731.439,09
3.4	4.3 CONST			COLUMNAS 3500 PSI	M3	6,62	\$ 1.755.846,05	\$ 11.630.724,24
3.5	2.7 CONST			VIGA AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	11,13	\$ 1.431.819,48	\$ 15.935.578,08
3.6	1.1 NP			CONCRETO GRADA MACIZA 3500 PSI	M3	15,88	\$ 1.888.603,99	\$ 29.988.576,18
3.7	13.14 CONST			PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	185,06	\$ 157.107,58	\$ 29.074.265,91
Subtotal								\$ 111.713.392,64
4. ACERO DE REFUERZO								
4.1	4.23 CONST			REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	434,89	\$ 15.767,15	\$ 6.856.976,81
4.2	4.22 CONST			ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	4.727,32	\$ 11.972,66	\$ 56.598.644,21
Subtotal								\$ 63.455.621,02
5. ESTRUCTURA METALICA								
5.1	10.24 CONST			CELOSIA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM A500 GRADO C, INCLUYE SOLDADURA, CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTI-CORROSIÓN Y FUALTE, CONFERIR A TUBERÍA CERRACIÓN	KG	3503,34	\$ 33.954,90	\$ 118.955.644,25
5.2	19.4 CONST			CANCHA PARA BALONCESTO CON RODACHINES Y CILINDRO (PAR)	UN	1,00	\$ 18.473.179,97	\$ 18.473.179,97
5.3	19.3 CONST			CANCHA PARA MICROFÚTBOL (PAR)	UN	1,00	\$ 5.686.873,85	\$ 5.686.873,85
Subtotal								\$ 143.115.698,07
6. CUBIERTA								
6.1	7.4 CONST			BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3", INC ACCESORIOS	ML	22,00	\$ 53.295,76	\$ 1.172.506,72
6.2	7.38 CONST			CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22, D5=90	ML	33,70	\$ 116.444,16	\$ 3.924.168,19
6.3	7.44 CONST			TEJA TERMOACUSTICA ONDULADA	M2	250,90	\$ 127.003,03	\$ 31.864.615,72
Subtotal								\$ 36.961.290,63
7. PINTURA ZONA DE RECREACION								
7.1	18.28 CONST			RECUBRIMIENTO SINTETICO CANCHAS DEPORTIVAS (INC. LAVADO DE PLACA, TRATAMIENTO DE JUNTAS Y DEMARCACION), COLORES A ESCOGER	M2	185,06	\$ 90.763,19	\$ 16.796.599,64
Subtotal								\$ 16.796.599,64

8. REDES ELECTRICAS									
8.1	12.32 CONST			REFLECTOR 250W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	9.00	\$	2.477.819,26	\$ 22.300.373,34
8.2	12.3 CONST			SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	9.00	\$	177.170,63	\$ 1.594.535,67
8.3	12.14 CONST			TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	1.00	\$	803.720,33	\$ 803.720,33
8.4	12.36 CONST			ACOMETIDA AÉREA TRIFÁSICA 3xNo.6AWG + 1xNo.8 - CU - ANTI-FRAUDE	ML	21.60	\$	88.120,48	\$ 1.903.402,37
8.5	12.49 CONST			CIRCUITO RAMAL 2xNo.10AWG-CU-LH-FR-LS + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo	ML	102,89	\$	24.028,45	\$ 2.472.081,44
Subtotal									\$ 29.074.113,15
SUBTOTAL OBRAS									\$ 423.696.069,92

VALOR TOTAL (INCLUYE IVA)	\$ 423.696.069,92
----------------------------	-------------------

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	DESCRIPCION		PORCENTAJE
	ADMINISTRACION	A=	27%
	IMPREVISTO	I=	1%
	UTILIDAD	U=	5%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	33%