LOCALIZACION:	PRESUPUESTO POLIDEPORTIVO I.E.SAN ADOLFO SEDE ESCUELA CENTRAL						AGOSTO, 2026	Memorias de Cálculo
CAPÍTULO:	1	ACTIVIDADES PRELIMINARES					UNIDAD:	m2
ITEM:	1,1	Localización y replanteo						

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total	ESQUEMAS:
ÁREA REPLANTEO PLACA		27,00	15,10		1,00	407,70	
TOTAL						407,70	

LOCALIZACION:	PRESUPUESTO POLIDEPORTIVO I.E.SAN ADOLFO SEDE ESCUELA CENTRAL						AGOSTO, 2026	Memorias de Cálculo
CAPÍTULO:	1	ACTIVIDADES PRELIMINARES					UNIDAD:	m2
ITEM:	1,2	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.						

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total	ESQUEMAS:
ÁREA EXCAVACION REDES 6" SALIDA PORTON		27,00	0,60		1,00	16,20	
COSTADO BAÑOS		14,00	0,60		1,00	8,40	
COSTADO AULAS		27,00	0,60		1,00	16,20	
TOTAL						40,80	

LOCALIZACION:	PRESUPUESTO POLIDEPORTIVO I.E.SAN ADOLFO SEDE ESCUELA CENTRAL						AGOSTO, 2026	Memorias de Cálculo
CAPÍTULO:	1	ACTIVIDADES PRELIMINARES					UNIDAD:	Und
ITEM:	1,3	Desmonte marcos canchas existentes.						

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total	ESQUEMAS:
Retiro de ma canchas existentes					2,00	2,00	
TOTAL						2,00	

LOCALIZACION:	PRESUPUESTO POLIDEPORTIVO I.E.SAN ADOLFO SEDE ESCUELA CENTRAL						AGOSTO, 2026	Memorias de Cálculo
CAPÍTULO:	2	EXCAVACIONES Y RELLENOS					UNIDAD:	m3
ITEM:	2,1	Excavación a todo factor en material comun						

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Total	ESQUEMAS:
ÁREA EXCAVACION REDES 6" SALIDA PORTON		27,00	0,60	0,80	1,00	12,96	
COSTADO BAÑOS		14,00	0,60	0,70	1,00	5,88	
COSTADO AULAS		27,00	0,60	0,7	1,00	11,34	
TOTAL						30,18	

LOCALIZACION:	PRESUPUESTO POLIDEPORTIVO I.E.SAN ADOLFO SEDE ESCUELA CENTRAL		AGOSTO, 2026	Memorias de Cálculo
CAPÍTULO:	2	EXCAVACIONES Y RELLENOS	UNIDAD:	m3
ITEM:	2.2	Rellenos compactados en recebo seleccionado al 95% PROCTOR		

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	Vol tuberia 6" PVC	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Total	ESQUEMAS:
ÁREA EXCAVACION REDES 6" SALIDA PORTON	0,477	27,00	0,60	0,80	1,00	12,48	
COSTADO BAÑOS	0,247	14,00	0,60	0,70	1,00	5,63	
COSTADO AULAS	0,477	27,00	0,60	0,7	1,00	10,86	
TOTAL						28,98	

LOCALIZACION:	PRESUPUESTO POLIDEPORTIVO I.E.SAN ADOLFO SEDE ESCUELA CENTRAL		AGOSTO, 2026	Memorias de Cálculo
CAPÍTULO:	2	EXCAVACIONES Y RELLENOS	UNIDAD:	m3
ITEM:	2.3	Retiros de material sobrante de excavaciones y escombros		

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Total	ESQUEMAS:
ÁREA EXCAVACION REDES 6" SALIDA PORTON		27,00	0,60	0,80	1,00	12,96	
COSTADO BAÑOS		14,00	0,60	0,70	1,00	5,88	
COSTADO AULAS		27,00	0,60	0,7	1,00	11,34	
TOTAL						30,18	

LOCALIZACION:	PRESUPUESTO POLIDEPORTIVO I.E.SAN ADOLFO SEDE ESCUELA CENTRAL		AGOSTO, 2026	Memorias de Cálculo
CAPÍTULO:	3	PISOS Y ACABADOS	UNIDAD:	m2
ITEM:	3.1	Placa de contrapiso en concreto de 3000 psi e= 0,07 cm con malla electrosoldada de 0,15 x 0,15 de 5.0 mm		

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Total	ESQUEMAS:
ÁREA PLACA		27,00	15,10	0,07		407,70	
ÁREA EXCAVACION REDES 6" SALIDA PORTON		27,00	0,60	0,07		16,20	
COSTADO BAÑOS		14,00	0,60	0,07		8,40	
COSTADO AULAS		27,00	0,60	0,07		16,20	
TOTAL						448,50	

LOCALIZACION:	PRESUPUESTO POLIDEPORTIVO I.E.SAN ADOLFO SEDE ESCUELA CENTRAL		AGOSTO, 2026	Memorias de Cálculo
CAPÍTULO:	3	PISOS Y ACABADOS	UNIDAD:	Juego
ITEM:	3.3	Suministro e Instalación de Juego Fijo de arcos Multicancha basquetbol y microfutbol. Incluye: Transporte, tuberias, pintura, anticorrosivo, tableros, marcos en angulo, mallas, platinas y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.		

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Total	ESQUEMAS:
Juego de archos multicancha					1,00	1,00	
TOTAL						1,00	

LOCALIZACION:	PRESUPUESTO POLIDEPORTIVO I.E.SAN ADOLFO SEDE ESCUELA CENTRAL		AGOSTO, 2026	Memorias de Cálculo
CAPÍTULO:	3	PISOS Y ACABADOS	UNIDAD:	m2
ITEM:	3.4	Demarcación de cancha con pintura tipo alquídica con las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto) a tres manos.		

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Total	ESQUEMAS:
Area a demarcar		27,00	15,10			407,70	
TOTAL						407,70	

LOCALIZACION:	PRESUPUESTO POLIDEPORTIVO I.E.SAN ADOLFO SEDE ESCUELA CENTRAL						AGOSTO, 2026	Memorias de Cálculo
CAPÍTULO:	4	INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS					UNIDAD:	m
ITEM:	4.1	Suministro e instalaciòn Bajante PVC aguas lluvias de 4".						

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Total	ESQUEMAS:
Costado baños		5,00			4,00	20,00	
Costado aulas		5,00			4,00	20,00	
TOTAL						40,00	

LOCALIZACION:	PRESUPUESTO POLIDEPORTIVO I.E.SAN ADOLFO SEDE ESCUELA CENTRAL						AGOSTO, 2026	Memorias de Cálculo
CAPÍTULO:	4	INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS					UNIDAD:	Und.
ITEM:	4.2	Abrazadera galvanizada 2" - 4"						

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Total	ESQUEMAS:
Costado baños					12,00	12,00	
Costado aulas					12,00	12,00	
TOTAL						24,00	

LOCALIZACION:	PRESUPUESTO POLIDEPORTIVO I.E.SAN ADOLFO SEDE ESCUELA CENTRAL						AGOSTO, 2026	Memorias de Cálculo
CAPÍTULO:	4	INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS					UNIDAD:	und
ITEM:	4.3	Codo de 45/90 4" PVC SANITARIO						

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Total	ESQUEMAS:
Costado baños					4,00	4,00	
Costado aulas					4,00	4,00	
TOTAL						8,00	

LOCALIZACION:	PRESUPUESTO POLIDEPORTIVO I.E.SAN ADOLFO SEDE ESCUELA CENTRAL						AGOSTO, 2026	Memorias de Cálculo
CAPÍTULO:	4	INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS					UNIDAD:	m
ITEM:	4.4	Suministro e Instalación de tubería PVC Aguas Lluvias Ø6"						

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Total	ESQUEMAS:
ÁREA EXCAVACION REDES 6" SALIDA PORTON		27,00	0,60			27,00	
COSTADO BAÑOS		14,00	0,60			14,00	
COSTADO AULAS		27,00	0,60			27,00	
TOTAL						68,00	

LOCALIZACION:	PRESUPUESTO POLIDEPORTIVO I.E.SAN ADOLFO SEDE ESCUELA CENTRAL						AGOSTO, 2026	Memorias de Cálculo
CAPÍTULO:	4	INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS					UNIDAD:	Und
ITEM:	4.5	Caja de inspección en concreto de 3000 PSI SECC(0,60*0,60*1,00 m) incluye tapa en concreto y						

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Total	ESQUEMAS:
ÁREA EXCAVACION REDES 6" SALIDA PORTON		0,60	0,60		1,00	1,00	
COSTADO BAÑOS					4,00	4,00	
COSTADO AULAS					4,00	4,00	
TOTAL						9,00	

LOCALIZACION:	PRESUPUESTO POLIDEPORTIVO I.E.SAN ADOLFO SEDE ESCUELA CENTRAL						AGOSTO, 2026	Memorias de Cálculo
CAPÍTULO:	4	INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS					UNIDAD:	m
ITEM:	4.6	Canal en lámina Galvanizada Cal.18 ancho=0.38 metros. H=0.20 metros (Sum. E Inst. Wash Primer +						

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Total	ESQUEMAS:
COSTADO BAÑOS		27,00				27,00	
COSTADO AULAS		27,00				27,00	
TOTAL						54,00	