REFRIMASTER JM S.A.S.
NIT 901.222.965-3
Dirección: Carrera 26 # 33-50 - Tuluá Celular: 311 332 2874

Cotización al cliente
No. CTC-2608136

TULUÁ, viernes, 21 de agosto de 2026

CTC-2608136

Señor(a)
HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE
CALLE 27 # 38 – 02 ESQUINA

Asunto : AIRE CX 1 SUMINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDICIOANDO

Apreciado Señor(a) HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE

A continuación estamos presentando la propuesta de los productos y servicios que Ud. amablemente nos ha solicitado.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT	DCTO	VALOR TOTAL
EAA01	AIRE ACONDICIONADO UMA QUIROFANO 1 6 TR	1 Und	$ 60.900.000,00		$ 60.900.000,00
SERAA47	SERVICIO TÉCNICO	1	$ 8.100.000,00		$ 8.100.000,00
IAA136	FILTRO SECADOR DML-163S 3/8 FILTRO SECADOR DML-163S 3/8	2 Und	$ 178.500,00		$ 357.000,00
RREF33	MIRILLA DE 1/2 MIRILLA DE 1/2	2 und	$ 150.000,00		$ 300.000,00
IAA03	CABLE ENCAUCHETADO 4*16	10 mtr	$ 25.000,00		$ 250.000,00
IAA93	CONTROL HONEYWELL PRO-1000 VERT	1 Und	$ 300.000,00		$ 300.000,00
IAA124	BASE PREFABRICADA	2 Und	$ 571.200,00		$ 1.142.400,00
IAA112	REJILLAS 24"X12" DIFUSOR FUJO LAMINAR	1	$ 2.805.000,00		$ 2.805.000,00
IAA112	REJILLAS 24"X24"	1	$ 1.789.000,00		$ 1.789.000,00
IAA105	DUCTOS DUCTO EN LAMINA CON YUMBOLON Y ACCESORIOS	1	$ 10.472.000,00		$ 10.472.000,00
IAA25	TUBERIA DE COBRE 3/4 MT	30 mtr	$ 69.000,00		$ 2.070.000,00
IAA21	TUBERIA DE COBRE 3/8	30 mtr	$ 30.000,00		$ 900.000,00
IAA04	CABLE ENCAUCHETADO 4*12	30 mtr	$ 20.000,00		$ 600.000,00
IAA51	RUBATEX 7/8 NEGRO (TIRA 1,80 MTR)	30 mtr	$ 19.000,00		$ 570.000,00
IAA28	CINTA VINILO	5 und	$ 10.000,00		$ 50.000,00
RREF80	INSUMOS INSTALACION/REPARACION/MTTO	1	$ 6.500.000,00		$ 6.500.000,00
IELEC028	MATERIALES ELECTRICOS MATERIALES ELECTRICOS	1 Und	$ 2.300.000,00		$ 2.300.000,00

PARCIAL	:	$ 83.533.949,59
DESCUENTO	:	
IVA	:	$ 15.871.450,41
TOTAL	:	**$ 99.405.400,00**

--------- VIGENCIA DE LA COTIZACION ---------
Validez de la oferta : 15 días
Fecha en que caduca : 08/09/2026

Esperamos que los productos y servicios cotizados sean de su interés y nos ponemos a su entera disposición para resolverle cualquier pregunta sobre el particular.

UMA_QUIROFANO_01: UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSIÓN DIRECTA. PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR, PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTALMODELO: UTA 4,5 X. SUMINISTRO DE ENERGIA: 220V/3PH/60HZ CONTIENE: MODULO DE CAJA DE MEZCLA. MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE: ETAPA DE PREFILTROS MERV 8 + SERPENTIN DE EXPANSIÓN DIRECTA. MODULO DE VENTILACIÓN INCLUYE: VENTILACIÓN PLUGFAN, VENTILADOR ELECTRONICAMENTE CONMUTADO MARCA ZIEHL ABEGG REF: GR31C-ZID.DC.CR. INCLUYE VARIADOR DE VELOCIDAD Y CONTROL DE CAUDAL. MODULO DE POSTFILTRO INCLUYE: POSTFILTRO FINAL HEPA, EFICIENCIA DE 99,98%. ACCESORIOS: EL EQUIPO INCLUYE ALARMA DE FILTRO SUCIO.2000 CFM

UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE CON CAPACIDAD DE 36,000 BTU/H. FUENTE DE ALIEMTNACIÓN 220V/1PH/60HZ. REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A. MARCA CONFORTFRESH. 3TR

TIEMPO DE ENTREGA: 4 SEMANAS Después de pago de anticipo, envio de orden de compra, firma de oferta y/o planos.
FORMA DE PAGO: El pago deberá realizarse de la siguiente forma: 50% anticipo el 50% a la entrega del equipo

Atentamente,

KELLY JOHANA CACERES ALVAREZ

Teléfono : 2321333
Cel./Móvil : 313777888
Email : refrimastertulua@hotmail.com