asecapE
Asesoría, Capacitación y Eventos

Bello, septiembre 15 de 2026

Señores: Institución Educativa Barrio París
Asunto: Cotización
Tengo el gusto de enviar la siguiente cotización:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO PARIS DEL MUNICIPIO DE BELLO.

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
	Concentración de prescolares				
1	Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA, en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE para elementos de cubierta, rampas o áreas de circulación metálicas, según diseño. Incluye: suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera. Todos los elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva, (2) dos manos de esmalte base aceite mate, color por definir, ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje.	kg	175,10	$ 19.059,0	$ 3.337.231,00
2	suministro, transporte e instalación de Teja 2mm Blanca UPVC incluye todo los demás elementos necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	23,04	$ 119.760,2	$ 2.759.274,00
3	Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción	m2	48,50	$ 36.102,0	$ 1.750.947,00
4	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA O ACEITE EN MUROS de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la supervisión.	m2	421,43	$ 21.390,0	$ 9.014.388,00

asecapE
Asesoría, Capacitación y Eventos

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO PARIS DEL MUNICIPIO DE BELLO.

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
	Concentración de prescolares				
5	instalación de Puerta (marco y ala) aula de clase de 0,75x2,10m en lamina calibre 18 troquelada incluye pintura y los demás elementos que sea necesarios para su correcta instalación	und	1,00	$ 110.250,00	$ 110.250,00
6	Retiro y reinstalación de reja metálica incluye pintura y los demás elementos que sea necesarios para su correcta instalación	und	1,00	$ 105.000,00	$ 105.000,00
	Mega Colegio				
7	Reparación y mantenimiento de puerta garaje . Incluye soldadura, reparación del sistema automático, resane de superficie, pintura poliuretano, catalizador, base anticorrosiva y adherente y todos los demás elementos requeridos para su correcta fabricación y instalación.	und	1,00	$ 942.622,00	$ 942.622,0
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 18.019.712,00**
ADMINISTRACIÓN				**18%**	**$ 3.243.548,16**
UTILIDAD				**5%**	**$ 900.985,60**
COSTO TOTAL DE LA OBRA					**$ 22.164.246,00**

Precio con IVA incluido, tiempo de ejecución: 12 días, cotización valida 8 días
Espero esta cotización sea de su agrado para poderle servir
Atentamente,

Maritza Brigit Chaverra Isaza
C.C. 1.017.139.693
Representante Legal