tipo de licitación de obra pública de infraestructura

Código	CCE-EICP	Versión	3

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE PASTO 2026 - COMUNAS 1 A 7

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1. OBRAS PRELIMINARES								
	ML		CORASF	Corte pavimento asfáltico con cortadora	ML	1,282.80	$ 15,256.00	$ 19,570,396.80
	ML		CORRIG	Corte pavimento rigido con cortadora	ML	510.40	$ 19,219.00	$ 9,809,377.60
	M3		DEMASF	Demolición pavimento asfáltico compresor	M3	165.65	$ 87,109.00	$ 14,429,605.85
	M3		DEMRIG	Demolición concreto hidráulico	M3	54.81	$ 264,981.00	$ 14,523,608.61
	M3		EXCMAN	Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco	M3	171.89	$ 37,026.00	$ 6,364,399.14
	M3		EXCMEC	Excavación mecánica en materiales varios sin clasificar.	M3	128.33	$ 17,107.00	$ 2,195,341.31
	M3		RETMAT	Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano con pago de escombrera.	M3	520.69	$ 48,161.00	$ 25,076,951.09
Subtotal								**$ 91,969,680.40**
2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO								
	M2		COMRAS	Compactación subrasante	M2	322.58	$ 2,531.00	$ 816,461.11
	M3		SUBBAS	Subbase granular SBG con CBR entre 20-30 %	M3	64.17	$ 198,986.00	$ 12,768,931.62
	M3		BASGRA	Base granular	M3	64.17	$ 214,945.00	$ 13,793,020.65
	M3		BAGRPA	Base granular para bacheo	M3	171.89	$ 227,381.00	$ 39,084,520.09
	M3		MDC19	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19, incluye imprimación y sello de juntas en pavimento flexible.	M3	32.08	$ 1,653,274.00	$ 53,037,029.92
	M3		MDC19P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para parcheo, incluye imprimación y sello de juntas en pavimento flexible.	M3	159.52	$ 1,690,170.00	$ 269,615,918.40
	ML		BOR40	Bordillos fundidos en sitio con concreto de 17.5 Mpa (2500 PSI), altura 40 cm y espesor de 15 cm	ML	2.00	$ 126,420.00	$ 252,840.00
	M3		CONP40	Concreto premezclado 4000 psi acelerante a 3 días parcheo	M3	28.86	$ 1,640,913.00	$ 47,356,749.18
	KG		ACERO	Acero de refuerzo de resistencia 420 Mpa	KG	204.33	$ 11,433.00	$ 2,336,104.89
	ML		JUNPAV	Juntas pavimento rígido, incluye corte y sellado.	ML	510.40	$ 28,264.00	$ 14,425,945.60
Subtotal								**$ 453,487,521.46**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 545,457,201.86**

VALOR TOTAL	$ 545,457,201.86

tipo de licitación de obra pública de infraestructura

Código	CCE-EICP	Versión	3

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE PASTO 2026 - COMUNAS 1 A 7

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.			
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACION	A=	24%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	3%
	UTILIDAD	U=	5%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	32%

Inventario:
FABIAN R
ARQ. FABIAN RODRIGUEZ
Contratista Apoyo Secretaria Infraestructura

Proyectó:
ING. JOHN BYRON ~~CHEVARA SOLARTE~~
Profesional Universitario Infraestructura

Revisó:
ING. EDWIN ORLANDO MUÑOZ MUÑOZ
Subsecretario de Infraestructura Urbana

Aprobó:
ING. MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES
Secretaria de Infraestructura y Valorización