Alcaldía de Guamal

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL KIOSCO ECOTURÍSTICO, PREDIO VILLA CLAUDIA, VEREDA MONTECRISTO MUNICIPIO DE GUAMAL-META

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
NIt: 800.098.165 - 5

PRESUPUESTO DE OBRA

CÓDIGO	ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
	1.1	**PRELIMINARES**				
11020102	1.1.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	HE	1.00	$ 585,387.00	$ 585,387.00
14180104	1.1.2	LIMPIEZA DE CUBIERTA CON HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN TIPO HIDROJET	M2	197.36	$ 10,612.59	$ 2,094,501.00
INSUMOS AIM	1.1.3	DESMONTE MANUAL DE ESTRUCTURA EN MADERA INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	147.14	$ 10,176.00	$ 1,497,591.00
INSUMOS AIM	1.1.4	DESMONTE MANUAL DE PARQUE INFANTIL EN MADERA	UN	1.00	$ 338,349.00	$ 338,349.00
	2.1	**MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE MADERA**				
14100603	2.1.1	LIJADO, PINTURA Y LACADO DE VIGAS Y COLUMNAS EN MADERA	M	766.88	$ 24,158.18	$ 18,526,425.00
14070216	2.1.2	BARNIZ Y SELLADOR PARA PISOS EN MADERA (3 MANOS)	M2	483.05	$ 16,199.68	$ 7,825,255.00
INSUMOS AIM	2.1.3	MANTENIMIENTO DE BARANDA EN MADERA CON 2 LARGUEROS HORIZONTALES (0.06X0.05) CON BARROTES VERTICALES CILINDRICOS ESPACIADOS CADA 0.13 M, INCLUYE LIJADO, TINTILLA Y BARNIZ	M	75.14	$ 55,176.00	$ 4,145,925.00
INSUMOS AIM	2.1.4	MANTENIMIENTO DE BANCA EN MADERA DE 0.32 M DE ANCHO CON SOPORTE TIPO " INCLUYE LIJADO, APLICACIÓN DE TINTILLA Y BARNIZ	M	78.00	$ 86,609.00	$ 6,755,502.00
INSUMOS AIM	2.1.5	BARNIZ Y SELLADOR CUBIERTA EN MADERA (3 MANOS)	M2	135.74	$ 32,133.00	$ 4,361,733.00
INSUMOS AIM	2.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LISTON EN MADERA E= 20 MM	M2	68.58	$ 62,041.00	$ 4,254,772.00
14100609	2.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LISTON MACHIHEMBRADO E= 20 MM INCLUYE DURMIENTES Y BARNIZ	M2	65.77	$ 72,996.55	$ 4,800,983.00
	3.1	**OBRAS EN CONCRETO Y URBANISMO**				
11060101	3.1.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	18.55	$ 81,293.53	$ 1,507,995.00
11060203	3.1.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	274.47	$ 64,574.58	$ 17,723,785.00
11060824	3.1.3	ANDENES, PUENTES BOX COULVERT CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	4.22	$ 1,364,340.53	$ 5,757,517.00
11062204	3.1.4	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	50.00	$ 100,298.54	$ 5,014,927.00
11060211	3.1.5	RELLENO CON GRAVILLA	M3	5.00	$ 16,014.02	$ 80,070.00
14020301	3.1.6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1.60	$ 869,600.30	$ 1,391,360.00
11090201	3.1.7	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3-KM	42.14	$ 235,000.00	$ 9,902,900.00
14010203	3.1.8	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1.00	$ 40,646.76	$ 40,647.00
14150102	3.1.9	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	1.00	$ 406,950.63	$ 406,951.00
					TOTAL	**$ 97,012,575.00**
					Administracion (28%)	**$ 27,163,521.00**
					Imprevistos (1%)	**$ 970,125.75**
					Utilidad (5%)	**$ 4,850,628.75**
					TOTAL AJUSTADO AL PESO	**129,996,851.00**

RUBY NATALY SALGAR CARREÑO
Directora del Departamento Administrativo de Planeacion e Infraestructura

ING. ANDRES SOLANO GOMEZ
Apoyo Profesional