



INTECMECOL S.A.S

19 de marzo del 2026

COTIZACION N.º ADM-152-42353

MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Can	Valor Unitario	(%) IVA	Valor IVA	Subtotal (Uni+IVA)	Valor Total
1	Suministro, transporte e instalación Armotanque 25.22 m³ Ø 5.22 Capacidad: 25.22 m³ Altura: 1.18 mts Diámetro: Ø 5.22 mts Uso: Almacenamiento de Agua Cruda Paneles: Galvanizados corrugados, lámina de acero galvanizado cumpliendo la norma AWWA D-103. Geomembrana: Geomembrana PVC de 0.8 milímetros reforzada en malla de poliéster, para almacenamiento de agua cruda. Acople de rebose: 1 und Ø 2" PVC Acople de entrada: 1 und Ø 2" PVC Acople de salida: 2 und Ø 2" PVC Acople de desagüe: 1 und Ø 2" PVC Acero - Materia Prima: Acero al carbono conformado en frío, fabricado bajo especificaciones NTC 4011 – ASTM A653/A653M. - Especificación Técnica del Recubrimiento: Galvanizado por método de triple punto, con recubrimiento Z180 – G60	Unidad	2	\$13.500.000	19%	\$2.565.000	\$16.065.000	\$ 32.130.000



INTECMECOL S.A.S

equivalente a 180 g/m² de zinc (ambas caras), según norma ASTM A653M. - Tamaño de la Corrugación: 100 mm de paso x 17 mm de profundidad. - Proceso de Fabricación: Perfilado mediante conformado en frío para mayor rigidez estructural. Salidas laterales & Rebose Salida Hidráulica: Conexión de 2 pulgadas rosca NPT, tipo brida, fabricada en PVC de alta resistencia. Anclada al cuerpo del tanque mediante 4 tornillos de acero inoxidable, lo que garantiza una fijación firme y evita el giro de la pieza, minimizando el riesgo de fugas o goteos. Geomembrana - Materia Prima: Geomembrana de PVC flexible con refuerzo interno de malla de poliéster de alta tenacidad, desarrollada conforme a normas ASTM para resistencia química y mecánica. - Norma de Fabricación: Fabricada bajo estándares ASTM D5199, D882, D4533, D1204 y D4833, garantizando propiedades como resistencia al rasgado, punzonamiento, estabilidad dimensional y tracción. - Espesor (calibre nominal): 870 micras. - Peso Superficial: 1060 g/m². - Resistencia a la tensión (máxima): Longitudinal: 25 kN/m, Transversal: 21 kN/m - Elongación a ruptura: Longitudinal: 35%, Transversal: 40% - Resistencia al rasgado (ASTM D4533): Longitudinal: 343 N, Transversal: 392 N,							
--	--	--	--	--	--	--	--



INTECMECOL S.A.S

- Estabilidad dimensional (100°C, 15 min): 1.0% - Resistencia al punzonamiento: 550 N Tanque Norma de Fabricación del Sistema de Tanque: Tanques tipo australiano diseñado y fabricado conforme al estándar AWWA D103, el cual regula los requisitos estructurales, materiales, de fabricación y montaje para tanques atornillados de acero con recubrimientos para almacenamiento de agua y otros líquidos.								
VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN								\$ 32.130.000

CONDICIONES COMERCIALES.

FORMA DE PAGO:

Se propone la siguiente forma de pago:

ANTICIPO: 50%

PAGO FINAL: 50% una vez instalado

LUGAR DE ENTREGA:

- ☐ El transporte y los fletes están incluidos los valores de los seguros por daños totales o parciales y responsabilidad civil, durante el transporte.
- ☐ El armado es en el sitio o Planta del cliente.

LUGAR DE TRABAJO:

- ☐ Todas las labores civiles y las de ensamble de las partes que componen el tanque serán efectuadas en las instalaciones de la planta del cliente.
- ☐ El cliente facilitará energía a 110 voltios y a 220 voltios permanentemente en él un área cercana al sitio de trabajo, así como los permisos de acceso a los vehículos y funcionarios que sean previamente informados,

GARANTÍA:

Tres (3) años por defectos de fabricación o falla en la materia prima, operando bajo las condiciones técnicas anteriormente establecidas.

NO es alcance de esta garantía los productos, equipos o la responsabilidad civil con terceros afectados, ni el lucro cesante ocasionado por una eventual falla en los equipos suministrados.



INTECMECOL S.A.S

CONDICIONES PARA INICIO DE INSTALACIÓN.

- El área de la cimentación debe contar con recebo compactado, afirmado y una cama de arena fina en la cual descansara la geomembrana. Es importante tener en cuenta que esta cama de arena no pueda contar con ninguna piedra u otro material que pueda dañar u/o lastimar la geomembrana.
- El comprador debe proporcionar un área de montaje adecuada, clara, seca, nivelada y compactada, adyacente a la cimentación y proporcionar y mantener un camino de acceso en una superficie de grava o superficie dura de una vía publica al sitio de armado del proyecto. En el momento de la negociación se le suministrara al cliente plano e instructivo de adecuación de los terrenos.
- En el evento que haya caudales de aguas freáticas, el cliente deberá realizar las obras necesarias y debe asumir costos adicionales si el terreno no está listo en el momento del montaje.
- Se solicita al cliente garantizar condiciones permanentes de operatividad en aras de no incurrir en tiempos de ejecución adicionales a los programados inicialmente.

Instalación.

- o Se Entregan los tanques armados y probados con agua.
- o Se envía un técnico capacitado a realizar montaje del proyecto el cliente asume su alimentación y viáticos.
- o Entregar a satisfacción del cliente
- o Honrar la garantía postventa por 3 años a partir de la entrega.

Cordialmente,

INTECMECOL S.A.S
NIT 860.534.590-6

Lorena Molina

Asesora
Comercial

Tel: 3176481861

Resolución DIAN: 18763003530895 de 1-4444



Especificaciones Técnicas

Validez de la Oferta: 15 Dias

Garantía: 3 años

Vida útil: Acero 20 años- Geomembrana: 12 años.

Laminas: Acero Galvanizado.

Geomembrana: PVC Negra

Pago: 60% Anticipo 40% entrega.