SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

Ibagué 24 de Septiembre del 2026

Señores
INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO ANGULO GOMEZ DE COYAIMA TOLIMA

Asunto: Cotización Ampliación Salón SEDE CASTILLA

D	SEDE CASTILLA				
1,0	**AMPLIACION SALON**				
1,1	CORTE Y DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M, INC RETIRO	ML	4,00	$ 17.800,00	$ 71.200,00
1,2	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M, INC RETIRO	M2	14,50	$ 22.300,00	$ 323.350,00
1,3	RETIRO PUERTA VENTANA	UND	3,00	$ 55.000,00	$ 165.000,00
1,4	DEMOLICION CANAL	ML	7,00	$ 62.000,00	$ 434.000,00
2,0	**ESTRUCTURAS, Y PISOS BASES**				$ -
2,1	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	3,20	$ 398.500,00	$ 1.275.200,00
2,2	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1,28	$ 835.600,00	$ 1.069.568,00
2,3	COLUMNAS 3500 PSI	M3	1,20	$ 1.186.000,00	$ 1.423.200,00
2,4	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	210,00	$ 6.500,00	$ 1.365.000,00
2,5	ANCLAJE 1/2"	UND	1,44	$ 17.900,00	$ 25.776,00
2,6	ANCLAJE 3/8"	UND	1,05	$ 13.200,00	$ 13.860,00
2.8	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	3,96	$ 33.600,00	$ 133.056,00
2,9	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	9,20	$ 55.200,00	$ 507.840,00
2,10	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	18,40	$ 23.500,00	$ 432.400,00
2,11	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	65,00	$ 12.300,00	$ 799.500,00
2,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA	M2	2,80	$ 532.000,00	$ 1.489.600,00
2,13	SUMINISTRO DE MARCO Y PUERTA INCLUYE CHAPA	UND	1,00	$ 855.000,00	$ 855.000,00
2,14	CUNETA DE CONCRETO, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	ML	3,40	$ 425.600,00	$ 1.447.040,00
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 11.830.590,00**
				ADMINISTRACION	**21,32%** **$ 2.522.281,79**
				IMPREVISTO	**1,00%** **$ 118.305,90**
				UTILIDAD	**5,00%** **$ 591.529,50**

IBAGUÉ CALLE 98 #14B-140 SUR
FUSAGASUGÁ CALLE 24B #70B - 20
320 8401228
321 3366474
SYLSOLUCIONES28@GMAIL.COM

TOTAL ADECUACION SALON	$ 15.062.707,19

Nota:

- la cotización tiene una duración de 30 dias
- La cotización tiene contemplado los impuestos a que haya lugar

Cordialmente

YAIR SANDOVAL PRADA
CC: 93135399 de Espinal – Tolima
Representante legal
S&L SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
NIT No. 901847291-0