ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTOS OFICIALES DE OBRA PÚBLICA			Puerto Gaitán Paraíso Natural
	Infraestructura Pública			
	Codigo:INF-FR-33	Version:04	Vigencia:10-01-2025	

NOMBRE DEL PROYECTO:	**ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META.**

PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PUENTE PEATONAL UBICADO EN EL MALECÓN, CONTIGUO AL PARQUE JORGE ELIECER GAITAN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META.**

PUENTE PEATONAL DEL MALECÓN, CONTIGUO AL PARQUE JORGE ELIECER GAITAN

ÍTEM	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	REFERENCIA	CODIGO					
1	**PRELIMINARES**						
1,1	CREADO-AIM	11010501	LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS H:3MTS. INCLUYE HIDROLAVADORA 1300W MOTOR A GASOLINA PRESIÓN 3200 PSI, IMPLEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL)	M2	498,16	$ 4.971,00	$ 2.476.353,36
1,2	CREADO-AIM	14180104	LIMPIEZA DE CUBIERTA CON HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN	M2	629,10	$ 4.677,00	$ 2.942.300,70
1,3	CREADO-AIM	14010214	DESMONTE DE PISO MADERA PERNADO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	88,64	$ 10.744,00	$ 952.348,16
1,4	CREADO-AIM	14010208	CORTE DE TUBO 2"	ML	22,00	$ 6.100,00	$ 134.200,00
						Subtotal:	**$ 6.505.202,00**
2	**PINTURAS**						
2,1	AIM-2025	14070209	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS	ML	1.229,50	$ 29.023,00	$ 35.683.778,50
2,2	AIM-2025	14070101	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	83,14	$ 16.844,00	$ 1.400.410,16
						Subtotal:	**$ 37.084.189,00**
3	**CARPINTERIA METALICA**						
3,1	CREADO-AIM		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO 2"	ML	22,00	$ 57.871,00	$ 1.273.162,00
3,2	CREADO-AIM	14100607	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN MADERA INMUNIZADA CON FIJACIÓN PERNADA	ML	955,65	$ 41.258,00	$ 39.428.207,70
						Subtotal:	**$ 40.701.370,00**

COSTOS DIRECTOS	**$ 84.290.761,00**
COSTOS INDIRECTOS	
ADMINISTRACION (29%)	**$ 24.444.320,69**
IMPREVISTOS (1%)	**$ 842.907,61**
UTILIDAD (4%)	**$ 3.371.630,44**
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**$ 28.658.859,00**
COSTO TOTAL OBRA	**$ 112.949.620,00**

NOTA No. 1: Los precios de los ítems del proyecto son tomados como referencia de los que están establecidos por la agencia para la infraestructura del meta (AIM) y El instituto Nacional de Vias (INVIAS), los cuales han sido estimados para el presupuesto oficial. Algunos de estos ítems, su descripción y sus respectivos valores no están acorde con las condiciones técnicas de los proyectos ni con la realidad socio económica del municipio ni de la región. Esto significa que los valores y la descripción de algunos ítems estarán sujetos a las circunstancias de tiempo, modo y lugar.Los precios de los ítems estarán redondeados al peso y las cantidades de obra se redondearán a la decena para efectos de evitar la aparición de decimales ocultos que pueden afectar el presupuesto.

NOTA No. 2: El valor de administración, imprevistos y utilidad (A.I.U), se calcula del valor total de los costos directos y a continuación se describe la distribución en porcentaje del AIU%:

NOTA No. 3: El presupuesto se elaboró el dia 30 de OCTUBRE del año 2026.

DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	29,00%
IMPREVISTO	I=	1,00%
UTILIDAD	U=	4,00%
TOTAL A.I.U	A.I.U=	34,00%

Elaboró:

ARQ. LUIS CARLOS ARANGO
APOYO RPOFESIONAL. CPS.0238

Elaboró:

CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES
Secretario de Infraestructura

Aprobó: