





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ
PRESUPUESTO DE OBRA



OFICINA GESTORA: SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA FECHA: 13/10/2026

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CARRERA 10 ENTRE CALLES 6 Y 7 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER PLAZO : 3 MESES

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES			
		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	EXPLANACIONES				
1,01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	146,79	\$ 45.600,00	\$ 6.693.624,00
1,02	NIVELACION Y COFORMACION VIA	M2	419,40	\$ 11.854,00	\$ 4.971.567,60
1,03	DEMOLICIÓN DE ANDENES EXISTENTES	M2	134,00	\$ 52.720,00	\$ 7.064.480,00
1,04	DEMOLICION PLACA PAVIMENTO EN CONCRETO	M2	419,40	\$ 87.867,00	\$ 36.851.419,80
1,05	DEMOLICION SUMIDERO TRANSVERSAL EXISTENTE	ML	5,00	\$ 239.333,00	\$ 1.196.665,00
1,06	RELLENOS CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	94,80	\$ 142.280,00	\$ 13.488.144,00
1,07	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACION	M3	322,50	\$ 35.063,00	\$ 11.307.817,50
				SUB TOTAL	\$ 81.573.717,90
2	BASE GRANULAR				
2,01	BASE GRANULAR CLASE C (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	62,91	\$ 381.203,00	\$ 23.981.480,73
				SUB TOTAL	\$ 23.981.480,73
3	PAVIMENTO Y URBANISMO				
3,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR: 40	M3	83,88	\$ 1.237.516,00	\$ 103.802.842,08
3,02	ACERO DE REFUERZO TRANSVERSAL (DOVELAS BARRA LISA 1" Y/O 1 1/8")	KG	700,48	\$ 11.062,00	\$ 7.748.709,76
3,03	ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL (VARILLA CORRUGADA 1/2")	KG	50,49	\$ 9.391,00	\$ 474.151,59
3,04	BORDILLO FUNDIDO EN CONCRETO DE 3000 PSI (0,20m X 0,50 m)	ML	134,00	\$ 159.481,00	\$ 21.370.454,00
3,05	ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA E=0,10m (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6MM. LOSETA TACTIL GUIA LINEAS Y/O PUNTOS CUADRADA Y	M2	120,60	\$ 246.485,00	\$ 29.726.091,00
				SUB TOTAL	\$ 163.122.248,43

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES			
		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO				
4,01	REALCE PARA CORONAS DE POZOS DE INSPECCION D=1.20m EN CONCRETO 3000PSI	UND	5,00	\$ 1.250.869,00	\$ 6.254.345,00
4,02	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	112,10	\$ 45.600,00	\$ 5.111.760,00
4,03	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	M3	48,04	\$ 137.917,00	\$ 6.625.532,68
4,04	RELLENOS CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	121,60	\$ 142.280,00	\$ 17.301.248,00
4,05	RELLENOS CON MATERIAL DE LA EXCAVACION	M3	52,12	\$ 54.600,00	\$ 2.845.752,00
4,06	TUBERÍA SANITARIA PVCS CORRUGAGA 12" (INCLUYE CAMA DE ARENA)	ML	81,00	\$ 258.030,00	\$ 20.900.430,00
4,07	TUBERÍA SANITARIA PVCS CORRUGAGA 6" (INCLUYE CAMA DE ARENA)	ML	85,00	\$ 111.665,00	\$ 9.491.525,00
4,08	SUMINISTRO E INSTALACION SILLA Y 12-6	UND	17,00	\$ 389.300,00	\$ 6.618.100,00
4,09	SUMIDERO TRANSVERSAL EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI INCLUYE REJILLA EN HIERRO FUNDIDO	ML	5,00	\$ 1.523.194,00	\$ 7.615.970,00
4,10	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACION	M3	163,63	\$ 35.063,00	\$ 5.737.358,69
				SUB TOTAL	\$ 88.502.021,37
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 357.179.468,00
ADMINISTRACION				32,50%	\$ 116.083.327,00
IMPREVISTOS				0,50%	\$ 1.785.897,00
UTILIDAD				5,00%	\$ 17.858.973,00
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO					\$ 8.155.000,00
PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL					\$ 8.666.560,00
VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA					\$ 509.729.225,00
VALOR INTERVENTORIA					\$ 56.168.000,00
VALOR TOTAL PROYECTO					\$ 565.897.225,00
Elaboró:			Revisó:		
					
RAFAEL EDUARDO DURAN GUTIERREZ			DIANA CORZO SANCHEZ		
ING. CIVIL - M.P. No. 68202-328752 STD			SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA		