REGIONAL META

SOLICITUD PRECOTIZACIONES PARA ESTUDIO DE MERCADO

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA a través del Centro de Industria y Servicio de Meta, honrando los mandatos de la Ley de Contratación Pública y de la Ley Orgánica de Presupuesto, de conformidad con los principios de transparencia y publicidad, convoca públicamente a todos los interesados a participar con sus PRECOTIZACIONES, como parte del estudio de mercado del proceso de selección que tiene por Objeto*:* **"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES SANITARIAS DEL CISM."**

Advertencia Previa: Es preciso señalar a los interesados que las cotizaciones que se aporten servirán de base para la elaboración de un estudio de mercado, y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y en consecuencia no obliga a las partes, pues no corresponden a un procedimiento de selección de contratista.

Descripción del Objeto Para Cotizar: **"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES SANITARIAS DEL CISM."**

Presentación y Validez de la Cotización:

La COTIZACIÓN por presentar debe referir ítem por ítem, la descripción, la cantidad, unidad, características técnicas, el valor unitario, el impuesto al IVA y el valor total cotizado y mencionar el tiempo vigente de la cotización. Para el SENA la validez de esta no podrá ser inferior a NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO.

1. **Especificaciones Técnicas Requeridas:**

Son las descritas en el cuadro adjunto a continuación:

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES SANITARIAS DEL CISM			
N° ITEM	***DETALLE***	***UNIDAD***	***CANTIDAD***
SEDE GUAYURIBA-VILLAVICENCIO-(0 KM)-SEDE PRINCIPAL.			
BATERIA DE BAÑOS (HOMBRES Y MUJERES)-AMBIENTES 200.			
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO UNIDADES SANITARIAS INCLUYE: (Revisión general del sistema hidrosanitario, Cambio o reparación de fluxómetros, Reparación de fugas de agua y Ajuste y cambio de accesorios sanitarios).	UND	6.00

2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ORINALES, INCLUYE: (Revisión general del sistema hidrosanitario, Cambio o reparación de fluxómetros, Reparación de fugas de agua y Ajuste y cambio de accesorios sanitarios).	UND	2.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PAREDES INTERIORES POR DETERIORO DE PINTURA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RESANE, LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA.	M2	22.07
BATERIA DE BAÑOS-COORDINACIÓN E INSTRUTORES-HOMBRES Y MUJERES.			
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO UNIDADES SANITARIAS INCLUYE: (Revisión general del sistema hidrosanitario, Cambio o reparación de fluxómetros, Reparación de fugas de agua y Ajuste y cambio de accesorios sanitarios).	UND	6.00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ORINALES, INCLUYE: (Revisión general del sistema hidrosanitario, Cambio o reparación de fluxómetros, Reparación de fugas de agua y Ajuste y cambio de accesorios sanitarios).	UND	1.00
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAVAMANOS EN UNIDADES SANITARIAS, INCLUYE (Revisión hidráulica, cambio de grifería, reparación de fugas y limpieza general).	UND	2.00
7	DESMONTE DE REJILLA SANITARIA EXISTENTE Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA ANTIOLORES, INCLUYE ACCESORIOS, SELLADO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	UND	2.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO ACCIONADO POR VÁLVULA DE PUSH DOSIFICADORA, CON LA CAPACIDAD DE CONTENER 1.2 LTS CON CARCASA EN ACERO, PARA FACILITAR SU RECARGA Y VISOR DE VERIFICADOR DE NIVEL, ELABORADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO304 SATINADO, DISEÑADO PARA INSTALACIÓN EN MURO: SUPERIOR 201, LATERAL 105, FRONTAL 240 (INSTITUCIONAL)	UND	2.00

9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO INOXIDABLE (304) AJUSTADO PARA ADECUAR DIFERENTES TAMAÑOS DE ROLLOS, QUE PERMITA CONOCER LA CANTIDAD DE PAPEL RESTANTE, SISTEMA DE FIJACIÓN EXTREMA, IDEAL PARA INSTITUCIONES DE ALTO TRÁFICO, QUE INCLUYA SISTEMA DE FIJACIÓN A PARED (CHAZOS Y TORNILLOS), PARA INSTALACIÓN ESTÁNDAR A 650 - 750 MM. - 25,6 - 29,5 PULG. DESDE EL PISO TERMINADO HASTA EL PUNTO INFERIOR DEL PORTA ROLLO, CON HERRAMIENTAS CONVENCIONALES (TALADRO, BROCA, NIVEL Y DESTORNILLADOR), PARA INSTALACIÓN DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA A 700 MM. - 27,6 PULG. DESDE EL PISO TERMINADO HASTA EL PUNTO INFERIOR DEL PORTARROLLO, CON HERRAMIENTAS CONVENCIONALES (TALADRO, BROCA, NIVEL Y DESTORNILLADOR).	UND	2.00
CUARTO DE ASEO-COORDINACIÓN			
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO COLOR BLANCO DE 45.5 CM X 27 CM EN ÁREA DE POCETA, INCLUYE INSTALACIÓN DE REJILLA SANITARIA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	M2	1.00
BATERIA DE BAÑOS-INDSUTRIA-HOMBRES Y MUJERES.			
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO UNIDADES SANITARIAS INCLUYE: (Revisión general del sistema hidrosanitario, Cambio o reparación de fluxómetros, Reparación de fugas de agua y Ajuste y cambio de accesorios sanitarios).	UND	8.00
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ORINALES, INCLUYE: (Revisión general del sistema hidrosanitario, Cambio o reparación de fluxómetros, Reparación de fugas de agua y Ajuste y cambio de accesorios sanitarios).	UND	2.00
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 SOPORTES DE PISO PARA LAMINA 304 DE DIVICION DE BAÑOS (BAÑOS DE HOMBRES).	UND	1.00
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PAREDES INTERIORES POR DETERIORO DE PINTURA EN AGUA TIPO 1, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RESANE, LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA.	M2	20.00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED SOBREPUESTO TIPO CUADRADO DE 0.60 M X 0.60 M, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA.	UND	3.00
16	DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC COLOR BLANCO DE 0.30 M DE ANCHO, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, PERFILERÍA, ACCESORIOS Y ACABADOS FINALES	M2	18.80

17	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN VENTANAS METÁLICAS EXISTENTES, INCLUYE LIMPIEZA, REMOCIÓN DE PINTURA DETERIORADA, LIJADO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL.	M2	9.85
BATERIA DE BAÑOS - CERCA OFICNA DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA-HOMRES Y MUJERES			
18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO UNIDADES SANITARIAS INCLUYE: (Revisión general del sistema hidrosanitario, Cambio o reparación de fluxómetros, Reparación de fugas de agua y Ajuste y cambio de accesorios sanitarios).	UND	4.00
19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REGADERA, INCLUYE: (Revisión general del sistema hidrosanitario, Cambio o reparación de valvula, Reparación de fugas de agua y Ajuste y cambio de accesorios sanitarios).	UND	2.00
20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LAVAMANOS, INCLUYE: (Revisión general del sistema hidrosanitario, Cambio o reparación de valvula, Reparación de fugas de agua y Ajuste y cambio de accesorios sanitarios).	UND	3.00
BATERIA DE BAÑOS-CERCA ALMACEN-MUJERES Y HOMBRES			
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO UNIDADES SANITARIAS INCLUYE: (Revisión general del sistema hidrosanitario, Cambio o reparación de fluxómetros, Reparación de fugas de agua y Ajuste y cambio de accesorios sanitarios).	UND	6
23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ORINALES, INCLUYE: (Revisión general del sistema hidrosanitario, Cambio o reparación de fluxómetros, Reparación de fugas de agua y Ajuste y cambio de accesorios sanitarios).	UND	2
SEDE TALADRO ESCUELA-VILLAVINCENCIO-(17,6 KM)			
BATERIA DE BAÑOS PORTATIL			
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y SUMINSITRO DE UNIDAD SANITARIA PORTÁTIL TIPO MODULAR (6.00 M DE LARGO X 2.70 M DE ANCHO X 2.20 M DE ALTO), INCLUYE REPARACIÓN DE PISO DETERIORADO, MANTENIMIENTO DE APARATOS SANITARIOS, ORINALES, LAVAMANOS Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES.	GLB	1.00

2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADICIONALES: se anexan fichas tecnicas.

3. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

El objeto contractual se enmarca en el siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:

CÓDIGO UNSPSC/ SECOP	GRUPO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72141510	(f) Servicios	72 Servicios de edificación, construcción de instalaciones y Mantenimientoo	7210 - Servicios de Mantenimientoo y Reparación de Edificios	721015 - Servicios de Mantenimiento o de Edificios	72101505 - Servicios de Mantenimientoo de Unidades Sanitarias

-

Lugar de ejecución:

El lugar de ejecución del contrato será

- Sede Guayuriba.
- *Sede Taladro*

3 valor ofrecido:

El Cotizante deberá señalar el valor detallando todos y cada uno de los ítems solicitados, discriminando el valor unitario y total de los mismos, para el efecto deberá tener en cuenta, al fijar su cotización el precio debe incluir la logística de entrega y todos los gastos en que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, tales como impuestos, pólizas, transporte operarios, personal requerido, etc.

4 Plazo de Ejecución del Contrato:

El término de ejecución del negocio jurídico será de **DOS (02) MESES**. El plazo se contabilizará a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, esto es, expedición del registro presupuestal y aprobación de garantías.

5 Rubro Presupuestal

El presupuesto disponible por la entidad es de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE.- ($150.000.000**), incluido IVA, cuyo valor está amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

6 Entrega de Pre-cotizaciones

Las precotizaciones además de cumplir con lo anterior deben traer especificado el No. del NIT, y cámarade comercio actualizada con vigencia no mayor a 30 días de expedición, así mismo para la elaboración tener en cuenta los descuentos de ley que realiza la entidad estatal y el tema de costos indirectos que pueda generar el contrato.

Los interesados pueden entregar sus cotizaciones por cualquiera de los siguientes medios:

- Por correo electrónico a: contratacionregmeta@sena.edu.co; subdireccion.cism@sena.edu.co; malpab@sena.edu.co; dmosquerau@sena.edu.co bchingate@sena.edu.co

Fecha Límite de recepción de pre-cotizaciones: 3 días hábiles a partir de esta publicación el oferente debediscriminar en su pre cotización el valor unitario y discriminar el pago de impuestos correspondientes y elIVA en los casos en que se genere este impuesto.

Nota: Ante cualquier inquietud técnica puede comunicarse a través del SECOP II (mensajes) donde se cuenta con funcionarios quienes les brindarán acompañamiento y la asesoría necesaria. Posterior a la solución delas inquietudes respecto de los bienes/servicios debe enviarse la pre-cotización a través de SECOP II.

Firmado digitalmente por GENY ASTRID LEON CURREA
Nombre de reconocimiento (DN): cn=GENY ASTRID LEON CURREA, o=SENA, ou=SUBDIRECCION, email=LEONC@SENA.EDU.CO, c=ES
Fecha: 2026.09.02 09:00:40 -05'00'

GENY ASTRID LEON CURREA
Subdirectora (e) Centro de Industria y Servicio del meta

Elaboró: Magali Alba Pérez, - Abogada -CISM

Visto bueno: LUIS EDUARDO ESCARRAGA LASPRILLA.

Visto bueno: Bryam Alexander Cantor Arenas- Contratista apoyo Infraestructura

Reviso: Brayan Yesid Chingaté