INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.S

COTIZACIÓN COMERCIAL

COTIZACIÓN - CLIENTE: Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - CISM

Objeto del proyecto:"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES SANITARIAS DEL CISM"

Fecha de cotización: 07/09/2026

Vigencia de la cotización: Dos (2) meses

Agradecemos la oportunidad de presentar nuestra propuesta comercial, a continuación detallamos la cotización solicitada:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SEDE GUAYURIBA - VILLAVICENCIO - 0KM - SEDE PRINCIPAL					
BATERIA DE BAÑOS (HOMBRES Y MUJERES) - AMBIENTES 200					
1,1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO UNIDADES SANITARIAS INCLUYE: (Revisión general del sistema hidrosanitario, Cambio o reparación de fluxómetros, Reparación de fugas de agua y Ajuste y cambio de accesorios sanitarios).	UND	6	$ 2.145.000	**$ 12.870.000**
1,2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ORINALES, INCLUYE: (Revisión general del sistema hidrosanitario, Cambio o reparación de fluxómetros, Reparación de fugas de agua y Ajuste y cambio de accesorios sanitarios).	UND	2	$ 1.925.000	**$ 3.850.000**
1,3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PAREDES INTERIORES POR DETERIORO DE PINTURA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RESANE, LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA.	M2	22,07	$ 30.800	**$ 679.756**
BATERIA DE BAÑOS - COORDINACIÓN E INSTRUCTORES - HOMBRES Y MUJERES					
2,1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO UNIDADES SANITARIAS INCLUYE: (Revisión general del sistema hidrosanitario, Cambio o reparación de fluxómetros, Reparación de fugas de agua y Ajuste y cambio de accesorios sanitarios).	UND	6	$ 2.145.000	**$ 12.870.000**
2,2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ORINALES, INCLUYE: (Revisión general del sistema hidrosanitario, Cambio o reparación de fluxómetros, Reparación de fugas de agua y Ajuste y cambio de accesorios sanitarios).	UND	1	$ 1.925.000	**$ 1.925.000**
2,3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAVAMANOS EN UNIDADES SANITARIAS, INCLUYE (Revisión hidráulica, cambio de grifería, reparación de fugas y limpieza general).	UND	2	$ 2.035.000	**$ 4.070.000**

2,4	DESMONTE DE REJILLA SANITARIA EXISTENTE Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA ANTIOLORES, INCLUYE ACCESORIOS, SELLADO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	UND	2	$ 203.500	**$ 407.000**
2,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO ACCIONADO POR VÁLVULA DE PUSH DOSIFICADORA, CON LA CAPACIDAD DE CONTENER 1.2 LTS CON CARCASA EN ACERO, PARA FACILITAR SU RECARGA Y VISOR DE VERIFICADOR DE NIVEL, ELABORADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO304 SATINADO, DISEÑADO PARA INSTALACIÓN EN MURO: SUPERIOR 201, LATERAL 105, FRONTAL 240 (INSTITUCIONAL)	UND	2	$ 522.500	**$ 1.045.000**
2,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO INOXIDABLE (304) AJUSTADO PARA ADECUAR DIFERENTES TAMAÑOS DE ROLLOS, QUE PERMITA CONOCER LA CANTIDAD DE PAPEL RESTANTE, SISTEMA DE FIJACIÓN EXTREMA, IDEAL PARA INSTITUCIONES DE ALTO TRÁFICO, QUE INCLUYA SISTEMA DE FIJACIÓN A PARED (CHAZOS Y TORNILLOS), PARA INSTALACIÓN ESTÁNDAR A 650 - 750 MM. - 25,6 - 29,5 PULG. DESDE EL PISO TERMINADO HASTA EL PUNTO INFERIOR DEL PORTA ROLLO, CON HERRAMIENTAS CONVENCIONALES (TALADRO, BROCA, NIVEL Y DESTORNILLADOR), PARA INSTALACIÓN DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA A 700 MM. - 27,6 PULG. DESDE EL PISO TERMINADO HASTA EL PUNTO INFERIOR DEL PORTARROLLO, CON HERRAMIENTAS CONVENCIONALES (TALADRO, BROCA, NIVEL Y DESTORNILLADOR).	UND	2	$ 522.500	**$ 1.045.000**
CUARTO DE ASEO - COORDINACIÓN					
3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO COLOR BLANCO DE 45.5 CM X 27 CM EN ÁREA DE POCETA, INCLUYE INSTALACIÓN DE REJILLA SANITARIA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	M2	1	$ 126.500	**$ 126.500**
BATERIA DE BAÑOS - INDUSTRIA - HOMBRES Y MUJERES					
4,1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO UNIDADES SANITARIAS INCLUYE: (Revisión general del sistema hidrosanitario, Cambio o reparación de fluxómetros, Reparación de fugas de agua y Ajuste y cambio de accesorios sanitarios).	UND	8	$ 2.145.000	**$ 17.160.000**
4,2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ORINALES, INCLUYE: (Revisión general del sistema hidrosanitario, Cambio o reparación de fluxómetros, Reparación de fugas de agua y Ajuste y cambio de accesorios sanitarios).	UND	2	$ 1.925.000	**$ 3.850.000**
4,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 SOPORTES DE PISO PARA LAMINA 304 DE DIVICION DE BAÑOS (BAÑOS DE HOMBRES)	UND	1	$ 511.500	**$ 511.500**
4,4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PAREDES INTERIORES POR DETERIORO DE PINTURA EN AGUA TIPO 1, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RESANE, LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA.	M2	20	$ 35.200	**$ 704.000**
4,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED SOBREPUESTO TIPO CUADRADO DE 0.60 M X 0.60 M, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA.	UND	3	$ 203.500	**$ 610.500**
4,6	DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC COLOR BLANCO DE 0.30 M DE ANCHO, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, PERFILERÍA, ACCESORIOS Y ACABADOS FINALES	M2	18,8	$ 183.700	**$ 3.453.560**
4,7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN VENTANAS METÁLICAS EXISTENTES, INCLUYE LIMPIEZA, REMOCIÓN DE PINTURA DETERIORADA, LIJADO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL.	M2	9,85	$ 46.200	**$ 455.070**

BATERIA DE BAÑOS - CERCA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA-HOMRES Y MUJERES					
5,1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO UNIDADES SANITARIAS INCLUYE: (Revisión general del sistema hidrosanitario, Cambio o reparación de fluxómetros, Reparación de fugas de agua y Ajuste y cambio de accesorios sanitarios).	M	4	$ 2.145.000	**$ 8.580.000**
5,2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REGADERA, INCLUYE: (Revisión general del sistema hidrosanitario, Cambio o reparación de valvula, Reparación de fugas de agua y Ajuste y cambio de accesorios sanitarios).	UND	2	$ 1.925.000	**$ 3.850.000**
5,3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LAVAMANOS, INCLUYE: (Revisión general del sistema hidrosanitario, Cambio o reparación de valvula, Reparación de fugas de agua y Ajuste y cambio de accesorios sanitarios).	UND	3	$ 2.035.000	**$ 6.105.000**
BATERIA DE BAÑOS-CERCA ALMACEN-MUJERES Y HOMBRES					
6,1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO UNIDADES SANITARIAS INCLUYE: (Revisión general del sistema hidrosanitario, Cambio o reparación de fluxómetros, Reparación de fugas de agua y Ajuste y cambio de accesorios sanitarios).	UND	6	$ 2.145.000	**$ 12.870.000**
6,2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ORINALES, INCLUYE: (Revisión general del sistema hidrosanitario, Cambio o reparación de fluxómetros, Reparación de fugas de agua y Ajuste y cambio de accesorios sanitarios).	UND	2	$ 1.925.000	**$ 3.850.000**
SEDE TALADRO ESCUELA - VILLAVICENCIO - 17,6KM					
BATERIA DE BAÑOS PORTATIL					
7,1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDAD SANITARIA PORTÁTIL TIPO MODULAR (6.00 M DE LARGO X 2.70 M DE ANCHO X 2.20 M DE ALTO), INCLUYE REPARACIÓN DE PISO DETERIORADO, MANTENIMIENTO DE APARATOS SANITARIOS, ORINALES, LAVAMANOS Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES.	UND	1	$ 50.600.000	**$ 50.600.000**
				SUBTOTAL	**$ 151.487.886,00**
				ADMINISTRACION **12%**	**$ 18.178.546,32**
				IMPREVISTOS **6%**	**$ 9.089.273,16**
				UTILIDAD **6%**	**$ 9.089.273,16**
				IVA SOBRE UTILIDAD **19%**	**$ 1.726.961,90**
				TOTAL OBRA	**$ 189.571.940,54**

GARANTÍA

Todos nuestros productos cuentan con garantía de fábrica según términos del fabricante.



DELLANIRA BELTRAN MEJIA
GERENTE COMERCIAL
C.C. No. 40.441.614
NIT. 901267297-5

¡Gracias por confiar en nosotros!

