TOD ELECTRIC S.A.S
TRAMITES OBRAS Y DISEÑOS
Técnico electricista Matrícula Profesional

FECHA:29/09/2026

cotizacion para: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS HENRIQUEZ

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Fabricación e instalación de portón de seis (6) hojas con chapa, medidas 2600 x 2890 mm, para la Sede Principal, aula Lily Pink/Lilipink. Fabricación en ornamentación nueva, lámina Colron calibre 18, acabado color hueso.	$ 5,900,000.00	**$ 5,900,000.00**
1	Fabricación e instalación de portón de dos (2) hojas con chapa, medidas 2600 x 1730 mm, para el cuarto de insumos de la Sede Principal. El espacio será destinado a la organización y almacenamiento de implementos de aseo. Incluye ornamentación nueva, lámina Colron calibre 18, color hueso. También incluye fabricación e instalación de puerta corrediza con chapa, medidas 2800 x 700 mm, para adecuar el mesón inferior del aula Lily Pink/Lilipink como gavetas de almacenamiento.	$ 4,000,000.00	**$ 4,000,000.00**
1	Instalación de circuito eléctrico independiente en la sala Lily Pink/Lilipink, RN+T, cable siete hilos No. 10, breaker enchufable de 20 amperios, tubería de 3/4", circuito independiente desde la caja de circuitos hasta el fondo de la sala, caja Raswell 2400, toma de seguridad RN+T de 25 amperios, varilla de cobre y sistema Copper Well. Distancia aproximada: 30 metros.	$ 3,500,000.00	**$ 3,500,000.00**
1	Desmonte y montaje de dos ventanas soldadas ubicadas en el cuarto del PAE, con el propósito de permitir el ingreso de congeladores para almacenamiento de alimentos lácteos. Un congelador será ubicado en la Sede Principal y otro en la Sede Mi Tierna Edad.	$ 1,750,000.00	**$ 1,750,000.00**
1	Instalación de dos reflectores para mejorar la iluminación de las instalaciones: uno ubicado en la parte exterior de la Sede Central y otro en el patio de la misma sede. Incluye elementos de fijación y conexión eléctrica necesarios para su funcionamiento.	$ 1,450,000.00	**$ 1,450,000.00**
1	Desmonte del portón existente y fabricación e instalación de portón de tres (3) hojas con chapa, medidas 3000 x 2600 mm, para la Sede Camilo Torres. Fabricación en ornamentación nueva, con acabado en color verde manzana.	$ 4,300,000.00	**$ 4,300,000.00**
1	Sala de sistemas: Fabricacion de muebele para proteccion de RAT, en panel microperforado Medidas: 90x80x150 Altura, con base de 130 para el techo.	$ 1,500,000.00	**$ 1,500,000.00**

Subtotal	**$ 22,400,000.00**
Administración (5%)	**$ 1,120,000.00**
Imprevistos (5%)	**$ 1,120,000.00**
Utilidad (3%)	**$ 672,000.00**
IVA (19% sobre la utilidad)	**$ 4,256,000.00**
TOTAL A PAGAR	**$ 29,568,000.00**

Atentamente



Angel Jimenez