ALCALDIA DDE LETICIA
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
CANTIDADES Y PRESUPUESTO DE OBRA
OBJETO: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE LETICIA, AMAZONAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ PARCIAL
	1. PRELIMINARES				
1,1	RASPADO CON ESPÁTULA Y CEPILLO Y LIMPIEZA CON AGUA Y JABON DE MUROS INTERNOS Y EXTERNO PARA PERMITIR UNA MEJOR FIJACIÓN DE LA NUEVA PINTURA.	M2	44,35	$ 2.309,00	$ 102.404,15
1,2	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA INCLUYE ACCESORIOS SANITARIOS, SONDEO DE CAJA DE INSPECCION	GL	1,00	$ 506.250,00	$ 506.250,00
1,3	DESMONTE DE PUERTAS EN MAL ESTADO	M2	3,50	$ 35.196,00	$ 123.186,00
1,4	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UND	3,00	$ 35.196,00	$ 105.588,00
	2. SISTEMA ELECTRICO				
2,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ILUMINACIÓN - INCLUYE LAMPARA, ACCESORIOS EN GENERAL.	UND	4,00	$ 181.531,00	$ 726.124,00
	3. ACABADOS Y PINTURA				
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA INTERIORES	M2	61,33	$ 23.278,00	$ 1.427.639,74
3,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PARED EN CERAMICA	M2	19,74	$ 105.489,00	$ 2.082.352,86
	4. APARATOS SANITARIOS				
4,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO SANITARIO (LAVAMANOS E INODORO). TIPO ECONOMICO COLOR BLANCO (INCLUYE CONJUNTO DE GRIFERIA ACCESOSRIOS DE CONEXIÓN E INSTALACION)	UND	3,00	$ 983.480,00	$ 2.950.440,00
4,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL PMR	UND	1,00	$ 649.060,00	$ 649.060,00
	5. CUBIERTAS CIELOS RASOS				
5,1	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO PLANO EN PVC INCLUYE SOPORTE	M2	25,58	$ 85.081,00	$ 2.176.371,98
5,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHES LAMINA GALVANIZADA CAL 20	ML	5,95	$ 28.175,00	$ 167.641,25
	6. ENCHAPE DE PISO				
6,1	CERÁMICA TIPO ENCHAPE DE PISO O SIMILAR	M2	25,58	90.216,00	$ 2.307.725,28
	7. CARPINTERIA				
7,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS METALICAS	M2	7,95	$ 608.500,00	$ 4.837.575,00

8. ASEO GENERAL					
8,1	LIMPIEZA GENERAL	M2	40,09	$ 1.743,00	$ 69.876,87

Total Costos Directos		**$ 18.232.235**
Administracion	22,0%	$ 4.011.092
Imprevistos	1,0%	$ 182.322
Utilidad	6,0%	$ 1.093.934
Total Costos Directos e Indirectos		**$ 23.519.583**

VALOR:VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

SEPTIEMBRE 2026

ELABORÓ:
ELEM CLAVIJO BARBOZA
P.U. Direccion de Infraestructura

REVISÓ:
MARCO ANTONIO MONTERO
P.U. Direccion de Infraestructura

APROBÓ:
Ing. FREDY ALEXANDER SANTIESTEBAN CASTAÑEDA
Director de Infraestrutura