ARKKADIA S.A.S

Neiva, 05 de octubre 2026

Señores

Sena Regional Caldas Centro Para La Formación Granja Los Cerezos

Manizales

Cordial saludo,

ITEM	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	V. UNITARIO SIN IVA	IVA	V. TOTAL CON IVA
1	**Estacionaria Honda 3.8** mantenimiento general del equipo.sumnistro y cambio de manometro.suministro y cambio de dos llaves de paso de media pulgada en bronce.suministro y cambio de interruptor. Cambio de empaque valvula de alivio. Organizar fuga de bomba de presion. Suministro y cambio de manguera de succion y retorno con sus filtros suministro y cambio de filtro de aire.suministro y cambio de aceite de bomba y motor.suministro y cambio de las 2 bandas o correas de caucho. suministro y cambio de cables electricos de encendido.sumnistro y cambio de 3 lanza de cuatro boquillas, con boquillas d5.		1	$ 1.292.485	$ 245.572	**$ 1.538.057**
2	**Hidrolavadora Ubermann 6,5 hp** Revision general del equipo, reparacion del sistema de salida, que presenta fallas generalizadas, mantenimiento del sistema de la lanza		1	$ 6.518.545	$ 1.238.524	**$ 7.757.069**
3	**Calentador Ordeño** Mantenimiento general del equipo, suministro y cambio de empaques y tuberias, mantenimiento tarjeta de programación, revision de conexiones electricas, cableado y sistema de proteccion, Revision y ajuste de presion, temperatura y parametros de operación.		1	$ 2.450.018	$ 465.503	**$ 2.915.521**
4	**Ordeño portatil de un puesto** Suministro e instalacion de sistema de pulsacion.Revision de empaques, debido a que se esta mezclando la gasolina con el sistema de lubricacion		1	$ 2.745.694	$ 521.682	**$ 3.267.376**
5	**BASCULA CORRAL PARA PESAJE DE ESPECIES MENORES** Mantenimiento general del equipo, calibracion con certificacion.		1	$ 2.294.710	$ 435.995	**$ 2.730.705**
6	**Clasificadora de huevos,** calibración con certificación,suministro y cambio del soporte del motor, Suministro y cambio de correa y mantenimiento en general del equipo		1	$ 2.431.100	$ 461.909	**$ 2.893.009**
7	**Balanza electronica con capacidad maxima de 20 kg** Revision general del equipo, cambio de bateria, calibracion con certificacion		1	$ 984.745	$ 187.102	**$ 1.171.847**
8	**Bascula electronica de plataforma con indicador digital de 500 kg** Revision general del equipo, cambio de bateria, calibracion con certificacion		1	$ 1.338.830	$ 254.378	**$ 1.593.208**
9	**Moto bomba pedrollo PLURIJET 6/90x** Rebobinado y reparacion del motor, revision y correccion de conexiones y elementos de proteccion electrica, mantenimiento de rodamientos, sello mecanico, eje, impulsores, y componentes hidraulicos. Debe ser entregada funcional		1	$ 2.947.450	$ 560.016	**$ 3.507.466**

10	**Electrobomba centrifuga de 2 pulgadas** Revision general del equipo, limpieza general de bomba y motor, revision de conexiones electricas, verificar fugas en el sistema hidraulico, revision de rodamientos, sello mecanico e impulsor. Debe ser entregada funcional		1	$ 1.798.600	$ 341.734	**$ 2.140.334**
11	**Medidores de agua (Micro/Macro)** Revisión, calibración y pruebas a los medidores de agua de ganadería, porcícola y tanques de abastecimiento. En su debido caso certificar la calibracion.		1	$ 1.524.900	$ 289.731	**$ 1.814.631**
TOTAL						**$ 31.329.221**

CONDICIONES COMERCIALES:

VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 Días

TIEMPO DE ENTREGA: 60 a 90 Días

VALIDEZ DE LA OFERTA: Convenir

atentamente,



JUAN CAMILO CHARRY CERQUERA
Representante Legal
C.C. No. 1076.500.603 de Neiva

3054105842 - 321 320 3996
gerencia@arkkadia.net
Carrera 5ª No.62 – 68 El Cortijo