PARQUEADERO
INTERNO

ACCESO. SERVICIO DE
CONSULTA EXTERNA

SERVICIO CONSULTA
EXTERNA Área: 998,9 m2

SALA DE
ESPERA

ADMISIÓN Y
REGISTRO

CAJA

S.I.A.U

BATERIA
SANITARIA M

BATERIA
SANITARIA H

Cafeteria

Cuarto Técnico
A.A

CONSULTORIO

Depósito

BATERIA
SANITARIA M

BATERIA
SANITARIA H

AUDITORIO

ÁREA DE
RESIDUOS

ORDINARIOS Y
RENTES

DESECHOS
BIOINFECTANOS

RIESGOS
BIOLOGICOS

Hab.1 Hospitalización
Mujeres
27,21 m2

BAÑO

Locker

SIMBOLOGIA			
	LUMINARIA CLEAN ROOM 610X610CM 57W		INTERRUPTORSENCILLO
	LUMINARIA INDUSTRIAL HERMETICA 50W		INTERRUPTOR DOBLE
	LUMINARIA PARA CABECERA HOSPITALES SOBREPONER 20W		INTERRUPTOR TRIPLE
	LUMINARIA CLEAN ROOM 1220X300CM 32W		INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO
	LUMINARIA APLIQUE TORTUGA LED 12w		TUBERIA SOBREPUESTA/ BOBRE CIELO FALSO
	LUMINARIA CLEAN ROOM 300X300CM 21W		TUBERIA EMPOTRADA
	LUMINARIA BLOCK LENS 605X605CM 33W	CTO: / TAB:	IDENTIFICADOR DE FASES Y CALIBRE DE CONDUCTORES
	LUMINARIA BALA NEPTUNO 8W		IDENTIFICADOR DE CIRCUITO Y TABLERO
	LUMINARIA HERMETICA 36W		IDENTIFICADOR DE DIAMETRO DE TUBERIA Y MATERIAL
	LUMINARIA LINEAL 2.5 21W		TABLEROS DE DISTRIBUCION
	LUMINARIA BALA SATURNO 15W		
	LUMINARIA PANEL REDONDO INSCRUSTAR 12W		
	LUMINARIA BALA SATURNO 20W		
	LUMINARIA DE EMERGENCIA DOBLE 3.5W		
	LUMINARIA DE EMERGENCIA FLIA 3.5W		
	LUMINARIA DE EMERGENCIA AVISO DE SALIDA 1.8W		
20X20	CAJAS DE PASO METALICAS		
	CAJAS DE PASO 4X4		

NOTAS GENERALES
1- TODAS INSTALACION SE EFECTURA CUMPLIENDO CON EL RETIE Y NTC2050
2- LOS CONDUCTORES ELECTRICOS DEBEN SER LIBRES DE HALOGENOS CON AISLAMIENTOS THHN-RHW-RHH-XHHW
3- SE UTILIZARA TUBERIA PVC-SMCH0-EMT DONDE APLIQUE
4- LOS ALIMENTADORES DEBEN SER LIBRE DE HALOGENOS CON AISLAMIENTOS THHN-RHW-RHH-XHHW
5-LOS CIRCUITOS DEBEN SER CONTINUOS, NO SE PERMITE EL EMPALMADO DE CABLE. LOS EMPALMES SE REALIZAN UNICAMENTE EN LAS DERIVACIONES DE LOS CIRCUITOS, NO EN EL CONDUCTOR PRINCIPAL. SOLO SE PERMITE DERIVACIONES EN CAJAS DE REGISTRO, LAS CUALES DEBEN UTILIZAR CONECTORES DE COMPRESION Y DEBEN ESTAR
6-LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBEN SER NUEVOS Y TENER CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
7- CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE NOTAS Y PLANOS, DEBERÁ SER ACLARADA POR EL INGENIERO SUPERVISOR DEL

GOBERNACIÓN DEL
CESAR

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA DE LA ESE HOSPITAL AGUSTÍN CODAZZI DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI CESAR

CONTIENE:

SISTEMA DE ILUMINACION-
AUDITORIO

DISEÑO ELECTRICO:

ING JOSE FABIAN MARTINEZ SARAVIA
M.P AT205-51456

FIRMA

ESCALA: 1---------50

FECHA: Abril 2024

PLANO: 608-1

OBSERVACIONES:

Vo.Bo. PLANEACIÓN