NOTAS GENERALES

1- TODAS INSTALACION SE EFECTURA CUMPLIENDO CON EL RETIE Y NTC2050
2- LOS CONDUCTORES ELECTRICOS DEBEN SER LIBRES DE HALOGENOS CON AISLAMIENTOS THHN-RHW-RHH-XHHW
3- SE UTILIZARA TUBERIA PVC-SHC40-EMT DONDE APLIQUE
4- LOS ALIMENTADORES DEBEN SER LIBRE DE HALOGENOS CON AISLAMIENTOS THHN-RHW-RHH-XHHW
5-LOS CIRCUITOS DEBEN SER CONTINUOS. NO SE PERMITE EL EMPALMADO DE CABLE. LOS EMPALMES SE REALIZAN ÚNICAMENTE EN LAS DERIVACIONES DE LOS CIRCUITOS, NO EN EL CONDUCTOR PRINCIPAL, SOLO SE PERMITE DERIVACIONES EN CAJAS DE REGISTRO, LAS CUALES DEBEN UTILIZAR CONECTORES DE COMPRESIÓN Y DEBEN ESTAR
6-LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBEN SER NUEVOS Y TENER CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
7- CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE NOTAS Y PLANOS, DEBERÁ SER ACLARADA POR EL INGENIERO SUPERVISOR DEL

SIMBOLOGIA

Símbolo	Descripción
57W	LUMINARIA CLEAN ROOM 610X610CM 57W
50w	LUMINARIA INDUSTRIAL HERMETICA 50W
20W	LUMINARIA PARA CABECERA HOSPITALES SOBREPONER 20W
32W	LUMINARIA CLEAN ROOM 1220X300CM 32W
12W	LUMINARIA APLIQUE TORTUGA LED 12w
21W	LUMINARIA CLEAN ROOM 300X300CM 21W
33W	LUMINARIA BLOCK LENS 605X605CM 33W
8W	LUMINARIA BALA NEPTUNO 8W
36W	LUMINARIA HERMETICA 36W
21W	LUMINARIA LINEAL 2.5 21W
15W	LUMINARIA BALA SATURNO 15W
12W	LUMINARIA PANEL REDONDO INSCRUSTAR 12W
20W	LUMINARIA BALA SATURNO 20W
3.5w	LUMINARIA DE EMERGENCIA DOBLE 3,5W
4.5W	LUMINARIA DE EMERGENCIA FIJA 3,5W
SALIDA 1.8W	LUMINARIA DE EMERGENCIA AVISO DE SALIDA 1,8W
20x20	CAJAS DE PASO METALICAS
CAJA 4X4 EMT 3/4"	CAJAS DE PASO 4X4

Símbolo	Descripción
	INTERRUPTORSENCILLO
2	INTERRUPTOR DOBLE
3	INTERRUPTOR TRIPLE
	INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO
	TUBERIA SOBREPUESTA/ BOBRE CIELO FALSO
	TUBERIA EMPOTRADA
R1 12+12+12+12	IDENTIFICADOR DE FASES Y CALIBRE DE CONDUCTORES
CTO5: TABC1	IDENTIFICADOR DE CIRCUITO Y TABLERO
Ø3/4" SCH40 "L"	IDENTIFICADOR DE DIAMETRO DE TUBERIA Y MATERIAL
TAB S.E CTO 18-3F	TABLEROS DE DISTRIBUCION

GOBERNACIÓN DEL CESAR

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA DE LA ESE HOSPITAL AGUSTÍN CODAZZI DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI CESAR

CONTIENE:
SISTEMA DE ILUMINACION CONSULTA EXTERNA

DISEÑO ELECTRICO:
ING JOSE FABIAN MARTINEZ SARAVIA
M.P AT205-51456
FIRMA

ESCALA: 1---------50

FECHA: Abril 2024

PLANO: 602-1

OBSERVACIONES:

Vo.Bo. PLANEACIÓN