NOTAS GENERALES

1- TODAS INSTALACION SE EFECTURA CUMPLIENDO CON EL RETIE Y NTC2050
2- LOS CONDUCTORES ELECTRICOS DEBEN SER LIBRES DE HALOGENOS CON AISLAMIENTOS THHN-RHW-RHH-XHHW
3- SE UTILIZARA TUBERIA PVC-SHC40-EMT DONDE APLIQUE
4- LOS ALIMENTADORES DEBEN SER LIBRE DE HALOGENOS CON AISLAMIENTOS THHN-RHW-RHH-XHHW
5-LOS CIRCUITOS DEBEN SER CONTINUOS. NO SE PERMITE EL EMPALMADO DE CABLE. LOS EMPALMES SE REALIZAN ÚNICAMENTE EN LAS DERIVACIONES DE LOS CIRCUITOS, NO EN EL CONDUCTOR PRINCIPAL, SOLO SE PERMITE DERIVACIONES EN CAJAS DE REGISTRO, LAS CUALES DEBEN UTILIZAR CONECTORES DE COMPRESIÓN Y DEBEN ESTAR
6-LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBEN SER NUEVOS Y TENER CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
7- CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE NOTAS Y PLANOS, DEBERÁ SER ACLARADA POR EL INGENIERO SUPERVISOR DEL

SIMBOLOGIA

Símbolo	Descripción
20x20	CAJAS DE PASO METALICAS
CAJA 4X4 EMT 3/4"	CAJAS DE PASO 4X4
TR T 5-15R 15A-125V	TOMAS DOBLE GRADO HOSPITALARIO TAMPER RESISTANT 5-15R/15A
GFCI T 5-15R 15A-125V	TOMAS DOBLE GRADO HOSPITALARIO GFCI 5-15R/15A
220V	TOMAS GRADO HOSPITALARIO 220V
T 5-15R 15A-125V	TOMAS DOBLE GRADO HOSPITALARIO 5-15R/15A
T 5-15R 15A-125V	TOMAS DOBLE GRADO HOSPITALARIO GRIS 5-15R/15A
T 5-15R 15A-125V	TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA
GFCI T 5-15R 15A-125V	TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA GFCI
T T.I. 5-15R 15A-125V	TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA CON TAPA TIPO INTEMPERIE
T 5-15R 15A-125V	TOMA DOBLE TIERRA AISLADA 15A- COMUNICACIONES
T 5-15R 15A-125V	TOMA DOBLE GRIS- NORMAL CON RESPALDO
T 5-15R 15A-125V	TOMA DOBLE PARA PISO
T 220V	TOMA 220V
T 5-15R 15A-125V	TOMA DOBLE DE TECHO
	TUBERIA SOBREPUESTA/ BOBRE CIELO FALSO
	TUBERIA EMPOTRADA
CTO R1 12+12+12+12	IDENTIFICADOR DE FASES Y CALIBRE DE CONDUCTORES
TAB 5: C1	IDENTIFICADOR DE CIRCUITO Y TABLERO
Ø3/4" SCH40 L	IDENTIFICADOR DE DIAMETRO DE TUBERIA Y MATERIAL
TAB S.E CTO 18-3F	TABLEROS DE DISTRIBUCION

GOBERNACIÓN DEL CESAR

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA DE LA ESE HOSPITAL AGUSTÍN CODAZZI DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI CESAR

CONTIENE:
SISTEMA DE FUERZA NORMAL - CONSULTA EXTERNA

DISEÑO ELECTRICO:
ING JOSE FABIAN MARTINEZ SARAVIA
M.P AT205-91456
FIRMA

ESCALA: 1---------50

FECHA: Abril 2024

PLANO: 602-2

OBSERVACIONES:

Vo.Bo. PLANEACIÓN