NOTAS GENERALES

1- TODAS INSTALACION SE EFECTURA CUMPLIENDO CON EL RETIE Y NTC2050

2- LOS CONDUCTORES ELECTRICOS DEBEN SER LIBRES DE HALOGENOS CON AISLAMIENTOS THHN-RHW-RHH-XHHW

3- SE UTILIZARA TUBERIA PVC-SHC40-EMT DONDE APLIQUE

4- LOS ALIMENTADORES DEBEN SER LIBRE DE HALOGENOS CON AISLAMIENTOS THHN-RHW-RHH-XHHW

5-LOS CIRCUITOS DEBEN SER CONTINUOS. NO SE PERMITE EL EMPALMADO DE CABLE. LOS EMPALMES SE REALIZAN ÚNICAMENTE EN LAS DERIVACIONES DE LOS CIRCUITOS, NO EN EL CONDUCTOR PRINCIPAL, SOLO SE PERMITE DERIVACIONES EN CAJAS DE REGISTRO, LAS CUALES DEBEN UTILIZAR CONECTORES DE COMPRESIÓN Y DEBEN ESTAR

6-LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBEN SER NUEVOS Y TENER CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

7- CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE NOTAS Y PLANOS, DEBERÁ SER ACLARADA POR EL INGENIERO SUPERVISOR DEL

GOBERNACIÓN DEL CESAR

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA DE LA ESE HOSPITAL AGUSTÍN CODAZZI DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI CESAR

CONTIENE:

SISTEMA DE FUERZA REGULADA- ZONA DE HOSPITALIZACION

DISEÑO ELECTRICO:

ING JOSE FABIAN MARTINEZ SARAVIA
M.P AT205-91456

FIRMA

ESCALA: 1---------50

FECHA: Abril 2024

PLANO: 603-4

OBSERVACIONES: