

Distorsiones de pilares, pantallas y muros

Nombre Obra: HOSPITAL CODAZZI AREA 7
HOSPITAL CODAZZI AREA 7

Fecha:07/12/23

▪ h: Altura del nivel respecto al inmediato inferior

▪ Distorsión:

Absoluta: Diferencia entre los desplazamientos de un nivel y los del inmediatamente inferior

Relativa: Relación entre la altura y la distorsión absoluta

▪ Origen:

G: Sólo gravitatorias

GV: Gravitatorias + viento

▪ Nota:

Las diferentes normas suelen limitar el valor de la distorsión relativa entre plantas y de la distorsión total (desplome) del edificio.

El valor absoluto se utilizará para definir las juntas sísmicas. El valor relativo suele limitarse en función de la altura de la planta 'h'. Se comprueba el valor 'Total' tomando en ese caso como valor de 'h' la altura total.

Situaciones persistentes o transitorias									
Columna	Planta	Cota (m)	h (m)	Distorsión X			Distorsión Y		
				Absoluta (m)	Relativa	Origen	Absoluta (m)	Relativa	Origen
A+8	N+5.50	5.28	5.43	0.0132	h / 411	GV	0.0081	h / 670	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0006	h / 2334	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0138	h / 495	GV	0.0085	h / 803	GV
A+10	N+5.50	5.28	5.43	0.0126	h / 431	GV	0.0081	h / 670	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0005	h / 2800	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0132	h / 518	GV	0.0085	h / 803	GV
A+12	N+5.50	5.28	5.43	0.0120	h / 453	GV	0.0081	h / 670	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0005	h / 2800	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0126	h / 542	GV	0.0085	h / 803	GV
A+13	N+5.50	5.28	5.43	0.0115	h / 472	GV	0.0081	h / 670	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0005	h / 2800	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0120	h / 569	GV	0.0085	h / 803	GV
A+15	N+5.50	5.28	5.43	0.0109	h / 498	GV	0.0081	h / 670	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0005	h / 2800	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0114	h / 599	GV	0.0085	h / 803	GV
A+17	N+5.50	5.28	5.43	0.0103	h / 527	GV	0.0081	h / 670	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0005	h / 2800	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0107	h / 638	GV	0.0085	h / 803	GV
A+18	N+5.50	5.28	5.43	0.0097	h / 560	GV	0.0081	h / 670	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0005	h / 2800	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0102	h / 670	GV	0.0085	h / 803	GV
A+21	N+5.50	5.28	5.43	0.0089	h / 610	GV	0.0081	h / 670	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0004	h / 3500	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0093	h / 734	GV	0.0085	h / 803	GV
A+24	N+5.50	5.28	5.43	0.0097	h / 560	GV	0.0081	h / 670	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0005	h / 2800	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0102	h / 670	GV	0.0085	h / 803	GV
A+27	N+5.50	5.28	5.43	0.0101	h / 538	GV	0.0081	h / 670	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0005	h / 2800	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total								

Distorsiones de pilares, pantallas y muros

Nombre Obra: HOSPITAL CODAZZI AREA 7
HOSPITAL CODAZZI AREA 7

Fecha:07/12/23

Situaciones persistentes o transitorias									
Columna	Planta	Cota (m)	h (m)	Distorsión X			Distorsión Y		
				Absoluta (m)	Relativa	Origen	Absoluta (m)	Relativa	Origen
	Total		6.83	0.0107	h / 638	GV	0.0085	h / 803	GV
A+29	N+5.50	5.28	5.43	0.0106	h / 512	GV	0.0081	h / 670	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0006	h / 2334	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0112	h / 610	GV	0.0085	h / 803	GV
A+33	N+5.50	5.28	5.43	0.0111	h / 489	GV	0.0081	h / 670	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0006	h / 2334	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0117	h / 584	GV	0.0085	h / 803	GV
A+35	N+5.50	5.28	5.43	0.0115	h / 472	GV	0.0081	h / 670	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0006	h / 2334	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0122	h / 560	GV	0.0085	h / 803	GV
A+37	N+5.50	5.28	5.43	0.0120	h / 453	GV	0.0081	h / 670	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0007	h / 2000	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0127	h / 538	GV	0.0085	h / 803	GV
C+8	N+5.50	5.28	5.43	0.0132	h / 411	GV	0.0079	h / 687	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0006	h / 2334	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0138	h / 495	GV	0.0082	h / 833	GV
C+10	N+5.50	5.28	5.43	0.0126	h / 431	GV	0.0079	h / 687	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0005	h / 2800	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0132	h / 518	GV	0.0082	h / 833	GV
C+12	N+5.50	5.28	5.43	0.0120	h / 453	GV	0.0079	h / 687	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0005	h / 2800	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0126	h / 542	GV	0.0082	h / 833	GV
C+13	N+5.50	5.28	5.43	0.0115	h / 472	GV	0.0079	h / 687	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0005	h / 2800	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0120	h / 569	GV	0.0082	h / 833	GV
C+14	N+5.50	5.28	5.43	0.0109	h / 498	GV	0.0079	h / 687	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0005	h / 2800	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0114	h / 599	GV	0.0082	h / 833	GV
C+17	N+5.50	5.28	5.43	0.0103	h / 527	GV	0.0079	h / 687	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0005	h / 2800	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0107	h / 638	GV	0.0082	h / 833	GV
C+18	N+5.50	5.28	5.43	0.0097	h / 560	GV	0.0079	h / 687	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0005	h / 2800	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0102	h / 670	GV	0.0082	h / 833	GV
C+20	N+5.50	5.28	5.43	0.0091	h / 597	GV	0.0079	h / 687	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0004	h / 3500	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0096	h / 711	GV	0.0082	h / 833	GV
C+22	N+5.50	5.28	5.43	0.0088	h / 617	GV	0.0079	h / 687	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0005	h / 2800	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0092	h / 742	GV	0.0082	h / 833	GV

Distorsiones de pilares, pantallas y muros

Nombre Obra: HOSPITAL CODAZZI AREA 7
HOSPITAL CODAZZI AREA 7

Fecha:07/12/23

Situaciones persistentes o transitorias									
Columna	Planta	Cota (m)	h (m)	Distorsión X			Distorsión Y		
				Absoluta (m)	Relativa	Origen	Absoluta (m)	Relativa	Origen
C+23	N+5.50	5.28	5.43	0.0092	h / 590	GV	0.0079	h / 687	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0005	h / 2800	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0097	h / 704	GV	0.0082	h / 833	GV
C+24	N+5.50	5.28	5.43	0.0097	h / 560	GV	0.0079	h / 687	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0005	h / 2800	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0102	h / 670	GV	0.0082	h / 833	GV
C+27	N+5.50	5.28	5.43	0.0101	h / 538	GV	0.0079	h / 687	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0005	h / 2800	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0107	h / 638	GV	0.0082	h / 833	GV
C+29	N+5.50	5.28	5.43	0.0106	h / 512	GV	0.0079	h / 687	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0006	h / 2334	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0112	h / 610	GV	0.0082	h / 833	GV
C+33	N+5.50	5.28	5.43	0.0111	h / 489	GV	0.0079	h / 687	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0006	h / 2334	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0117	h / 584	GV	0.0082	h / 833	GV
C+35	N+5.50	5.28	5.43	0.0115	h / 472	GV	0.0079	h / 687	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0006	h / 2334	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0122	h / 560	GV	0.0082	h / 833	GV
C+37	N+5.50	5.28	5.43	0.0120	h / 453	GV	0.0079	h / 687	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0007	h / 2000	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0127	h / 538	GV	0.0082	h / 833	GV
E+8	N+5.50	5.28	5.43	0.0132	h / 411	GV	0.0079	h / 687	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0006	h / 2334	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0138	h / 495	GV	0.0082	h / 833	GV
E+10	N+5.50	5.28	5.43	0.0126	h / 431	GV	0.0079	h / 687	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0005	h / 2800	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0132	h / 518	GV	0.0082	h / 833	GV
E+12	N+5.50	5.28	5.43	0.0120	h / 453	GV	0.0079	h / 687	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0005	h / 2800	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0126	h / 542	GV	0.0082	h / 833	GV
E+13	N+5.50	5.28	5.43	0.0115	h / 472	GV	0.0079	h / 687	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0005	h / 2800	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0120	h / 569	GV	0.0082	h / 833	GV
E+14	N+5.50	5.28	5.43	0.0109	h / 498	GV	0.0079	h / 687	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0005	h / 2800	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0114	h / 599	GV	0.0082	h / 833	GV
E+17	N+5.50	5.28	5.43	0.0103	h / 527	GV	0.0079	h / 687	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0005	h / 2800	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0107	h / 638	GV	0.0082	h / 833	GV
E+18	N+5.50	5.28	5.43	0.0097	h / 560	GV	0.0079	h / 687	GV

Distorsiones de pilares, pantallas y muros

Nombre Obra: HOSPITAL CODAZZI AREA 7
HOSPITAL CODAZZI AREA 7

Fecha:07/12/23

Situaciones persistentes o transitorias									
Columna	Planta	Cota (m)	h (m)	Distorsión X			Distorsión Y		
				Absoluta (m)	Relativa	Origen	Absoluta (m)	Relativa	Origen
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0005	h / 2800	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0102	h / 670	GV	0.0082	h / 833	GV
E+20	N+5.50	5.28	5.43	0.0091	h / 597	GV	0.0079	h / 687	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0004	h / 3500	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
E+22	Total		6.83	0.0096	h / 711	GV	0.0082	h / 833	GV
	N+5.50	5.28	5.43	0.0088	h / 617	GV	0.0079	h / 687	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0005	h / 2800	GV	0.0003	h / 4667	GV
E+23	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0092	h / 742	GV	0.0082	h / 833	GV
	N+5.50	5.28	5.43	0.0092	h / 590	GV	0.0079	h / 687	GV
E+24	N+0.00	-0.15	1.40	0.0005	h / 2800	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0097	h / 704	GV	0.0082	h / 833	GV
E+27	N+5.50	5.28	5.43	0.0097	h / 560	GV	0.0079	h / 687	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0005	h / 2800	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
E+29	Total		6.83	0.0101	h / 538	GV	0.0079	h / 687	GV
	N+5.50	5.28	5.43	0.0101	h / 538	GV	0.0079	h / 687	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0005	h / 2800	GV	0.0003	h / 4667	GV
E+33	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0107	h / 638	GV	0.0082	h / 833	GV
	N+5.50	5.28	5.43	0.0106	h / 512	GV	0.0079	h / 687	GV
E+35	N+0.00	-0.15	1.40	0.0006	h / 2334	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0112	h / 610	GV	0.0082	h / 833	GV
E+37	N+5.50	5.28	5.43	0.0111	h / 489	GV	0.0079	h / 687	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0006	h / 2334	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
G+8	Total		6.83	0.0117	h / 584	GV	0.0082	h / 833	GV
	N+5.50	5.28	5.43	0.0115	h / 472	GV	0.0079	h / 687	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0006	h / 2334	GV	0.0003	h / 4667	GV
G+10	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0122	h / 560	GV	0.0082	h / 833	GV
	N+5.50	5.28	5.43	0.0120	h / 453	GV	0.0079	h / 687	GV
G+12	N+0.00	-0.15	1.40	0.0007	h / 2000	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0127	h / 538	GV	0.0082	h / 833	GV
G+13	N+5.50	5.28	5.43	0.0132	h / 411	GV	0.0081	h / 670	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0006	h / 2334	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
G+13	Total		6.83	0.0138	h / 495	GV	0.0084	h / 813	GV
	N+5.50	5.28	5.43	0.0126	h / 431	GV	0.0081	h / 670	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0005	h / 2800	GV	0.0003	h / 4667	GV
G+13	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0132	h / 518	GV	0.0084	h / 813	GV
	N+5.50	5.28	5.43	0.0120	h / 453	GV	0.0081	h / 670	GV
G+13	N+0.00	-0.15	1.40	0.0005	h / 2800	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0126	h / 542	GV	0.0084	h / 813	GV
G+13	N+5.50	5.28	5.43	0.0115	h / 472	GV	0.0081	h / 670	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0005	h / 2800	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							

Distorsiones de pilares, pantallas y muros

Nombre Obra: HOSPITAL CODAZZI AREA 7
HOSPITAL CODAZZI AREA 7

Fecha:07/12/23

Situaciones persistentes o transitorias									
Columna	Planta	Cota (m)	h (m)	Distorsión X			Distorsión Y		
				Absoluta (m)	Relativa	Origen	Absoluta (m)	Relativa	Origen
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0120	h / 569	GV	0.0084	h / 813	GV
G+14	N+5.50	5.28	5.43	0.0109	h / 498	GV	0.0081	h / 670	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0005	h / 2800	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0114	h / 599	GV	0.0084	h / 813	GV
G+17	N+5.50	5.28	5.43	0.0103	h / 527	GV	0.0081	h / 670	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0005	h / 2800	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0107	h / 638	GV	0.0084	h / 813	GV
G+18	N+5.50	5.28	5.43	0.0097	h / 560	GV	0.0081	h / 670	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0005	h / 2800	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0102	h / 670	GV	0.0084	h / 813	GV
G+20	N+5.50	5.28	5.43	0.0091	h / 597	GV	0.0081	h / 670	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0004	h / 3500	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0096	h / 711	GV	0.0084	h / 813	GV
G+22	N+5.50	5.28	5.43	0.0088	h / 617	GV	0.0081	h / 670	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0005	h / 2800	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0092	h / 742	GV	0.0084	h / 813	GV
G+23	N+5.50	5.28	5.43	0.0092	h / 590	GV	0.0081	h / 670	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0005	h / 2800	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0097	h / 704	GV	0.0084	h / 813	GV
G+24	N+5.50	5.28	5.43	0.0097	h / 560	GV	0.0081	h / 670	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0005	h / 2800	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0102	h / 670	GV	0.0084	h / 813	GV
G+27	N+5.50	5.28	5.43	0.0101	h / 538	GV	0.0081	h / 670	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0005	h / 2800	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0107	h / 638	GV	0.0084	h / 813	GV
G+29	N+5.50	5.28	5.43	0.0106	h / 512	GV	0.0081	h / 670	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0006	h / 2334	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0112	h / 610	GV	0.0084	h / 813	GV
G+33	N+5.50	5.28	5.43	0.0111	h / 489	GV	0.0081	h / 670	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0006	h / 2334	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0117	h / 584	GV	0.0084	h / 813	GV
G+35	N+5.50	5.28	5.43	0.0115	h / 472	GV	0.0081	h / 670	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0006	h / 2334	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0122	h / 560	GV	0.0084	h / 813	GV
G+37	N+5.50	5.28	5.43	0.0120	h / 453	GV	0.0082	h / 662	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0007	h / 2000	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0127	h / 538	GV	0.0085	h / 803	GV
X21	N+5.50	5.28	5.43	0.0089	h / 610	GV	0.0085	h / 639	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0004	h / 3500	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							

Distorsiones de pilares, pantallas y muros

Nombre Obra: HOSPITAL CODAZZI AREA 7
HOSPITAL CODAZZI AREA 7

Fecha:07/12/23

Situaciones persistentes o transitorias									
Columna	Planta	Cota (m)	h (m)	Distorsión X			Distorsión Y		
				Absoluta (m)	Relativa	Origen	Absoluta (m)	Relativa	Origen
	Total		6.83	0.0093	h / 734	GV	0.0088	h / 776	GV
X22	N+5.50	5.28	5.43	0.0088	h / 617	GV	0.0085	h / 639	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0005	h / 2800	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0092	h / 742	GV	0.0088	h / 776	GV
X23	N+5.50	5.28	5.43	0.0092	h / 590	GV	0.0085	h / 639	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0005	h / 2800	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0097	h / 704	GV	0.0088	h / 776	GV
X24	N+5.50	5.28	5.43	0.0097	h / 560	GV	0.0085	h / 639	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0005	h / 2800	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0102	h / 670	GV	0.0088	h / 776	GV
X27	N+5.50	5.28	5.43	0.0101	h / 538	GV	0.0085	h / 639	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0005	h / 2800	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0107	h / 638	GV	0.0088	h / 776	GV
X29	N+5.50	5.28	5.43	0.0106	h / 512	GV	0.0085	h / 639	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0006	h / 2334	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0112	h / 610	GV	0.0088	h / 776	GV
X33	N+5.50	5.28	5.43	0.0111	h / 489	GV	0.0085	h / 639	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0006	h / 2334	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0117	h / 584	GV	0.0088	h / 776	GV
X35	N+5.50	5.28	5.43	0.0115	h / 472	GV	0.0085	h / 639	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0006	h / 2334	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0122	h / 560	GV	0.0088	h / 776	GV
X37	N+5.50	5.28	5.43	0.0120	h / 453	GV	0.0085	h / 639	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0007	h / 2000	GV	0.0003	h / 4667	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0127	h / 538	GV	0.0088	h / 776	GV

Situaciones sísmicas ⁽¹⁾									
Columna	Planta	Cota (m)	h (m)	Distorsión X			Distorsión Y		
				Absoluta (m)	Relativa	Origen	Absoluta (m)	Relativa	Origen
A+8	N+5.50	5.28	5.43	0.0545	h / 100	----	0.0607	h / 90	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0023	h / 609	----	0.0023	h / 609	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0568	h / 121	----	0.0630	h / 109	----
A+10	N+5.50	5.28	5.43	0.0541	h / 101	----	0.0607	h / 90	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0023	h / 609	----	0.0023	h / 609	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0564	h / 122	----	0.0630	h / 109	----
A+12	N+5.50	5.28	5.43	0.0542	h / 101	----	0.0607	h / 90	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0024	h / 584	----	0.0023	h / 609	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0565	h / 121	----	0.0630	h / 109	----
A+13	N+5.50	5.28	5.43	0.0551	h / 99	----	0.0607	h / 90	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0025	h / 560	----	0.0023	h / 609	----
	Fundación	-1.55							
	Total								

Distorsiones de pilares, pantallas y muros

Nombre Obra: HOSPITAL CODAZZI AREA 7
HOSPITAL CODAZZI AREA 7

Fecha: 07/12/23

Situaciones sísmicas ⁽¹⁾									
Columna	Planta	Cota (m)	h (m)	Distorsión X			Distorsión Y		
				Absoluta (m)	Relativa	Origen	Absoluta (m)	Relativa	Origen
	Total		6.83	0.0576	h / 119	----	0.0630	h / 109	----
A+15	N+5.50	5.28	5.43	0.0561	h / 97	----	0.0607	h / 90	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0026	h / 539	----	0.0023	h / 609	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0587	h / 117	----	0.0630	h / 109	----
A+17	N+5.50	5.28	5.43	0.0576	h / 95	----	0.0607	h / 90	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0027	h / 519	----	0.0023	h / 609	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0603	h / 114	----	0.0630	h / 109	----
A+18	N+5.50	5.28	5.43	0.0594	h / 92	----	0.0607	h / 90	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0029	h / 483	----	0.0023	h / 609	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0623	h / 110	----	0.0630	h / 109	----
A+21	N+5.50	5.28	5.43	0.0625	h / 87	----	0.0607	h / 90	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0031	h / 452	----	0.0023	h / 609	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0657	h / 104	----	0.0630	h / 109	----
A+24	N+5.50	5.28	5.43	0.0706	h / 77	----	0.0607	h / 90	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0037	h / 379	----	0.0023	h / 609	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0744	h / 92	----	0.0630	h / 109	----
A+27	N+5.50	5.28	5.43	0.0777	h / 70	----	0.0607	h / 90	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0041	h / 342	----	0.0023	h / 609	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0818	h / 84	----	0.0630	h / 109	----
A+29	N+5.50	5.28	5.43	0.0850	h / 64	----	0.0607	h / 90	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0045	h / 312	----	0.0023	h / 609	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0895	h / 77	----	0.0630	h / 109	----
A+33	N+5.50	5.28	5.43	0.0924	h / 59	----	0.0607	h / 90	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0049	h / 286	----	0.0023	h / 609	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0974	h / 71	----	0.0630	h / 109	----
A+35	N+5.50	5.28	5.43	0.1000	h / 55	----	0.0607	h / 90	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0053	h / 265	----	0.0023	h / 609	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.1053	h / 65	----	0.0630	h / 109	----
A+37	N+5.50	5.28	5.43	0.1078	h / 51	----	0.0607	h / 90	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0057	h / 246	----	0.0023	h / 609	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.1136	h / 61	----	0.0630	h / 109	----
C+8	N+5.50	5.28	5.43	0.0545	h / 100	----	0.0597	h / 91	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0023	h / 609	----	0.0022	h / 637	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0568	h / 121	----	0.0619	h / 111	----
C+10	N+5.50	5.28	5.43	0.0541	h / 101	----	0.0597	h / 91	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0023	h / 609	----	0.0022	h / 637	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0564	h / 122	----	0.0619	h / 111	----
C+12	N+5.50	5.28	5.43	0.0542	h / 101	----	0.0597	h / 91	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0024	h / 584	----	0.0022	h / 637	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0565	h / 121	----	0.0619	h / 111	----

Distorsiones de pilares, pantallas y muros

Nombre Obra: HOSPITAL CODAZZI AREA 7
HOSPITAL CODAZZI AREA 7

Fecha:07/12/23

Situaciones sísmicas ⁽¹⁾									
Columna	Planta	Cota (m)	h (m)	Distorsión X			Distorsión Y		
				Absoluta (m)	Relativa	Origen	Absoluta (m)	Relativa	Origen
C+13	N+5.50	5.28	5.43	0.0551	h / 99	----	0.0597	h / 91	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0025	h / 560	----	0.0022	h / 637	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0576	h / 119	----	0.0619	h / 111	----
C+14	N+5.50	5.28	5.43	0.0561	h / 97	----	0.0597	h / 91	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0026	h / 539	----	0.0022	h / 637	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0587	h / 117	----	0.0619	h / 111	----
C+17	N+5.50	5.28	5.43	0.0576	h / 95	----	0.0597	h / 91	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0027	h / 519	----	0.0022	h / 637	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0603	h / 114	----	0.0619	h / 111	----
C+18	N+5.50	5.28	5.43	0.0594	h / 92	----	0.0597	h / 91	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0029	h / 483	----	0.0022	h / 637	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0623	h / 110	----	0.0619	h / 111	----
C+20	N+5.50	5.28	5.43	0.0616	h / 89	----	0.0597	h / 91	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0031	h / 452	----	0.0022	h / 637	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0647	h / 106	----	0.0619	h / 111	----
C+22	N+5.50	5.28	5.43	0.0645	h / 85	----	0.0597	h / 91	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0033	h / 425	----	0.0022	h / 637	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0678	h / 101	----	0.0619	h / 111	----
C+23	N+5.50	5.28	5.43	0.0671	h / 81	----	0.0597	h / 91	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0035	h / 400	----	0.0022	h / 637	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0706	h / 97	----	0.0619	h / 111	----
C+24	N+5.50	5.28	5.43	0.0706	h / 77	----	0.0597	h / 91	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0037	h / 379	----	0.0022	h / 637	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0744	h / 92	----	0.0619	h / 111	----
C+27	N+5.50	5.28	5.43	0.0777	h / 70	----	0.0597	h / 91	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0041	h / 342	----	0.0022	h / 637	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0818	h / 84	----	0.0619	h / 111	----
C+29	N+5.50	5.28	5.43	0.0850	h / 64	----	0.0597	h / 91	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0045	h / 312	----	0.0022	h / 637	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0895	h / 77	----	0.0619	h / 111	----
C+33	N+5.50	5.28	5.43	0.0924	h / 59	----	0.0597	h / 91	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0049	h / 286	----	0.0022	h / 637	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0974	h / 71	----	0.0619	h / 111	----
C+35	N+5.50	5.28	5.43	0.1000	h / 55	----	0.0597	h / 91	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0053	h / 265	----	0.0022	h / 637	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.1053	h / 65	----	0.0619	h / 111	----
C+37	N+5.50	5.28	5.43	0.1078	h / 51	----	0.0597	h / 91	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0057	h / 246	----	0.0022	h / 637	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.1136	h / 61	----	0.0619	h / 111	----
E+8	N+5.50	5.28	5.43	0.0545	h / 100	----	0.0594	h / 92	----

Distorsiones de pilares, pantallas y muros

Nombre Obra: HOSPITAL CODAZZI AREA 7
HOSPITAL CODAZZI AREA 7

Fecha:07/12/23

Situaciones sísmicas ⁽¹⁾									
Columna	Planta	Cota (m)	h (m)	Distorsión X			Distorsión Y		
				Absoluta (m)	Relativa	Origen	Absoluta (m)	Relativa	Origen
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0023	h / 609	----	0.0022	h / 637	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0568	h / 121	----	0.0617	h / 111	----
E+10	N+5.50	5.28	5.43	0.0541	h / 101	----	0.0594	h / 92	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0023	h / 609	----	0.0022	h / 637	----
	Fundación	-1.55							
E+12	N+5.50	5.28	5.43	0.0542	h / 101	----	0.0594	h / 92	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0024	h / 584	----	0.0022	h / 637	----
	Fundación	-1.55							
E+13	N+5.50	5.28	5.43	0.0551	h / 99	----	0.0594	h / 92	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0025	h / 560	----	0.0022	h / 637	----
	Fundación	-1.55							
E+14	N+5.50	5.28	5.43	0.0561	h / 97	----	0.0594	h / 92	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0026	h / 539	----	0.0022	h / 637	----
	Fundación	-1.55							
E+17	N+5.50	5.28	5.43	0.0576	h / 95	----	0.0594	h / 92	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0027	h / 519	----	0.0022	h / 637	----
	Fundación	-1.55							
E+18	N+5.50	5.28	5.43	0.0594	h / 92	----	0.0594	h / 92	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0029	h / 483	----	0.0022	h / 637	----
	Fundación	-1.55							
E+20	N+5.50	5.28	5.43	0.0616	h / 89	----	0.0594	h / 92	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0031	h / 452	----	0.0022	h / 637	----
	Fundación	-1.55							
E+22	N+5.50	5.28	5.43	0.0645	h / 85	----	0.0594	h / 92	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0033	h / 425	----	0.0022	h / 637	----
	Fundación	-1.55							
E+23	N+5.50	5.28	5.43	0.0671	h / 81	----	0.0594	h / 92	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0035	h / 400	----	0.0022	h / 637	----
	Fundación	-1.55							
E+24	N+5.50	5.28	5.43	0.0706	h / 77	----	0.0594	h / 92	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0037	h / 379	----	0.0022	h / 637	----
	Fundación	-1.55							
E+27	N+5.50	5.28	5.43	0.0777	h / 70	----	0.0594	h / 92	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0041	h / 342	----	0.0022	h / 637	----
	Fundación	-1.55							
E+29	N+5.50	5.28	5.43	0.0850	h / 64	----	0.0594	h / 92	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0045	h / 312	----	0.0022	h / 637	----
	Fundación	-1.55							
E+33	N+5.50	5.28	5.43	0.0924	h / 59	----	0.0594	h / 92	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0049	h / 286	----	0.0022	h / 637	----
	Fundación	-1.55							

Distorsiones de pilares, pantallas y muros

Nombre Obra: HOSPITAL CODAZZI AREA 7
HOSPITAL CODAZZI AREA 7

Fecha:07/12/23

Situaciones sísmicas ⁽¹⁾									
Columna	Planta	Cota (m)	h (m)	Distorsión X			Distorsión Y		
				Absoluta (m)	Relativa	Origen	Absoluta (m)	Relativa	Origen
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0974	h / 71	----	0.0617	h / 111	----
E +35	N+5.50	5.28	5.43	0.1000	h / 55	----	0.0594	h / 92	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0053	h / 265	----	0.0022	h / 637	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.1053	h / 65	----	0.0617	h / 111	----
E +37	N+5.50	5.28	5.43	0.1078	h / 51	----	0.0594	h / 92	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0057	h / 246	----	0.0022	h / 637	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.1136	h / 61	----	0.0617	h / 111	----
G +8	N+5.50	5.28	5.43	0.0545	h / 100	----	0.0595	h / 92	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0023	h / 609	----	0.0022	h / 637	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0568	h / 121	----	0.0617	h / 111	----
G +10	N+5.50	5.28	5.43	0.0541	h / 101	----	0.0595	h / 92	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0023	h / 609	----	0.0022	h / 637	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0564	h / 122	----	0.0617	h / 111	----
G +12	N+5.50	5.28	5.43	0.0542	h / 101	----	0.0595	h / 92	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0024	h / 584	----	0.0022	h / 637	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0565	h / 121	----	0.0617	h / 111	----
G +13	N+5.50	5.28	5.43	0.0551	h / 99	----	0.0595	h / 92	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0025	h / 560	----	0.0022	h / 637	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0576	h / 119	----	0.0617	h / 111	----
G +14	N+5.50	5.28	5.43	0.0561	h / 97	----	0.0595	h / 92	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0026	h / 539	----	0.0022	h / 637	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0587	h / 117	----	0.0617	h / 111	----
G +17	N+5.50	5.28	5.43	0.0576	h / 95	----	0.0595	h / 92	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0027	h / 519	----	0.0022	h / 637	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0603	h / 114	----	0.0617	h / 111	----
G +18	N+5.50	5.28	5.43	0.0594	h / 92	----	0.0595	h / 92	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0029	h / 483	----	0.0022	h / 637	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0623	h / 110	----	0.0617	h / 111	----
G +20	N+5.50	5.28	5.43	0.0616	h / 89	----	0.0595	h / 92	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0031	h / 452	----	0.0022	h / 637	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0647	h / 106	----	0.0617	h / 111	----
G +22	N+5.50	5.28	5.43	0.0645	h / 85	----	0.0595	h / 92	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0033	h / 425	----	0.0022	h / 637	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0678	h / 101	----	0.0617	h / 111	----
G +23	N+5.50	5.28	5.43	0.0671	h / 81	----	0.0595	h / 92	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0035	h / 400	----	0.0022	h / 637	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0706	h / 97	----	0.0617	h / 111	----
G +24	N+5.50	5.28	5.43	0.0706	h / 77	----	0.0595	h / 92	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0037	h / 379	----	0.0022	h / 637	----
	Fundación	-1.55							
	Total								

Distorsiones de pilares, pantallas y muros

Nombre Obra: HOSPITAL CODAZZI AREA 7
HOSPITAL CODAZZI AREA 7

Fecha:07/12/23

Situaciones sísmicas ⁽¹⁾									
Columna	Planta	Cota (m)	h (m)	Distorsión X			Distorsión Y		
				Absoluta (m)	Relativa	Origen	Absoluta (m)	Relativa	Origen
	Total		6.83	0.0744	h / 92	----	0.0617	h / 111	----
G+27	N+5.50	5.28	5.43	0.0777	h / 70	----	0.0595	h / 92	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0041	h / 342	----	0.0022	h / 637	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0818	h / 84	----	0.0617	h / 111	----
G+29	N+5.50	5.28	5.43	0.0850	h / 64	----	0.0595	h / 92	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0045	h / 312	----	0.0022	h / 637	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0895	h / 77	----	0.0617	h / 111	----
G+33	N+5.50	5.28	5.43	0.0924	h / 59	----	0.0595	h / 92	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0049	h / 286	----	0.0022	h / 637	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0974	h / 71	----	0.0617	h / 111	----
G+35	N+5.50	5.28	5.43	0.1000	h / 55	----	0.0595	h / 92	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0053	h / 265	----	0.0022	h / 637	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.1053	h / 65	----	0.0617	h / 111	----
G+37	N+5.50	5.28	5.43	0.1078	h / 51	----	0.0595	h / 92	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0057	h / 246	----	0.0022	h / 637	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.1136	h / 61	----	0.0618	h / 111	----
X21	N+5.50	5.28	5.43	0.0625	h / 87	----	0.0625	h / 87	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0031	h / 452	----	0.0024	h / 584	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0657	h / 104	----	0.0649	h / 106	----
X22	N+5.50	5.28	5.43	0.0645	h / 85	----	0.0625	h / 87	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0033	h / 425	----	0.0024	h / 584	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0678	h / 101	----	0.0649	h / 106	----
X23	N+5.50	5.28	5.43	0.0671	h / 81	----	0.0625	h / 87	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0035	h / 400	----	0.0024	h / 584	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0706	h / 97	----	0.0649	h / 106	----
X24	N+5.50	5.28	5.43	0.0706	h / 77	----	0.0625	h / 87	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0037	h / 379	----	0.0024	h / 584	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0744	h / 92	----	0.0649	h / 106	----
X27	N+5.50	5.28	5.43	0.0777	h / 70	----	0.0625	h / 87	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0041	h / 342	----	0.0024	h / 584	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0818	h / 84	----	0.0649	h / 106	----
X29	N+5.50	5.28	5.43	0.0850	h / 64	----	0.0625	h / 87	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0045	h / 312	----	0.0024	h / 584	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0895	h / 77	----	0.0649	h / 106	----
X33	N+5.50	5.28	5.43	0.0924	h / 59	----	0.0625	h / 87	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0049	h / 286	----	0.0024	h / 584	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0974	h / 71	----	0.0649	h / 106	----
X35	N+5.50	5.28	5.43	0.1000	h / 55	----	0.0625	h / 87	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0053	h / 265	----	0.0024	h / 584	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.1053	h / 65	----	0.0649	h / 106	----

Distorsiones de pilares, pantallas y muros

Nombre Obra: HOSPITAL CODAZZI AREA 7
HOSPITAL CODAZZI AREA 7

Fecha: 07/12/23

Situaciones sísmicas ⁽¹⁾									
Columna	Planta	Cota (m)	h (m)	Distorsión X			Distorsión Y		
				Absoluta (m)	Relativa	Origen	Absoluta (m)	Relativa	Origen
X37	N+5.50	5.28	5.43	0.1078	h / 51	----	0.0625	h / 87	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0057	h / 246	----	0.0024	h / 584	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.1136	h / 61	----	0.0649	h / 106	----
Notas: ⁽¹⁾ Las distorsiones están mayoradas por la ductilidad.									

Los valores indicados tienen en cuenta los factores de desplazamientos definidos para los efectos multiplicadores de segundo orden.

Valores máximos

Desplome local máximo de los pilares (d / h)				
Planta	Situaciones persistentes o transitorias		Situaciones sísmicas ⁽¹⁾	
	Dirección X	Dirección Y	Dirección X	Dirección Y
N+5.50	1 / 411 (A+8, ...)	1 / 639 (X21, ...)	1 / 51 (A+37, ...)	1 / 87 (X21, ...)
N+0.00	1 / 2000 (A+37, ...)	1 / 4667 (A+8, ...)	1 / 246 (A+37, ...)	1 / 584 (X21, ...)
Notas: ⁽¹⁾ Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad.				

Desplome total máximo de los pilares (D / H)			
Situaciones persistentes o transitorias		Situaciones sísmicas ⁽¹⁾	
Dirección X	Dirección Y	Dirección X	Dirección Y
1 / 495 (A+8, ...)	1 / 776 (X21, ...)	1 / 61 (A+37, ...)	1 / 106 (X21, ...)
Notas: ⁽¹⁾ Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad.			

Los valores indicados tienen en cuenta los factores de desplazamientos definidos para los efectos multiplicadores de segundo orden.