

Distorsiones de pilares, pantallas y muros

Nombre Obra: HOSPITAL CODAZZI AREA 10
HOSPITAL CODAZZI AREA 10

Fecha:07/12/23

▪ h: Altura del nivel respecto al inmediato inferior

▪ Distorsión:

Absoluta: Diferencia entre los desplazamientos de un nivel y los del inmediatamente inferior

Relativa: Relación entre la altura y la distorsión absoluta

▪ Origen:

G: Sólo gravitatorias

GV: Gravitatorias + viento

▪ Nota:

Las diferentes normas suelen limitar el valor de la distorsión relativa entre plantas y de la distorsión total (desplome) del edificio.

El valor absoluto se utilizará para definir las juntas sísmicas. El valor relativo suele limitarse en función de la altura de la planta 'h'. Se comprueba el valor 'Total' tomando en ese caso como valor de 'h' la altura total.

Situaciones persistentes o transitorias									
Columna	Planta	Cota (m)	h (m)	Distorsión X			Distorsión Y		
				Absoluta (m)	Relativa	Origen	Absoluta (m)	Relativa	Origen
A26	N+5.50	5.28	5.43	0.0210	h / 259	GV	0.0206	h / 264	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0012	h / 1167	GV	0.0010	h / 1400	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0222	h / 308	GV	0.0216	h / 316	GV
A32	N+5.50	5.28	5.43	0.0207	h / 263	GV	0.0206	h / 264	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0012	h / 1167	GV	0.0010	h / 1400	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0220	h / 311	GV	0.0216	h / 316	GV
A36	N+5.50	5.28	5.43	0.0215	h / 253	GV	0.0206	h / 264	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0013	h / 1077	GV	0.0010	h / 1400	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0228	h / 300	GV	0.0216	h / 316	GV
A39	N+5.50	5.28	5.43	0.0254	h / 214	GV	0.0206	h / 264	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0015	h / 934	GV	0.0010	h / 1400	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0269	h / 254	GV	0.0216	h / 316	GV
A40	N+5.50	5.28	5.43	0.0269	h / 202	GV	0.0206	h / 264	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0016	h / 875	GV	0.0010	h / 1400	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0285	h / 240	GV	0.0216	h / 316	GV
A41	N+5.50	5.28	5.43	0.0292	h / 186	GV	0.0206	h / 264	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0017	h / 824	GV	0.0010	h / 1400	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0309	h / 221	GV	0.0216	h / 316	GV
B`26	N+5.50	5.28	5.43	0.0210	h / 259	GV	0.0190	h / 286	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0012	h / 1167	GV	0.0009	h / 1556	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0222	h / 308	GV	0.0199	h / 343	GV
B`30	N+5.50	5.28	5.43	0.0208	h / 261	GV	0.0190	h / 286	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0012	h / 1167	GV	0.0009	h / 1556	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0221	h / 309	GV	0.0199	h / 343	GV
B`32	N+5.50	5.28	5.43	0.0207	h / 263	GV	0.0190	h / 286	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0012	h / 1167	GV	0.0009	h / 1556	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0220	h / 311	GV	0.0199	h / 343	GV
B`35	N+5.50	5.28	5.43	0.0206	h / 264	GV	0.0190	h / 286	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0012	h / 1167	GV	0.0009	h / 1556	GV
	Fundación	-1.55							
	Total								

Distorsiones de pilares, pantallas y muros

Nombre Obra: HOSPITAL CODAZZI AREA 10
HOSPITAL CODAZZI AREA 10

Fecha:07/12/23

Situaciones persistentes o transitorias									
Columna	Planta	Cota (m)	h (m)	Distorsión X			Distorsión Y		
				Absoluta (m)	Relativa	Origen	Absoluta (m)	Relativa	Origen
	Total		6.83	0.0219	h / 312	GV	0.0199	h / 343	GV
B`36	N+5.50	5.28	5.43	0.0215	h / 253	GV	0.0190	h / 286	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0013	h / 1077	GV	0.0009	h / 1556	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0228	h / 300	GV	0.0199	h / 343	GV
B`39	N+5.50	5.28	5.43	0.0254	h / 214	GV	0.0190	h / 286	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0015	h / 934	GV	0.0009	h / 1556	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0269	h / 254	GV	0.0199	h / 343	GV
B`41	N+5.50	5.28	5.43	0.0292	h / 186	GV	0.0190	h / 286	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0017	h / 824	GV	0.0009	h / 1556	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0309	h / 221	GV	0.0199	h / 343	GV
E26	N+5.50	5.28	5.43	0.0210	h / 259	GV	0.0169	h / 322	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0012	h / 1167	GV	0.0008	h / 1750	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0222	h / 308	GV	0.0177	h / 386	GV
E28	N+5.50	5.28	5.43	0.0209	h / 260	GV	0.0169	h / 322	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0012	h / 1167	GV	0.0008	h / 1750	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0222	h / 308	GV	0.0177	h / 386	GV
E30	N+5.50	5.28	5.43	0.0208	h / 261	GV	0.0169	h / 322	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0012	h / 1167	GV	0.0008	h / 1750	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0221	h / 309	GV	0.0177	h / 386	GV
E32	N+5.50	5.28	5.43	0.0207	h / 263	GV	0.0169	h / 322	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0012	h / 1167	GV	0.0008	h / 1750	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0220	h / 311	GV	0.0177	h / 386	GV
E36	N+5.50	5.28	5.43	0.0215	h / 253	GV	0.0169	h / 322	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0013	h / 1077	GV	0.0008	h / 1750	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0228	h / 300	GV	0.0177	h / 386	GV
E39	N+5.50	5.28	5.43	0.0254	h / 214	GV	0.0169	h / 322	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0015	h / 934	GV	0.0008	h / 1750	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0269	h / 254	GV	0.0177	h / 386	GV
E41	N+5.50	5.28	5.43	0.0292	h / 186	GV	0.0169	h / 322	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0017	h / 824	GV	0.0008	h / 1750	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0309	h / 221	GV	0.0177	h / 386	GV
H28	N+5.50	5.28	5.43	0.0209	h / 260	GV	0.0167	h / 325	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0012	h / 1167	GV	0.0007	h / 2000	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0222	h / 308	GV	0.0174	h / 393	GV
H30	N+5.50	5.28	5.43	0.0208	h / 261	GV	0.0167	h / 325	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0012	h / 1167	GV	0.0007	h / 2000	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0221	h / 309	GV	0.0174	h / 393	GV
H36	N+5.50	5.28	5.43	0.0215	h / 253	GV	0.0167	h / 325	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0013	h / 1077	GV	0.0007	h / 2000	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0228	h / 300	GV	0.0174	h / 393	GV

Distorsiones de pilares, pantallas y muros

Nombre Obra: HOSPITAL CODAZZI AREA 10
HOSPITAL CODAZZI AREA 10

Fecha:07/12/23

Situaciones persistentes o transitorias									
Columna	Planta	Cota (m)	h (m)	Distorsión X			Distorsión Y		
				Absoluta (m)	Relativa	Origen	Absoluta (m)	Relativa	Origen
H39	N+5.50	5.28	5.43	0.0254	h / 214	GV	0.0167	h / 325	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0015	h / 934	GV	0.0007	h / 2000	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0269	h / 254	GV	0.0174	h / 393	GV
H41	N+5.50	5.28	5.43	0.0292	h / 186	GV	0.0167	h / 325	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0017	h / 824	GV	0.0007	h / 2000	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0309	h / 221	GV	0.0174	h / 393	GV
I26	N+5.50	5.28	5.43	0.0210	h / 259	GV	0.0168	h / 323	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0012	h / 1167	GV	0.0007	h / 2000	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0222	h / 308	GV	0.0175	h / 390	GV
I32	N+5.50	5.28	5.43	0.0207	h / 263	GV	0.0167	h / 325	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0012	h / 1167	GV	0.0007	h / 2000	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0220	h / 311	GV	0.0174	h / 393	GV
L26	N+5.50	5.28	5.43	0.0210	h / 259	GV	0.0180	h / 302	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0012	h / 1167	GV	0.0007	h / 2000	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0222	h / 308	GV	0.0187	h / 365	GV
L28	N+5.50	5.28	5.43	0.0209	h / 260	GV	0.0180	h / 302	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0012	h / 1167	GV	0.0007	h / 2000	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0222	h / 308	GV	0.0187	h / 365	GV
L30	N+5.50	5.28	5.43	0.0208	h / 261	GV	0.0180	h / 302	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0012	h / 1167	GV	0.0007	h / 2000	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0221	h / 309	GV	0.0187	h / 365	GV
L32	N+5.50	5.28	5.43	0.0207	h / 263	GV	0.0180	h / 302	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0012	h / 1167	GV	0.0007	h / 2000	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0220	h / 311	GV	0.0187	h / 365	GV
L35	N+5.50	5.28	5.43	0.0206	h / 264	GV	0.0180	h / 302	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0012	h / 1167	GV	0.0007	h / 2000	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0219	h / 312	GV	0.0187	h / 365	GV
L36	N+5.50	5.28	5.43	0.0215	h / 253	GV	0.0180	h / 302	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0013	h / 1077	GV	0.0007	h / 2000	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0228	h / 300	GV	0.0187	h / 365	GV
L38	N+5.50	5.28	5.43	0.0231	h / 235	GV	0.0180	h / 302	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0014	h / 1000	GV	0.0007	h / 2000	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0245	h / 279	GV	0.0187	h / 365	GV
L39	N+5.50	5.28	5.43	0.0254	h / 214	GV	0.0180	h / 302	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0015	h / 934	GV	0.0007	h / 2000	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0269	h / 254	GV	0.0187	h / 365	GV
L40	N+5.50	5.28	5.43	0.0269	h / 202	GV	0.0180	h / 302	GV
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0016	h / 875	GV	0.0007	h / 2000	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0285	h / 240	GV	0.0187	h / 365	GV
L41	N+5.50	5.28	5.43	0.0292	h / 186	GV	0.0180	h / 302	GV

Distorsiones de pilares, pantallas y muros

Nombre Obra: HOSPITAL CODAZZI AREA 10
HOSPITAL CODAZZI AREA 10

Fecha:07/12/23

Situaciones persistentes o transitorias									
Columna	Planta	Cota (m)	h (m)	Distorsión X			Distorsión Y		
				Absoluta (m)	Relativa	Origen	Absoluta (m)	Relativa	Origen
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0017	h / 824	GV	0.0007	h / 2000	GV
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0309	h / 221	GV	0.0187	h / 365	GV

Situaciones sísmicas ⁽¹⁾									
Columna	Planta	Cota (m)	h (m)	Distorsión X			Distorsión Y		
				Absoluta (m)	Relativa	Origen	Absoluta (m)	Relativa	Origen
A26	N+5.50	5.28	5.43	0.0932	h / 59	----	0.1187	h / 46	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0056	h / 250	----	0.0054	h / 260	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0988	h / 70	----	0.1241	h / 55	----
A32	N+5.50	5.28	5.43	0.1071	h / 51	----	0.1187	h / 46	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0064	h / 219	----	0.0054	h / 260	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.1134	h / 61	----	0.1241	h / 55	----
A36	N+5.50	5.28	5.43	0.1275	h / 43	----	0.1187	h / 46	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0075	h / 187	----	0.0054	h / 260	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.1350	h / 51	----	0.1241	h / 55	----
A39	N+5.50	5.28	5.43	0.1539	h / 36	----	0.1187	h / 46	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0088	h / 160	----	0.0054	h / 260	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.1626	h / 42	----	0.1241	h / 55	----
A40	N+5.50	5.28	5.43	0.1662	h / 33	----	0.1187	h / 46	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0094	h / 149	----	0.0054	h / 260	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.1756	h / 39	----	0.1241	h / 55	----
A41	N+5.50	5.28	5.43	0.1855	h / 30	----	0.1187	h / 46	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0104	h / 135	----	0.0054	h / 260	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.1959	h / 35	----	0.1241	h / 55	----
B`26	N+5.50	5.28	5.43	0.0932	h / 59	----	0.1149	h / 48	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0056	h / 250	----	0.0051	h / 275	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0988	h / 70	----	0.1200	h / 57	----
B`30	N+5.50	5.28	5.43	0.1007	h / 54	----	0.1149	h / 48	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0060	h / 234	----	0.0051	h / 275	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.1067	h / 64	----	0.1200	h / 57	----
B`32	N+5.50	5.28	5.43	0.1071	h / 51	----	0.1149	h / 48	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0064	h / 219	----	0.0051	h / 275	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.1134	h / 61	----	0.1200	h / 57	----
B`35	N+5.50	5.28	5.43	0.1174	h / 47	----	0.1149	h / 48	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0069	h / 203	----	0.0051	h / 275	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.1244	h / 55	----	0.1200	h / 57	----
B`36	N+5.50	5.28	5.43	0.1275	h / 43	----	0.1149	h / 48	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0075	h / 187	----	0.0051	h / 275	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.1350	h / 51	----	0.1200	h / 57	----
B`39	N+5.50	5.28	5.43	0.1539	h / 36	----	0.1149	h / 48	----

Distorsiones de pilares, pantallas y muros

Nombre Obra: HOSPITAL CODAZZI AREA 10
HOSPITAL CODAZZI AREA 10

Fecha: 07/12/23

Situaciones sísmicas ⁽¹⁾									
Columna	Planta	Cota (m)	h (m)	Distorsión X			Distorsión Y		
				Absoluta (m)	Relativa	Origen	Absoluta (m)	Relativa	Origen
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0088	h / 160	----	0.0051	h / 275	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.1626	h / 42	----	0.1200	h / 57	----
B`41	N+5.50	5.28	5.43	0.1855	h / 30	----	0.1149	h / 48	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0104	h / 135	----	0.0051	h / 275	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.1959	h / 35	----	0.1200	h / 57	----
E26	N+5.50	5.28	5.43	0.0932	h / 59	----	0.1103	h / 50	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0056	h / 250	----	0.0047	h / 298	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0988	h / 70	----	0.1150	h / 60	----
E28	N+5.50	5.28	5.43	0.0958	h / 57	----	0.1103	h / 50	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0058	h / 242	----	0.0047	h / 298	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.1015	h / 68	----	0.1150	h / 60	----
E30	N+5.50	5.28	5.43	0.1007	h / 54	----	0.1103	h / 50	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0060	h / 234	----	0.0047	h / 298	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.1067	h / 64	----	0.1150	h / 60	----
E32	N+5.50	5.28	5.43	0.1071	h / 51	----	0.1103	h / 50	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0064	h / 219	----	0.0047	h / 298	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.1134	h / 61	----	0.1150	h / 60	----
E36	N+5.50	5.28	5.43	0.1275	h / 43	----	0.1103	h / 50	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0075	h / 187	----	0.0047	h / 298	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.1350	h / 51	----	0.1150	h / 60	----
E39	N+5.50	5.28	5.43	0.1539	h / 36	----	0.1103	h / 50	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0088	h / 160	----	0.0047	h / 298	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.1626	h / 42	----	0.1150	h / 60	----
E41	N+5.50	5.28	5.43	0.1855	h / 30	----	0.1103	h / 50	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0104	h / 135	----	0.0047	h / 298	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.1959	h / 35	----	0.1150	h / 60	----
H28	N+5.50	5.28	5.43	0.0958	h / 57	----	0.1075	h / 51	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0058	h / 242	----	0.0044	h / 319	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.1015	h / 68	----	0.1119	h / 61	----
H30	N+5.50	5.28	5.43	0.1007	h / 54	----	0.1075	h / 51	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0060	h / 234	----	0.0044	h / 319	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.1067	h / 64	----	0.1119	h / 61	----
H36	N+5.50	5.28	5.43	0.1275	h / 43	----	0.1075	h / 51	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0075	h / 187	----	0.0044	h / 319	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.1350	h / 51	----	0.1119	h / 61	----
H39	N+5.50	5.28	5.43	0.1539	h / 36	----	0.1075	h / 51	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0088	h / 160	----	0.0044	h / 319	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.1626	h / 42	----	0.1119	h / 61	----
H41	N+5.50	5.28	5.43	0.1855	h / 30	----	0.1075	h / 51	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0104	h / 135	----	0.0044	h / 319	----

Distorsiones de pilares, pantallas y muros

Nombre Obra: HOSPITAL CODAZZI AREA 10
HOSPITAL CODAZZI AREA 10

Fecha:07/12/23

Situaciones sísmicas ⁽¹⁾									
Columna	Planta	Cota (m)	h (m)	Distorsión X			Distorsión Y		
				Absoluta (m)	Relativa	Origen	Absoluta (m)	Relativa	Origen
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.1959	h / 35	----	0.1119	h / 61	----
I26	N+5.50	5.28	5.43	0.0932	h / 59	----	0.1073	h / 51	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0056	h / 250	----	0.0044	h / 319	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0988	h / 70	----	0.1117	h / 62	----
I32	N+5.50	5.28	5.43	0.1071	h / 51	----	0.1075	h / 51	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0064	h / 219	----	0.0044	h / 319	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.1134	h / 61	----	0.1119	h / 61	----
L26	N+5.50	5.28	5.43	0.0932	h / 59	----	0.1066	h / 51	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0056	h / 250	----	0.0042	h / 334	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.0988	h / 70	----	0.1108	h / 62	----
L28	N+5.50	5.28	5.43	0.0958	h / 57	----	0.1066	h / 51	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0058	h / 242	----	0.0042	h / 334	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.1015	h / 68	----	0.1108	h / 62	----
L30	N+5.50	5.28	5.43	0.1007	h / 54	----	0.1066	h / 51	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0060	h / 234	----	0.0042	h / 334	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.1067	h / 64	----	0.1108	h / 62	----
L32	N+5.50	5.28	5.43	0.1071	h / 51	----	0.1066	h / 51	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0064	h / 219	----	0.0042	h / 334	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.1134	h / 61	----	0.1108	h / 62	----
L35	N+5.50	5.28	5.43	0.1174	h / 47	----	0.1066	h / 51	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0069	h / 203	----	0.0042	h / 334	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.1244	h / 55	----	0.1108	h / 62	----
L36	N+5.50	5.28	5.43	0.1275	h / 43	----	0.1066	h / 51	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0075	h / 187	----	0.0042	h / 334	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.1350	h / 51	----	0.1108	h / 62	----
L38	N+5.50	5.28	5.43	0.1374	h / 40	----	0.1066	h / 51	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0080	h / 175	----	0.0042	h / 334	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.1454	h / 47	----	0.1108	h / 62	----
L39	N+5.50	5.28	5.43	0.1539	h / 36	----	0.1066	h / 51	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0088	h / 160	----	0.0042	h / 334	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.1626	h / 42	----	0.1108	h / 62	----
L40	N+5.50	5.28	5.43	0.1662	h / 33	----	0.1066	h / 51	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0094	h / 149	----	0.0042	h / 334	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.1756	h / 39	----	0.1108	h / 62	----
L41	N+5.50	5.28	5.43	0.1855	h / 30	----	0.1066	h / 51	----
	N+0.00	-0.15	1.40	0.0104	h / 135	----	0.0042	h / 334	----
	Fundación	-1.55							
	Total		6.83	0.1959	h / 35	----	0.1108	h / 62	----
Notas: ⁽¹⁾ Las distorsiones están mayoradas por la ductilidad.									

Los valores indicados tienen en cuenta los factores de desplazamientos definidos para los efectos

Distorsiones de pilares, pantallas y muros

Nombre Obra: HOSPITAL CODAZZI AREA 10
HOSPITAL CODAZZI AREA 10

Fecha: 07/12/23

multiplicadores de segundo orden.
Valores máximos

Desplome local máximo de los pilares (d / h)				
Planta	Situaciones persistentes o transitorias		Situaciones sísmicas ⁽¹⁾	
	Dirección X	Dirección Y	Dirección X	Dirección Y
N+5.50	1 / 186 (A41, ...)	1 / 264 (A26, ...)	1 / 30 (A41, ...)	1 / 46 (A26, ...)
N+0.00	1 / 824 (A41, ...)	1 / 1400 (A26, ...)	1 / 135 (A41, ...)	1 / 260 (A26, ...)
Notas: ⁽¹⁾ Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad.				

Desplome total máximo de los pilares (D / H)			
Situaciones persistentes o transitorias		Situaciones sísmicas ⁽¹⁾	
Dirección X	Dirección Y	Dirección X	Dirección Y
1 / 221 (A41, ...)	1 / 316 (A26, ...)	1 / 35 (A41, ...)	1 / 55 (A26, ...)
Notas: ⁽¹⁾ Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad.			

Los valores indicados tienen en cuenta los factores de desplazamientos definidos para los efectos multiplicadores de segundo orden.