

SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICA No 4162.010.32.1.1223-2026

PRESUPUESTO OFICIAL- GRUPO No 1

COD ITEM2	ID Capitulo	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD AJUSTADA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO SIN AU
REALIZAR ADECUACIONES DE CANCHA MULTIPLE Y JUEGOS INFANTILES CON FUENTES TRANSITABLES - UNIDAD RECREATIVA INVICALI DESEPAZ						\$ 786.079.298,00
1 PRELIMINARES						
100210	1,03	DEMOLICION LOSA MACIZA C. E>=20CMS	M2	671,13	\$ 86.081,00	\$ 57.771.817,00
100212	1,2	DEMOLICION MURO CONCRETO E=15CM	M2	185,36	\$ 56.634,00	\$ 10.497.705,00
100401	1,1	DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	367,51	\$ 8.083,00	\$ 2.970.583,00
100518	1,6	DESMONTE REJA	ML	72,68	\$ 10.311,00	\$ 749.422,00
100601	1,7	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	238,68	\$ 31.706,00	\$ 7.567.738,00
100622	1,4	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	391,47	\$ 11.898,00	\$ 4.657.693,00
100629	1,5	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	12527,00	\$ 3.611,00	\$ 45.234.980,00
530115	1,9	PROCTOR MODIFICADO	UND	10,00	\$ 144.803,00	\$ 1.448.030,00
010215	1,1	CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO	M2	367,51	\$ 1.574,00	\$ 578.461,00
080211	1,8	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	826,33	\$ 148.655,00	\$ 122.838.505,00
2 CANCHA MULTIPLE						
100230	2,14	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC. Y RELLENO MAT. SITIO	M3	1,71	\$ 665.171,00	\$ 1.138.773,00
100601	2,2	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	79,87	\$ 31.706,00	\$ 2.532.358,00
100622	2,3	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	79,87	\$ 11.898,00	\$ 950.293,00
100629	2,4	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	2555,84	\$ 3.611,00	\$ 9.229.138,00
110908	2,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	614,94	\$ 20.070,00	\$ 12.341.846,00
120101	2,11	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	201,38	\$ 7.043,00	\$ 1.418.348,00
120101	2,15	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	309,86	\$ 7.043,00	\$ 2.182.326,00
130106	2,8	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM, CALIBRE 7 MM	KG	2357,56	\$ 8.392,00	\$ 19.784.603,00
130704	2,9	LOSA CONCRETO MACIZA E=15CM	M2	436,28	\$ 185.615,00	\$ 80.980.320,00
200149	2,12	JUNTA DILATACION DOS LADOS LOSA /ANDEN /CONTRAPISO DE CONCRETO	M	549,60	\$ 11.780,00	\$ 6.474.288,00
321012	2,13	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX 1A O EQUIVALENTE) HASTA NIVEL DE LA LOSA	M	549,60	\$ 20.937,00	\$ 11.506.975,00
010107	2,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CANCHA MULTIPLE	M2	606,38	\$ 2.334,00	\$ 1.415.279,00
080210	2,6	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	181,44	\$ 156.888,00	\$ 28.465.759,00
080211	2,5	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	272,16	\$ 148.655,00	\$ 40.457.945,00
200155	2,1	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 38 CM)	M	39,30	\$ 75.941,00	\$ 2.984.481,00
3 CANCHA MULTIPLE DRENAJES						
10106	3,01	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	M	62,40	\$ 2.530,00	\$ 157.872,00
100601	3,02	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	22,21	\$ 31.706,00	\$ 704.254,00
100622	3,4	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	22,21	\$ 11.898,00	\$ 264.278,00
100629	3,5	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	710,78	\$ 3.611,00	\$ 2.566.641,00
110206	3,19	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 51-55 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CON ROCA MUERTA Y ACARREO, Y ACERO DE TAPA)	UND	1,00	\$ 434.596,00	\$ 434.596,00
110207	3,18	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 66-70 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL.	UND	1,00	\$ 480.753,00	\$ 480.753,00
110305	3,6	TUBERIA PVC 6" SANITARIA	M	36,60	\$ 86.324,00	\$ 3.159.458,00
110664	3,11	CONEXION TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO	UND	1,00	\$ 71.408,00	\$ 71.408,00
110911	3,7	COLCHON ARENA MEDIA E=5-7CM	M3	1,46	\$ 78.858,00	\$ 115.448,00
120101	3,13	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	148,40	\$ 7.043,00	\$ 1.045.204,00
120101	3,15	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	362,83	\$ 7.043,00	\$ 2.555.440,00
200161	3,12	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI DE A=38CM H=26 CM E=8 CM	M	62,40	\$ 113.783,00	\$ 7.100.059,00
200162	3,14	UNIFORME A TODO LO LARGO. INCLUYE ANGULO DE ACERO 1" x 1/8" Y FORMAleta	M	62,40	\$ 47.027,00	\$ 2.934.485,00
040775	3,17	TAPA PARA CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI L=60 CM A=28 CM E=10 CM. INCLUYE FORMAleta	M	62,40	\$ 47.027,00	\$ 2.934.485,00
040775	3,17	SONDEO,LAVADO Y DESINFECCION TUBERIA	M	10,00	\$ 11.283,00	\$ 112.830,00
080211	3,3	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	8,42	\$ 148.655,00	\$ 1.252.270,00
110303	3,1	TUBERIA PVC 4" SANITARIA	M	1,00	\$ 45.184,00	\$ 45.184,00
150313	3,8	CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"	UND	2,00	\$ 23.479,00	\$ 46.958,00

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTEALEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					



SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICA No 4162.010.32.1.1223-2026

PRESUPUESTO OFICIAL- GRUPO No 1

COD ITEM2	ID Capitulo	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD AJUSTADA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO SIN AU
250601	3,9	REJA CUPULA 6"X4" ALUMINIO	UND	2,00	\$ 84.229,00	\$ 168.458,00
310112	3,16	LIMPIEZA - RESANE CAJA INSPECCION	UND	1,00	\$ 13.310,00	\$ 13.310,00
4 ELEMENTOS DE LA CANCHA						
280360	4,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE PORTERÍAS PARA MICROFÚTBOL TIPO CABAÑA DE 3MT ANCHO X 2MT ALTO X 0,5MT DE FONDO SUPERIOR Y 1.20 MT DE FONDO INFERIOR.	JGO	1,00	\$ 4.324.239,00	\$ 4.324.239,00
280361	4,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE POSTES PARA VOLEIBOL GRADUABLES A LAS 3 CATEGORÍAS; HOMBRES (2,43M), MUJERES (2,24M), NIÑOS (2,13M).	JGO	1,00	\$ 2.567.977,00	\$ 2.567.977,00
280363	4,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TORRES PARA BALONCESTO CON TABLEROS 100% EN ACRÍLICO DE 10 MM 100% DE 1.80MT DE ANCHO X 1.05MT DE ALTO PARA UNA ALTURA DE 3.05M DEL ARO AL PISO.	JGO	1,00	\$ 12.332.466,00	\$ 12.332.466,00
280364	4,1	MALLA PROFESIONAL PARA CANCHA DE TENIS, DE ALTÍSIMA DURACIÓN DEBIDO A SU CONSTRUCCIÓN DE COSTURAS REFORZADAS, RECOMENDADA PARA USO INTENSO Y EN EXTERIORES. INCLUYE, GUAYA EN ACERO GALVANIZADO DE ALTA DURACIÓN, MALLA EN DOBLE COSTURA Y COSTURA LATERALES, CINTA CENTRAL.	UND	1,00	\$ 1.636.032,00	\$ 1.636.032,00
5 PINTURA						
291207	5,1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PISO PARA CANCHA MÚLTIPLE EN PLACA DE CONCRETO	M2	476,00	\$ 47.752,00	\$ 22.729.952,00
6 ATRAQUES BORDILLO						
300230	6,4	PRADO TRENZA	M2	17,28	\$ 14.791,00	\$ 255.588,00
300234	6,3	SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA	M2	17,28	\$ 15.908,00	\$ 274.890,00
010112	6,1	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M	38,40	\$ 2.316,00	\$ 88.934,00
080211	6,2	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	4,67	\$ 148.655,00	\$ 693.565,00
7 ESTRUCTURA JUEGOS INFANTILES						
100601	7,2	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	88,71	\$ 31.706,00	\$ 2.812.639,00
110908	7,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	231,90	\$ 20.070,00	\$ 4.654.299,00
120101	7,7	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	463,13	\$ 7.043,00	\$ 3.261.835,00
130106	7,9	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM, CALIBRE 7 MM	KG	728,30	\$ 8.392,00	\$ 6.111.911,00
200149	7,1	JUNTA DILATACION DOS LADOS LOSA /ANDEN /CONTRAPISO DE CONCRETO	M	146,75	\$ 11.780,00	\$ 1.728.715,00
321012	7,11	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX 1A O EQUIVALENTE) HASTA NIVEL DE LA LOSA	M	317,49	\$ 20.937,00	\$ 6.647.280,00
530115	7,12	PROCTOR MODIFICADO	UND	3,00	\$ 144.803,00	\$ 434.409,00
010112	7,1	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M	146,75	\$ 2.316,00	\$ 339.873,00
080210	7,5	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	47,65	\$ 156.888,00	\$ 7.475.713,00
080211	7,4	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	65,17	\$ 148.655,00	\$ 9.688.144,00
130703	7,8	LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM	M2	186,40	\$ 151.930,00	\$ 28.319.752,00
200155	7,6	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 38 CM)	M	114,46	\$ 75.941,00	\$ 8.692.116,00
8 ACABADO PISO JUEGOS INFANTILES						
200151	8,4	ADOQUIN ALERTA/GUÍA/LISA DE 40 X 40 X 6 EN CONCRETO GAMA DE COLOR, COLOR AMARILLO O GRIS	M2	4,20	\$ 95.061,00	\$ 398.956,00
200620	8,2	SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN DE SUPERFICIE DE SEGURIDAD EN CAUCHO LÍQUIDO RECICLABLE DE E=4 CM (según especificación)	M2	17,25	\$ 443.863,00	\$ 7.656.637,00
291207	8,1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PISO PARA CANCHA MÚLTIPLE EN PLACA DE CONCRETO	M2	121,66	\$ 47.752,00	\$ 5.809.508,00
ME0202	8,3	MORTERO 1:4	M3	1,01	\$ 376.090,00	\$ 378.813,00
9 DOTACIONES JUEGOS INFANTILES + MOBILIARIO URBANO						
100228	9,6	DADO EN CONCRETO 40X40X70 DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC. Y RELLENO MAT. SITIO	M3	8,00	\$ 465.521,00	\$ 3.724.168,00
120101	9,7	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	383,52	\$ 7.043,00	\$ 2.701.131,00
280121	9,5	JUEGO INFANTIL COLUMPIO DOBLE (JIN-2,1) TRANSPORTE E INSTALACION (Según especificaciones técnicas)	UND	1,00	\$ 7.880.765,00	\$ 7.880.765,00

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTEALEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					



SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICA No 4162.010.32.1.1223-2026

PRESUPUESTO OFICIAL- GRUPO No 1

COD ITEM2	ID Capitulo	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD AJUSTADA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO SIN AU
280136	9,2	JUEGO INFANTIL ACTIVIDAD LUDICA AUDIO JUEGO (JIN 3.6) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,00	\$ 5.151.087,00	\$ 5.151.087,00
280137	9,3	JUEGO INFANTIL ACTIVIDAD LUDICA XILOFONO (JIM 3,7) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,00	\$ 6.155.923,00	\$ 6.155.923,00
280138	9,4	JUEGO INFANTIL ACTIVIDAD LUDICA MARIMBA JIM 3,8 TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,00	\$ 6.060.961,00	\$ 6.060.961,00
280139	9,1	JUEGO INFANTIL ACTIVIDAD LUDICA PANEL 5 (JIN 3.5) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,00	\$ 4.518.007,00	\$ 4.518.007,00
10 ATRAQUES BORDILLO						
300230	10,4	PRADO TRENZA	M2	78,69	\$ 14.791,00	\$ 1.163.835,00
300234	10,3	SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA	M2	50,54	\$ 15.908,00	\$ 803.920,00
010112	10,1	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M	101,07	\$ 2.316,00	\$ 234.081,00
080211	10,2	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	13,64	\$ 148.655,00	\$ 2.028.338,00
11 CARCAMO EN CONCRETO (FUENTE TRANSITABLE)						
10106	11,01	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	M	29,40	\$ 2.530,00	\$ 74.382,00
100601	11,02	EXCAVACION TIERRA A MANO.	M3	5,65	\$ 31.706,00	\$ 179.202,00
100622	11,3	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	5,65	\$ 11.898,00	\$ 67.247,00
100629	11,6	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANSION.	M3KM	180,86	\$ 3.611,00	\$ 653.100,00
110204	11,1	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 35-45 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CON ROCA MUERTA Y ACARREO, Y ACERO DE TAPA)	UND	1,00	\$ 363.649,00	\$ 363.649,00
110911	11,5	COLCHON ARENA MEDIA E=5-7CM	M3	1,18	\$ 78.858,00	\$ 92.737,00
120101	11,9	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	170,77	\$ 7.043,00	\$ 1.202.700,00
200161	11,7	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI DE A=38CM H=26 CM E=8 CM	M	29,40	\$ 113.783,00	\$ 3.345.220,00
200175	11,8	UNIFORME A TODO LO LARGO. INCLUYE ANGULO DE ACERO 1" x 1/8" Y FORMALETA	M	29,40	\$ 113.783,00	\$ 3.345.220,00
80211	11,4	TAPA CARCAMO ADOQUIN TIPO I 20x12x5 CM	UND	245,00	\$ 13.689,00	\$ 3.353.805,00
80211	11,4	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M2	13,23	\$ 148.655,00	\$ 1.966.706,00
12 FUENTES TRANSITABLES						
10106	12,01	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	M	130,65	\$ 2.530,00	\$ 330.545,00
100601	12,02	EXCAVACION TIERRA A MANO.	M3	5,65	\$ 31.706,00	\$ 179.202,00
110103	12,29	CAJA INSPECCION 50x 50 CM [CONCRETO]	UND	1,00	\$ 369.230,00	\$ 369.230,00
110204	12,33	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 35-45 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CON ROCA MUERTA Y ACARREO, Y ACERO DE TAPA)	UND	1	\$ 363.649,00	\$ 363.649,00
110303	12,3	TUBERIA PVC 4" SANITARIA	UND	13,30	\$ 45.184,00	\$ 600.947,00
110911	12,03	COLCHON ARENA MEDIA E=5-7CM	M3	1,46	\$ 78.858,00	\$ 115.448,00
160103	12,28	CODO 45 PRESION PVC 1"	UND	8,00	\$ 6.637,00	\$ 53.096,00
160115	12,25	CODO 90 PRESION PVC 1,1/2"	UND	11,00	\$ 13.596,00	\$ 149.556,00
160117	12,13	CODO 90 PRESION PVC 2"	UND	6,00	\$ 20.291,00	\$ 121.746,00
160126	12,26	TEE PRESION PVC 1,1/2"	UND	10,00	\$ 14.205,00	\$ 142.050,00
160130	12,12	TEE PRESION PVC 2"	UND	8,00	\$ 22.685,00	\$ 181.480,00
160147	12,2	TAPON SOLDADO 2	UND	2,00	\$ 10.477,00	\$ 20.954,00
160151	12,27	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1"	UND	13,00	\$ 3.046,00	\$ 39.598,00
160507	12,04	TUBERIA PVC 1 RDE 21 - 200 PSI	M	28,80	\$ 11.850,00	\$ 341.280,00
160510	12,06	TUBERIA PVC 2" RDE 21 - 200 PSI	M	14,00	\$ 29.305,00	\$ 410.270,00
160523	12,05	TUBERIA PVC 1 1/2" RDE 21 - 200 PSI	M	44,00	\$ 4.893,00	\$ 215.292,00
160524	12,07	TUB 1 1/2" PE 100 ALTA DEN RDE17-PN10 145PSI	M	44,00	\$ 22.480,00	\$ 989.120,00
160525	12,08	TUBERIA PVC 3" RDE 21 - 200 PSI	M	2,00	\$ 39.726,00	\$ 79.452,00
160526	12,14	BUJE REDUCTOR PVC-P D: 2 " X 1 1/2"	UND	5,00	\$ 8.493,00	\$ 42.465,00
160527	12,11	VALVULAS SOLENOIDE D: 1 1/2"	UND	3,00	\$ 659.058,00	\$ 1.977.174,00
160528	12,15	ADAPTADOR MACHO 1.1/2 PRESIÓN	UND	14,00	\$ 9.529,00	\$ 133.406,00
160529	12,16	VÁLVULA DE MARIPOSA EN PVC, CUERPO TIPO WAFER CON BRIDAS, DIÁMETRO 2", INCLUYE EMPAQUES Y TORNILLERÍA	UND	5,00	\$ 329.529,00	\$ 1.647.645,00
160530	12,18	VÁLVULA DE MARIPOSA EN PVC, CUERPO TIPO WAFER CON BRIDAS, DIÁMETRO 3", INCLUYE EMPAQUES Y TORNILLERÍA	UND	1,00	\$ 432.629,00	\$ 432.629,00
160531	12,17	VÁLVULA BOLA PVC 1 1/2" SISTEMA "ANTIBLOCK"	UND	5,00	\$ 142.057,00	\$ 710.285,00
160532	12,19	CHEQUE PVC CON VISOR D:2PULG	UND	1,00	\$ 89.109,00	\$ 89.109,00
160533	12,24	VALVULA MECANICA TIPO FLOTA COMPLETA D: 1 1/2PULG	UND	1,00	\$ 425.627,00	\$ 425.627,00

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTEALEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					



SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICA No 4162.010.32.1.1223-2026

PRESUPUESTO OFICIAL- GRUPO No 1

COD ITEM2	ID Capitulo	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD AJUSTADA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO SIN AU
160534	12,37	BOQUILLA GBQ-22 TIPO ESPUMOSA 1"	UND	1,00	\$ 358.342,00	\$ 358.342,00
160535	12,38	"BOQUILLA TIPO PULVERIZACIÓN GBQ-09 1"	UND	1,00	\$ 168.537,00	\$ 168.537,00
160536	12,39	"BOQUILLA TIPO CORONA DE CHORROS GBQ-15 1" "	UND	1,00	\$ 247.077,00	\$ 247.077,00
160537	12,4	"BOQUILLA GBQ-01 TIPO CRISTALINO CONEXIÓN 1" "	UND	1,00	\$ 181.627,00	\$ 181.627,00
160538	12,41	"BOQUILLA TIPO ESCUALIZABLE DECK ECO GOINN CONEXIÓN 1 1/2"	UND	1,00	\$ 294.309,00	\$ 294.309,00
160718	12,35	"DERECHOS DE CONEXION Y CONTADOR (MEDIDOR DE AGUA 1/2")	UND	1,00	\$ 339.349,00	\$ 339.349,00
160724	12,34	MEDIDOR AGUA VELOCIDAD 2", CHORRO UNICO,, CUERPO BRONCE, VALV. ANTIRETORNO, TRANSMISION MAGNETICA, CERTIFICADO CALIBRACION	UND	1,00	\$ 4.871.121,00	\$ 4.871.121,00
165731	12,31	CODO PVC-UM 4" x 90	UND	2	\$ 171.562,00	\$ 343.124,00
250629	12,32	REJILLA TIPO CUPULA 5"x4" EN ALUMINIO, INCLUYE CODO DE 90° DE 4" Y NIPLE DE 0.3M DE 4"	UND	1	\$ 85.167,00	\$ 85.167,00
530503	12,23	SACA NUCLEOS PARA TUBERÍA 2" PULG	UND	1,00	\$ 178.668,00	\$ 178.668,00
530504	12,22	SACA NUCLEOS PARA TUBERÍA 3 PULG	UND	1,00	\$ 195.117,00	\$ 195.117,00
530505	12,21	SACA NUCLEOS PARA TUBERÍA 4 PULG	UND	1,00	\$ 259.380,00	\$ 259.380,00
030312	12,09	SUMINISTRO E INSTALCION DE BOMBA CON FILTRO TRAMPA CABELLO 2 ,5 HP CDT:18M Q: 8LPS	UND	1,00	\$ 1.434.226,00	\$ 1.434.226,00
030313	12,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CLORINADOR PARA PASTA 4 KG	UND	1,00	\$ 417.928,00	\$ 417.928,00
040169	12,36	"REJILLA TRÁFICO PESADO DE ACERO INOXIDABLE 50cmx50cm + MARCO DE SOPORTE + FILTRO EN MALLA INOX + MANIJAS DE INSPECCIÓN + TORNILLERIA "	UND	1,00	\$ 1.986.269,00	\$ 1.986.269,00
13 MANTENIMIENTO TANQUE						
310200	13,1	MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION INTERNA TANQUE DE AGUA	M2	11,24	\$ 134.180,00	\$ 1.508.183,00
14 COMPONENTE ELECTRICO						
170900	14,1	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIAS, CABLES Y ELEMENTOS ELECTRICOS PARA LA EBAP SEGÚN ESPECIFICACIONES	UND	1,00	\$ 7.369.961,00	\$ 7.369.961,00
170909	14,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROL Y AUTOMATIZACION PARA LA EBAP SEGÚN ESPECIFICACIONES	UND	1,00	\$ 9.996.735,00	\$ 9.996.735,00
15 VARIOS						
010119	15,04	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (CERTIFICACION DE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	M3	832,25	\$ 4.852,00	\$ 4.038.077,00
100102	15,02	CAMPAMENTO TABLA 9 M2	UND	1,00	\$ 1.974.686,00	\$ 1.974.686,00
100144	15,03	VALLA INFORMATIVA EN LONA (BANNER) DE OBRA 200CMX300CM CON OJALETE PARA OBRAS DE 301 A 1.000 SMMVLV	UND	1,00	\$ 353.392,00	\$ 353.392,00
100146	15,06	ALQUILER BAÑO MOVIL (2 MANTENIMIENTOS A LA SEMANA)	UND/ME	10,00	\$ 681.395,00	\$ 6.813.950,00
410301	15,05	EXTINTOR ABC 10 LB	UND	1,00	\$ 109.474,00	\$ 109.474,00
(en blanco)	15,01	IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS AMBIENTAL,SOCIAL SST Y MOVILIDAD DE LA LA OBRA DE LA UNIDAD RECREATIVA INVICALI DESEPAZ	UND/ME	5,00	\$ 8.390.313,00	\$ 41.951.565,00
ADECUACION BATERIAS DE BAÑO ESCENARIO DEPORTIVO PASOANCHO						\$ 99.320.810,00
1 OBRA VIAL EXTERIOR						
100113	1,05	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	6,90	\$ 6.378,00	\$ 44.008,00
100401	1,04	DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	6,90	\$ 8.083,00	\$ 55.773,00
100629	1,07	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	165,77	\$ 3.611,00	\$ 598.580,00
110908	1,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	12,00	\$ 20.070,00	\$ 240.840,00
120101	1,15	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	49,00	\$ 7.043,00	\$ 345.107,00
130106	1,12	MALLA ELECTROSOLDADA M-0.84	KG	11,00	\$ 8.392,00	\$ 92.312,00
200110	1,13	ANDEN CONCRETO 13CM 3000 PSI	M2	3,60	\$ 96.552,00	\$ 347.587,00
010115	1,09	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	6,90	\$ 4.331,00	\$ 29.884,00
010120	1,01	CERRAMIENTO POLISOMBRA TUPIDA H=2.00	M	90,00	\$ 10.783,00	\$ 970.470,00
080210	1,1	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	2,80	\$ 156.888,00	\$ 439.286,00
080808	1,14	JUNTA DILATAACION DOS LADOS SEGUN DIS	M	25,85	\$ 122.301,00	\$ 3.161.481,00
100102	1,03	CAMPAMENTO TABLA 9 M2	UND	1,00	\$ 1.974.686,00	\$ 1.974.686,00

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTEALEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					



SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICA No 4162.010.32.1.1223-2026

PRESUPUESTO OFICIAL- GRUPO No 1

COD ITEM2	ID Capitulo	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD AJUSTADA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO SIN AU
100141	1,02	VALLA INFORMATIVA EN LONA (BANNER) DE 50CMX70CM CON OJALETE PARA OBRAS HASTA 100 SMMMLV	UND	1,00	\$ 36.696,00	\$ 36.696,00
100601	1,06	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	3,45	\$ 31.706,00	\$ 109.386,00
100622	1,08	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	5,38	\$ 11.898,00	\$ 64.035,00
200150	1,17	RELLENO PISO EN MORTERO 1:4 DE 4CM	M2	2,00	\$ 40.149,00	\$ 80.298,00
200151	1,18	ADOQUIN ALERTA/GUIA/LISA DE 40 X 40 X 6 EN CONCRETO GAMA DE COLOR, COLOR AMARILLO O GRIS	M2	4,80	\$ 95.061,00	\$ 456.293,00
200157	1,16	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 48 CM)	M	9,20	\$ 96.138,00	\$ 884.470,00
2 PRELIMINARES BAÑOS						
100314	2,03	DEMOLICION MURO LAD. SOGA	M2	11,34	\$ 8.809,00	\$ 99.894,00
100401	2,01	DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	1,00	\$ 8.083,00	\$ 8.083,00
100407	2,02	DEMOLICION PISO ENCHAFE-BALDOSA+MORTERO	M2	18,75	\$ 9.832,00	\$ 184.350,00
100501	2,05	DESMONTE APARATO SANITARIO	UND	4,00	\$ 46.747,00	\$ 186.988,00
100513	2,04	DESMONTE LAVADERO PREFABRICAD	UND	1,00	\$ 37.398,00	\$ 37.398,00
100540	2,06	DESMONTE GRIFERIA-GRIFO-LLAVE	UND	2,00	\$ 32.290,00	\$ 64.580,00
100622	2,1	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	11,17	\$ 11.898,00	\$ 132.919,00
100629	2,09	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	364,15	\$ 3.611,00	\$ 1.314.934,00
172417	2,08	RETIRO SWITCHE O TOMA	UND	2,00	\$ 6.185,00	\$ 12.370,00
100515	2,07	DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA	UND	2,00	\$ 31.706,00	\$ 63.412,00
3 HIDROSANITARIO						
100326	3,01	REGATAS SOBRE MUROS	M	5,00	\$ 5.825,00	\$ 29.125,00
150106	3,1	TUBERIA PVC 2 VENTILACION(LOSA)	M	1,00	\$ 24.321,00	\$ 24.321,00
150107	3,11	TUBERIA PVC 3 SANITARIA (LOSA)	M	3,50	\$ 38.748,00	\$ 135.618,00
150357	3,13	SIFON CON REJILLA DE PISO PLANA DE 4X3 CON SOSCO, ANTIOLOR-ANTICUCARACHAS EN ACERO INOXIDABLE.	UND	2,00	\$ 35.991,00	\$ 71.982,00
150415	3,02	REUBICACION PUNTO SANITARIO	PUNTO	1,00	\$ 186.989,00	\$ 186.989,00
150506	3,05	PUNTO SANITARIO PVC 4"	PUNTO	2,00	\$ 104.338,00	\$ 208.676,00
160505	3,07	TUBERIA PVC ,1/2"	M	2,05	\$ 7.670,00	\$ 15.724,00
160506	3,06	TUBERIA PVC ,3/4"	M	7,05	\$ 9.568,00	\$ 67.454,00
160646	3,08	VALVULA CORTINA 3/4 -250PSI RED WHITE	UND	2,00	\$ 125.068,00	\$ 250.136,00
160807	3,03	PUNTO HIDRAULICO PVC 1 1/2"	PUNTO	5,00	\$ 185.632,00	\$ 928.160,00
250117	3,09	TAPA REGISTRO PLASTICA 6"x 6"(15X15)CM	UND	2,00	\$ 27.920,00	\$ 55.840,00
110105	3,14	CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO]	UND	1,00	\$ 474.901,00	\$ 474.901,00
150110	3,12	TUBERIA PVC 4 SANITARIA (LOSA)	M	3,10	\$ 49.732,00	\$ 154.169,00
150502	3,04	PUNTO SANITARIO PVC 2	PUNTO	3,00	\$ 53.541,00	\$ 160.623,00
4 ADECUACION DE MURO						
120101	4,05	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	20,00	\$ 7.043,00	\$ 140.860,00
180311	4,03	AISLAMIENTO TERMICO FRESCASA	M2	16,40	\$ 62.307,00	\$ 1.021.835,00
240407	4,01	MURO 1-BOARD 10MM 1-PANEL 13MM	M2	16,40	\$ 128.175,00	\$ 2.102.070,00
240434	4,02	ESTRUC.MURO PANEL [CANAL-PARAL] 90MM C26	M2	16,40	\$ 35.351,00	\$ 579.756,00
320601	4,06	ADHERENTE EPOXICO LIBRE DE SOLVENTES	M2	1,00	\$ 108.035,00	\$ 108.035,00
ME0105	4,04	MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3100 PSI 21 MPA	M3	1,00	\$ 476.888,00	\$ 476.888,00
5 INSTALACIONES ELECTRICAS						
170656	5,05	BALA PANEL LED 18W	UND	3,00	\$ 47.401,00	\$ 142.203,00
170722	5,04	SAL TOMA 120 PVC	UND	1,00	\$ 159.613,00	\$ 159.613,00
170722	5,06	SAL TOMA 120 PVC	UND	3,00	\$ 159.613,00	\$ 478.839,00
173320	5,08	CAJA SCH 40 DE 2X4 SALIDA DE 3/4"	UND	3,00	\$ 6.352,00	\$ 19.056,00
060749	5,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA EL ENCENDIDO DE LUCES	UND	2,00	\$ 92.504,00	\$ 185.008,00
100326	5,01	REGATAS SOBRE MUROS	M	3,00	\$ 5.825,00	\$ 17.475,00
170134	5,03	CABLE COBRE HF-ZH# 12	M	6,00	\$ 4.903,00	\$ 29.418,00
173319	5,02	TUBERIA SCH-40 DE 3/4"	M	3,00	\$ 11.529,00	\$ 34.587,00
6 PISOS Y ENCHAPES						
100113	6,01	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	9,43	\$ 6.378,00	\$ 60.145,00
100401	6,04	DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	1,00	\$ 8.083,00	\$ 8.083,00
100622	6,06	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	0,50	\$ 11.898,00	\$ 5.949,00
100629	6,05	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	3,08	\$ 3.611,00	\$ 11.122,00

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTEALEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					

SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION
 PROCESO DE LICITACION PUBLICA No 4162.010.32.1.1223-2026

PRESUPUESTO OFICIAL- GRUPO No 1

COD ITEM2	ID Capitulo	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD AJUSTADA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO SIN AU
200241	6,03	SUMINISTRO INSTALACION DE PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE FORMATO 60CM * 60CM, ESPESOR 8MM APROXIMADAMENTE, PESO NETO 24KG EL METRO CUADRADO, COEFICIENTE DE FRICCIÓN INTERIOR HÚMEDO MAYOR O IGUAL A 0,42 WET, DILATACIÓN EN JUNTAS DE 3MM, FRAGUA EN COLOR GRIS OSCURO, ACABADO SATIN CON APARIENCIA MARMOLADA COLOR GRIS OSCURO. PENDIENTE DEL 1%	M2	9,43	\$ 170.520,00	\$ 1.608.004,00
130105	6,08	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	3,00	\$ 8.392,00	\$ 25.176,00
ME0105	6,07	MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3100 PSI 21 MPA	M3	0,50	\$ 476.888,00	\$ 238.444,00
ME0201	6,02	MORTERO 1:3	M3	1,00	\$ 438.656,00	\$ 438.656,00
7 ACABADO DE MUROS Y CIELOS						
190109	7,01	REPELO MURO 1:3	M2	15,79	\$ 34.080,00	\$ 538.123,00
190514	7,02	ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM	M2	38,00	\$ 111.232,00	\$ 4.226.816,00
290105	7,03	ESTUCO PLASTICO CIELO [POLVO]	M2	9,33	\$ 19.667,00	\$ 183.493,00
290217	7,04	PINTURA CON HIDROFUGO (2M) EN MURO LADRILLO LIMPIO	M2	23,70	\$ 21.803,00	\$ 516.731,00
8 IMPERMEABILIZACION CUBIERTA						
310104	8,01	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION	M2	11,50	\$ 4.661,00	\$ 53.602,00
180308	8,02	IMPERM. MANTO P4 PRO 4 MM	M2	11,50	\$ 82.814,00	\$ 952.361,00
9 DOTACION BAÑOS						
250305	9,06	BARRA SEGURIDAD AI PLEGABLE 304	UND	1,00	\$ 431.662,00	\$ 431.662,00
250425	9,05	TAZA ALONGADO INSTITUCIONAL	UND	1,00	\$ 1.180.448,00	\$ 1.180.448,00
250432	9,04	TAZA ALONGADO INSTITUCIONAL DISCAP	UND	1,00	\$ 1.247.208,00	\$ 1.247.208,00
250531	9,03	GRIFO LAVAMANOS PUSH PARED - ANTIVANDAL	UND	2,00	\$ 466.344,00	\$ 932.688,00
250539	9,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA TELÉFONO PMR MATERIAL EN POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO CROMADO	UND	1,00	\$ 96.411,00	\$ 96.411,00
251112	9,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA DE SEGURIDAD PLEGABLE PARA DUCHA MATERIAL EN ACERO INOXIDABLE.	UND	1,00	\$ 1.541.516,00	\$ 1.541.516,00
260204	9,09	ESPEJO FLOTANTE 4MM 60X90 CM PULIDO BRILLANTE. PMR, REMARCO EN ALUMINIO INCLINACIÓN 20%, BISEL	UND	1,00	\$ 210.507,00	\$ 210.507,00
250105	9,08	INCRUSTACION CERAMICA JABONERA PEQUENA	UND	2,00	\$ 42.470,00	\$ 84.940,00
250403	9,01	LAVAMANOS COLGAR AQUAJET CF HG SOPORTE	UND	1,00	\$ 1.316.980,00	\$ 1.316.980,00
250441	9,02	LAVAMANOS COLGAR LINEA MEDIA	UND	1,00	\$ 270.704,00	\$ 270.704,00
251204	9,07	BARANDA TIPO L PISO PARED PARA BAÑO PMR	UND	1,00	\$ 431.662,00	\$ 431.662,00
260202	9,1	ESPEJO CLARO DE 4 MM.	M2	0,63	\$ 136.969,00	\$ 86.290,00
10 CARPINTERIA METALICA						
220403	10,02	MARCO LAMINA 0.70-1.0 M CAL.20 PEST S/LUCE	UND	1,00	\$ 145.627,00	\$ 145.627,00
220304	10,03	NAVE LAMINA ENTAMBORADA CORREDIZA-FUELLE CAL.20	M2	1,00	\$ 410.321,00	\$ 410.321,00
220312	10,01	NAVE LAMINA LLENA CAL.20 BAT.	M2	1,00	\$ 440.637,00	\$ 440.637,00
270605	10,04	BISAGRA RODAMIENTOS PUERTA CORREDIZA	UND	1,00	\$ 83.264,00	\$ 83.264,00
270801	10,05	INSTALACION BISAGRA RODAMIENTO PTA.CORREDIZA	UND	1,00	\$ 16.212,00	\$ 16.212,00
11 ADECUACION ACCESO						
100515	11,01	DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA	UND	3,00	\$ 31.706,00	\$ 95.118,00
100629	11,03	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	30,80	\$ 3.611,00	\$ 111.219,00
120101	11,06	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	495,04	\$ 7.043,00	\$ 3.486.567,00
301011	11,07	POSTE TUBO GALV. 2" X6M 1.9MM C. 14 DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO	M	9,20	\$ 43.307,00	\$ 398.424,00
100230	11,05	RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC. Y RELLENO MAT. SITIO	M3	1,00	\$ 665.171,00	\$ 665.171,00
100601	11,02	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	1,00	\$ 31.706,00	\$ 31.706,00
100622	11,04	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	1,00	\$ 11.898,00	\$ 11.898,00
301326	11,08	PUERTA MALLA ESLABONADA (2,80MX2,50M) TUBO GALVANIZADO CALIBRE 13 MALLA ESLABONADA ROMBO 2" (NAVE H=2,75M x A=2,30M). INCLUYE UN (1) NAVE CON PASADOR, PORTACANDADO Y FALLEBA. ACABADO ESMALTE COLOR ALUMINIO.	UND	1,00	\$ 1.744.988,00	\$ 1.744.988,00
301327	11,09	PUERTA MALLA ESLABONADA (2.50MX1.10M) TUBO GALVANIZADO CALIBRE 13 MALLA ESLABONADA ROMBO 2" (NAVE H=2,45M x A=0,90M CADA NAVE). INCLUYE UN (1) NAVE CON PASADOR, PORTACANDADO Y FALLEBA. ACABADO ESMALTE COLOR ALUMINIO.	UND	1,00	\$ 1.585.042,00	\$ 1.585.042,00

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTEALEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					



SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICA No 4162.010.32.1.1223-2026

PRESUPUESTO OFICIAL- GRUPO No 1

COD ITEM2	ID Capitulo	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD AJUSTADA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO SIN AU
12 ADECUACION ANDEN						
100113	12,01	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	96,00	\$ 6.378,00	\$ 612.288,00
100601	12,02	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	62,40	\$ 31.706,00	\$ 1.978.454,00
100629	12,03	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	2184,00	\$ 3.611,00	\$ 7.886.424,00
110908	12,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	96,00	\$ 20.070,00	\$ 1.926.720,00
080211	12,05	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	48,00	\$ 148.655,00	\$ 7.135.440,00
080603	12,04	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	96,00	\$ 4.382,00	\$ 420.672,00
13 ADECUACION ACCESO						
120101	13,04	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	529,10	\$ 7.043,00	\$ 3.726.451,00
120205	13,02	MURO CONCRETO CONTENCIÓN 0<H<=1.00MTS	M3	1,00	\$ 947.101,00	\$ 947.101,00
120207	13,06	LOSA MACIZA CIMIENTO H=12 CM	M2	96,00	\$ 104.097,00	\$ 9.993.312,00
130105	13,05	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	383,04	\$ 8.392,00	\$ 3.214.472,00
130901	13,03	PANTALLA EN CONCRETO 3100 PSI E=10-30CMS	M3	1,96	\$ 1.112.967,00	\$ 2.181.415,00
200149	13,07	DILATACIONES SOBRE LOSA DE CONCRETO CON CORTE CON MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO	M	37,50	\$ 11.780,00	\$ 441.750,00
200151	13,09	ADOQUIN ALERTA/GUIA/LISA DE 40 X 40 X 6 EN CONCRETO GAMA DE COLOR, COLOR AMARILLO O GRIS	M2	32,00	\$ 95.061,00	\$ 3.041.952,00
321012	13,08	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX 1A O EQUIVALENTE) HASTA NIVEL DE LA LOSA	M	37,50	\$ 20.937,00	\$ 785.138,00
120305	13,01	VIGA CIMIENTO ENLACE 4000 PSI 28.OMPA	M3	1,85	\$ 1.122.594,00	\$ 2.076.799,00
14 VARIOS						
100146	14,02	ALQUILER BAÑO MOVIL (2 MANTENIMIENTOS A LA SEMANA)	UND/ME	4,00	\$ 681.395,00	\$ 2.725.580,00
410301	14,01	EXTINTOR ABC 10 LB	UND	1,00	\$ 109.474,00	\$ 109.474,00
(en blanco)	14,04	IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS AMBIENTAL,SOCIAL SST Y MOVILIDAD DE LA LA OBRA ADECUACION BATERIAS DE BAÑO ESCENARIO DEPORTIVO PASOANCHO	UND	4,00	\$ 974.493,00	\$ 3.897.972,00
						\$ 885.400.108,00

Costo Directo de la Obra	\$ 885.400.108,00
---------------------------------	--------------------------

POLIZAS	0,59100%	\$ 5.232.728,00
DESCUENTOS, ESTAMPILLAS Y OTROS	27,52651%	\$ 243.719.721,00
ADMINISTRACION	9,28553%	\$ 82.214.065,00
UTILIDAD	5,00000%	\$ 44.270.005,00
COSTOS INDIRECTOS DE LA OBRA	42,40304%	\$ 375.436.519,00

Costo total de la Obra Grupo No. 1	\$ 1.260.836.627,00
---	----------------------------

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTEALEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					