



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICA No 4162.010.32.1.1223-2026

PRESUPUESTO OFICIAL- GRUPO No 3

COD ITEM2	ID Capítulo	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD AJUSTADA	VALOR UNIT BASE	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO SIN AU
ADECUACIÓN BATERIA SANITARIA EL GUABAL						\$ 43.084.024,00
1 PRELIMINARES						
100141	1,03	VALLA INFORMATIVA EN LONA (BANNER) DE 50CMX70CM CON OJALETE PARA OBRAS HASTA 100 SMMMLV	UND	1,00	\$ 36.696,00	\$ 36.696,00
100314	1,05	DEMOLICION MURO LAD. SOGA	M2	0,50	\$ 8.809,00	\$ 4.405,00
100534	1,07	DESMONTE RETIRO ADOQUIN PREFABRICADO	M2	19,37	\$ 7.680,00	\$ 148.762,00
100622	1,11	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	3,91	\$ 11.898,00	\$ 46.546,00
010120	1,01	CERRAMIENTO POLISOMBRA TUPIDA H=2.00	M	35,00	\$ 10.783,00	\$ 377.405,00
100102	1,02	CAMPAMENTO TABLA 9 M2	M2	1,00	\$ 1.974.686,00	\$ 1.974.686,00
100305	1,04	DEMOLICION ENCHAFE CERAMICO	M2	11,50	\$ 14.423,00	\$ 165.922,00
100401	1,06	DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	17,27	\$ 8.083,00	\$ 139.593,00
100501	1,08	DESM.APARATO SANITARIO/LAVAMANOS	UND	1,00	\$ 46.747,00	\$ 46.747,00
100515	1,09	DESM.MARCO + NAVE SENCILLA	UND	2,00	\$ 31.706,00	\$ 63.412,00
100629	1,12	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	118,54	\$ 3.611,00	\$ 428.034,00
172417	1,1	RETIRO SWITCHE O TOMA	UND	2,00	\$ 6.185,00	\$ 12.370,00
2 HIDROSANITARIO						
100421	2,04	REGATAS EN PISO DE CONCRETO	M	7,32	\$ 12.359,00	\$ 90.468,00
160169	2,18	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 3/4"	UND	2,00	\$ 3.381,00	\$ 6.762,00
160172	2,16	REDUCCION PVC PRESION 3/4"X1/2" SOLDADA	UND	2,00	\$ 8.828,00	\$ 17.656,00
160506	2,09	TUBERIA PVC ,3/4"	M	7,32	\$ 9.568,00	\$ 70.038,00
250117	2,19	TAPA REGISTRO PLASTICA 6"X 6" (15X15)CM	UND	1,00	\$ 27.920,00	\$ 27.920,00
100326	2,03	REGATAS SOBRE MUROS	M	2,20	\$ 5.825,00	\$ 12.815,00
110301	2,11	TUBERIA PVC 2" SANITARIA	M	4,20	\$ 27.256,00	\$ 114.475,00
110303	2,12	TUBERIA PVC 4" SANITARIA	M	1,00	\$ 45.184,00	\$ 45.184,00
150357	2,2	SIFON CON REJILLA DE PISO PLANA DE 4X3 CON SOSCO, ANTIOLOR-ANTICUCARACHAS EN ACERO INOXIDABLE.	UND	1,00	\$ 35.991,00	\$ 35.991,00
150401	2,02	CANCELACION PTO.SANITARIO	PTO	1,00	\$ 46.747,00	\$ 46.747,00
150502	2,08	PUNTO SANITARIO PVC 2	PTO	2,00	\$ 53.541,00	\$ 107.082,00
150506	2,07	PUNTO SANITARIO PVC 4"	PTO	1,00	\$ 104.338,00	\$ 104.338,00
160110	2,14	CODO 90 PRESION PVC ,1/2"	UND	3,00	\$ 1.514,00	\$ 4.542,00
160111	2,13	CODO 90 PRESION PVC 3/4"	UND	9,00	\$ 2.027,00	\$ 18.243,00
160132	2,15	TEE PRESION PVC ,3/4"	UND	2,00	\$ 3.034,00	\$ 6.068,00
160505	2,1	TUBERIA PVC 1/2"	M	2,00	\$ 7.670,00	\$ 15.340,00
160631	2,17	VALVULA CIERRE RAPIDO 3/4"	UND	1,00	\$ 59.022,00	\$ 59.022,00
160701	2,01	CANCELACION PTO.HIDRAULICO	PTO	1,00	\$ 24.782,00	\$ 24.782,00
160801	2,06	PUNTO AGUA FRIA PVC ,1/2	PTO	3,00	\$ 67.734,00	\$ 203.202,00
190905	2,05	RESANE MALLA VENA + REPELLO	M	9,52	\$ 18.210,00	\$ 173.359,00
3 INSTALACIONES ELECTRICAS						
100421	3,02	REGATAS EN PISO DE CONCRETO	M	3,35	\$ 12.359,00	\$ 41.403,00
170134	3,15	CABLE COBRE HF-ZH# 12	M	30,75	\$ 4.903,00	\$ 150.767,00
170532	3,04	SALIDA S1 PVC	UND	1,00	\$ 189.143,00	\$ 189.143,00
170722	3,05	SAL TOMA 120 PVC	UND	1,00	\$ 159.613,00	\$ 159.613,00
173003	3,08	TUBERIA EMT 3/4"	M	2,50	\$ 33.878,00	\$ 84.695,00
173012	3,14	ADAPTADOR EMT 3/4"	UND	5,00	\$ 3.581,00	\$ 17.905,00
173014	3,11	SUMINISTRO CAJA DE 4X4 EMT DE 3/4"	UND	3,00	\$ 18.144,00	\$ 54.432,00
173310	3,13	CURVA PVC 3/4"	UND	3,00	\$ 13.952,00	\$ 41.856,00
060749	3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA EL ENCENDIDO DE LUCES	UND	1,00	\$ 92.504,00	\$ 92.504,00
100326	3,01	REGATAS SOBRE MUROS	M	2,50	\$ 5.825,00	\$ 14.563,00
170656	3,06	BALA PANEL LED 18W	UND	1,00	\$ 47.401,00	\$ 47.401,00
170725	3,09	TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA GFCI BLANCO	UND	1,00	\$ 294.974,00	\$ 294.974,00
173319	3,07	TUBERIA CONDUIT SCH-40 DE 3/4"	M	8,40	\$ 11.529,00	\$ 96.844,00
173320	3,12	CAJA SCH 40 DE 2X4 SALIDA DE 3/4"	UND	1,00	\$ 6.352,00	\$ 6.352,00
190905	3,03	RESANE MALLA VENA + REPELLO	M	5,85	\$ 18.210,00	\$ 106.529,00
4 ADECUACION DE MURO						
130216	4,02	COLUMNA AMARRE MURO 12X30 CM 3000 PSI 21 MPA	M	2,19	\$ 75.117,00	\$ 164.506,00
131119	4,03	ANCLAJE HIERRO ,1/2"-PERFORACION ,5/8" 10-15C	PUNTO	8,00	\$ 31.620,00	\$ 252.960,00
120101	4,01	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	12,19	\$ 7.043,00	\$ 85.860,00
140243	4,04	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL CERAMICO 6X12X24 EN SOGA LIMPIO 2 CARAS	M2	1,22	\$ 165.392,00	\$ 202.440,00
5 PISOS Y ENCHAPES						
200241	5,03	SUMINISTRO INSTALACION DE PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE FORMATO 60CM * 60CM, ESPESOR 8MM APROXIMADAMENTE, PESO NETO 24KG EL METRO CUADRADO, COEFICIENTE DE FRICCIÓN INTERIOR HÚMEDO MAYOR O IGUAL A 0,42 WET, DILATACIÓN EN JUNTAS DE 3MM, FRAGUA EN COLOR GRIS OSCURO, ACABADO SATIN CON APARIENCIA MARMOLADA COLOR GRIS OSCURO. PENDIENTE DEL 1%	M2	5,46	\$ 170.520,00	\$ 930.818,00
100113	5,01	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	5,46	\$ 6.378,00	\$ 34.816,00
ME0201	5,02	MORTERO 1:3	M3	0,16	\$ 438.656,00	\$ 71.835,00
6 ACABADO DE MUROS Y CIELOS						

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTEALEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICA No 4162.010.32.1.1223-2026

PRESUPUESTO OFICIAL- GRUPO No 3

COD ITEM2	ID Capitulo	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD AJUSTADA	VALOR UNIT BASE	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO SIN AU
190533	6,02	ENCHAPE CERAMICA 25X25	M2	13,28	\$ 89.091,00	\$ 1.183.128,00
221009	6,05	CELOSÍA METÁLICA DE 40 CM DE ALTURA CON PERSIANAS EN LAMINA CALIBRE 20 EN DIAGONAL , MEDIDAS DE 1,81X40 CM Y 1,49X40CM ,SOPORTE INTERMEDIO CADA 30 CM EN TUBERÍA GALVANIZADA CUADRADA DE 2" X 2"	M2	1,00	\$ 663.175,00	\$ 663.175,00
290106	6,04	ESTUCO PLASTICO CIELO [PASTA]	M2	5,46	\$ 22.413,00	\$ 122.346,00
290308	6,03	VINOLO CIELO TIPO 1 [2M]	M2	5,46	\$ 16.829,00	\$ 91.864,00
190109	6,01	REPELLO MURO 1:3	M2	1,22	\$ 34.080,00	\$ 41.578,00
7 DOTACION BAÑOS						
250105	7,06	INCRUSTACION CERAMICA JABONERA PEQUENA	UND	1,00	\$ 42.470,00	\$ 42.470,00
250303	7,05	BARRA SEGURIDAD AI-304 CAL 18-80-90CM	UND	1,00	\$ 264.445,00	\$ 264.445,00
250305	7,04	BARRA SEGURIDAD AI PLEGABLE 304	UND	1,00	\$ 431.662,00	\$ 431.662,00
250454	7,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS REDONDO U OVALADO DE EMPOTRAR CERAMICO	UND	1,00	\$ 598.295,00	\$ 598.295,00
250455	7,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL ADA ALONGADO CON ENTRADA POSTERIOR O SUPERIOR	UND	1,00	\$ 1.791.751,00	\$ 1.791.751,00
250539	7,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA TELÉFONO PMR MATERIAL EN POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO CROMADO	UND	1,00	\$ 96.411,00	\$ 96.411,00
250540	7,02	GRIFO LAVAMANOS PUSH MESA CROMADO ANTIVANDALICO	UND	1,00	\$ 347.483,00	\$ 347.483,00
251112	7,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA DE SEGURIDAD PLEGABLE PARA DUCHA MATERIAL EN ACERO INOXIDABLE.	UND	1,00	\$ 1.541.516,00	\$ 1.541.516,00
260204	7,07	ESPEJO FLOTANTE 4MM 60X90 CM PULIDO BRILLANTE. PMR, REMARCO EN ALUMINIO INCLINACIÓN 20%, BISEL	UND	1,00	\$ 210.507,00	\$ 210.507,00
8 CARPINTERIA METALICA						
220403	8,02	MARCO LAMINA 0.70-1.0 M CAL.20 PEST S/LUCE SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA PMR DE 90CMx200CM EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, ACABADO EN NEGRO MATE PREPINTADA CON BASE WAHS PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE 2 MANOS. EQUIPADA CON CERRADURA DE MANIJA TIPO PALANCA Y BARRA INTERIOR DE APOYO	UND	1,00	\$ 145.627,00	\$ 145.627,00
220331	8,01		UND	1,00	\$ 3.019.245,00	\$ 3.019.245,00
9 ACONDICIONAMIENTO DE ANDEN						
100622	9,03	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	15,94	\$ 11.898,00	\$ 189.595,00
130106	9,08	MALLA ELECTROSOLDADA M-0.84	KG	71,16	\$ 8.392,00	\$ 597.151,00
200151	9,1	ADOQUIN ALERTA/GUIA/LISA DE 40 X 40 X 6 EN CONCRETO GAMA DE COLOR, COLOR AMARILLO O GRIS	M2	1,02	\$ 95.061,00	\$ 96.962,00
010115	9,05	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE AL 90% P.M.	M2	31,87	\$ 4.331,00	\$ 138.029,00
080210	9,06	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	9,56	\$ 156.888,00	\$ 1.500.006,00
080808	9,13	JUNTA DILATACION DOS LADOS LOSA /ANDEN /CONTRAPISO DE CONCRETO	M	23,05	\$ 122.301,00	\$ 2.819.038,00
100113	9,01	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	31,87	\$ 6.378,00	\$ 203.267,00
100601	9,02	EXCAVACION TIERRA A MANO.	M3	15,94	\$ 31.706,00	\$ 505.235,00
100629	9,04	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	482,83	\$ 3.611,00	\$ 1.743.501,00
110908	9,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	32,12	\$ 20.070,00	\$ 644.558,00
120101	9,09	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	227,93	\$ 7.043,00	\$ 1.605.306,00
200132	9,12	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	27,25	\$ 87.549,00	\$ 2.385.955,00
200158	9,14	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 50 CM)	M	31,53	\$ 100.360,00	\$ 3.164.351,00
ME0201	9,11	MORTERO 1:3	M3	0,03	\$ 438.656,00	\$ 12.864,00
10 CUBIERTA						
100418	10,01	RETIRO MANTO IMPERM.-BREA-ALQUITRAN-XX	M2	38,19	\$ 11.760,00	\$ 449.114,00
180309	10,04	IMPERM.MANTO EDIL 3MM FOIL ALUM	M2	41,91	\$ 30.728,00	\$ 1.287.810,00
310104	10,03	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION	M2	38,19	\$ 4.661,00	\$ 178.004,00
100629	10,02	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	0,76	\$ 3.611,00	\$ 2.758,00
11 ADECUACION ZONA VERDE						
80536	11,04	RECUPERACION VIA ASFALTO	M	20,00	\$ 138.192,00	\$ 2.763.840,00
300230	11,02	PRADO TRENZA	M2	8,52	\$ 14.791,00	\$ 126.019,00
300234	11,01	SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA	M2	8,52	\$ 15.908,00	\$ 135.536,00
010122	11,03	CORTE Y RETIRO RAIZ D=6- 10 M. INCLUYE TRATAMIENTO DE RAICES CON CICATRIZANTE HORMONAL.	UND	2,00	\$ 377.296,00	\$ 754.592,00
12 LIMPIEZA GENERAL						
310105	12,01	LIMPIEZA GENERAL	M2	100,00	\$ 1.120,00	\$ 112.000,00
13 VARIOS						
010119	13,01	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (CERTIFICACION DE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	M3	24,00	\$ 4.852,00	\$ 116.448,00
410301	13,02	EXTINTOR ABC 10 LB	UND	1,00	\$ 109.474,00	\$ 109.474,00
(en blanco)	13,05	IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS AMBIENTAL,SOCIAL SST Y MOVILIDAD DE LA LA OBRAADECUACIÓN BATERIA SANITARIA EL GUABAL	UND	2,00	\$ 1.540.140,00	\$ 3.080.280,00

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTEALEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICA No 4162.010.32.1.1223-2026

PRESUPUESTO OFICIAL- GRUPO No 3

COD ITEM2	ID Capítulo	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD AJUSTADA	VALOR UNIT BASE	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO SIN AU
ADECUACION MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE ESTRUCTURA CANCHA, CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO						\$ 294.452.025,00
1	PRELIMINARES					
100213	1,01	DEMOLICION DE MURO DE CONTENCIÓN EXISTENTE	M2	16,26	\$ 113.361,00	\$ 1.843.250,00
100201	1,02	DEMOLICIÓN DE ZAPATA DEL MURO EXISTENTE	M3	2,17	\$ 138.393,00	\$ 300.036,00
100622	1,03	RETIRO DE SALDOS EN SITIO: ACARREO A SITIO DE DISPOSICIÓN O ACOPIO EN OBRA A PARTIR DE DISTANCIAS MAYORES A 50 MT Y CARGUE A VOLQUETA	M3	206,56	\$ 11.898,00	\$ 2.457.627,00
100629	1,04	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANSION TRANSPORTE Y ACARREO EN OBRA	M3/KM	206,56	\$ 3.611,00	\$ 745.881,00
2	MURO DE CONTENCIÓN					
100113	2,01	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	51,60	\$ 6.378,00	\$ 329.105,00
080105	2,02	EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	136,08	\$ 41.311,00	\$ 5.621.601,00
080103	2,03	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	52,01	\$ 5.907,00	\$ 307.211,00
080206	2,04	RELLENO-ROCAMUERTA COMP.MAT.SELECC. CON TRANSPORTES PERIM URB CALI	M3	51,60	\$ 73.580,00	\$ 3.796.728,00
100605	2,05	RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL	M3	30,10	\$ 15.345,00	\$ 461.885,00
110914	2,06	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL T 2400, INCLUYE TRASLAPO CON COSTURA PUNTADA TIPO 101 O DOBLE HILO DE SEGURIDAD TIPO 401	M2	150,39	\$ 15.004,00	\$ 2.256.449,00
120212	2,07	CABEZAL DE PILOTES EN CONCRETO 3000 PSI 210 MPA	M3	16,23	\$ 570.626,00	\$ 9.263.314,00
120206	2,08	MURO CONCRETO CONTENCIÓN 0<H<=2.00MTS	M3	10,41	\$ 1.027.893,00	\$ 10.695.741,00
120217	2,09	MURO CONCRETO CONTENCIÓN 0<H<=3,5 MTS	M3	8,85	\$ 1.067.323,00	\$ 9.442.073,00
120220	2,1	PILOTE CONCRETO REFORZADO 4000 PSI (DIAMETROS ENTRE 40 Y 60CM) PROF 7M - INCLUYE EXCAVACIÓN CON PILOTEADORA MANUAL	M3	36,92	\$ 828.890,00	\$ 30.602.616,00
120101	2,11	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	11336,01	\$ 7.043,00	\$ 79.839.533,00
290445	2,12	PINTURA (2M) PARA EXTERIORES - 100% ACRILICA DILUIBLE EN AGUA, MATE, TIPO KORAZA DOBLE VIDA O SIMILAR.	M2	83,20	\$ 23.122,00	\$ 1.923.797,00
100603	7,13	TABLESTACADO PARA PROTECCIÓN DE TALUD ANTES DE FUNDICION DE MURO DE CONTENCIÓN	M2	83,20	\$ 91.428,00	\$ 7.606.992,00
534021	2,13	ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE CONTRUCCIÓN EN CAMPERO	DIA	10,00	\$ 533.528,32	\$ 5.335.283,00
534020	2,14	SISTEMA DE MONITOREO CON INCLINOMETRO	UND	10,00	\$ 2.027.700,05	\$ 20.277.001,00
5	SISTEMA DE DRENAJE - MURO					
010106	5,01	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	31,00	\$ 2.530,00	\$ 78.430,00
080105	5,02	EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	6,88	\$ 41.311,00	\$ 284.220,00
200102	5,03	ALISTADO PISO 5 CM	M2	31,00	\$ 40.609,00	\$ 1.258.879,00
040605	5,04	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE CANTO RODADO Ø 1 ½ PG, PERMEABILIDAD K= 1x10-3 [CT]	M3	4,96	\$ 138.645,00	\$ 687.679,00
080528	5,05	FILTRO GEODREN(INC EXCAV. RELLEN MAT SIT	ML	31,00	\$ 79.832,00	\$ 2.474.792,00
110664	5,06	CONEXIÓN TUBERIAS A CANAL DISIPADOR	UND	1,00	\$ 71.408,00	\$ 71.408,00
110910	5,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDPE 40 MILS SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL T 2400, INCLUYE TRASLAPO	M2	29,76	\$ 41.069,00	\$ 1.222.213,00
110914	5,08	CON COSTURA PUNTADA TIPO 101 O DOBLE HILO DE SEGURIDAD TIPO 401	M2	55,80	\$ 15.004,00	\$ 837.223,00
020716	5,09	TUB.PVC 6-ALIGERADA	ML	5,50	\$ 70.392,00	\$ 387.156,00
534022	5,1	NIPLES EN TUBERIA PVC SANITARIA 4 PARA TABIQUE PERFORADO CONSTRUCCION CAJA INSPECCION MEDIDAS INTERIORES 60X60 CM	ML	0,60	\$ 42.509,49	\$ 25.506,00
110204	5,11	EN CONCRETO 3000PSI PROF: 45 CM, CON TAPA. (INCL. EXCAVACION, RELLENO CON ROCA MUERTA Y ACARREO)	UN	1,00	\$ 363.649,00	\$ 363.649,00
110664	5,12	CONEXIÓN TUBERIAS A CAJAS DE INSPECCION TABIQUE PERFORADO CON PASES DE TUBERÍA PVC-S 4" EN	UND	2,00	\$ 71.408,00	\$ 142.816,00
534023	5,13	CONCRETO 3000 PSI, MEDIDAS: LONGITUD 60CM; ESPESOR 10CM, ALTURA 28CM	M3	0,02	\$ 647.054,76	\$ 10.871,00
120101	5,14	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	100,00	\$ 7.043,00	\$ 704.300,00
534021	5,15	ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE CONTRUCCIÓN EN CAMPERO	DIA	3,00	\$ 533.528,32	\$ 1.600.585,00
6	SISTEMA DE DRENAJE - CANCHA					
010106	6,01	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	58,00	\$ 2.530,00	\$ 146.740,00
060810	6,02	EXCAVACION TIERRA A MANO.	M3	10,56	\$ 24.030,00	\$ 253.757,00
080103	6,03	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	35,00	\$ 5.907,00	\$ 206.745,00
534024	6,04	CANAL CONCRETO 3000 PSI PISO, MEDIDAS EXTERIORES ANCHO 40CM, PROF. HIDRAULICA VARIABLE: 30 A 60 CM, Y ESPESOR 8CM. INCLUYE ANGULO 1"X1/8"	M3	5,63	\$ 1.113.029,50	\$ 6.268.582,00
200173	6,05	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA CARCAMO, EN CONCRETO 4000 PSI, PREFABRICADA, A= 30CM L=40CM E=8 CM PERFORADA SEGÚN DISEÑOS	ML	58,00	\$ 57.907,00	\$ 3.358.606,00
110303	6,06	TUB.PVC 4 SANI.	ML	21,00	\$ 45.184,00	\$ 948.864,00
110906	6,07	COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM INCLUYE ACARREO	M3	0,59	\$ 75.122,00	\$ 44.172,00
150310	6,08	CODO PVC SANITARIO 4"X22,5° CXC	UND	2,00	\$ 25.674,00	\$ 51.348,00
150313	6,09	SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"	UND	3,00	\$ 23.479,00	\$ 70.437,00

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTEALEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					



SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICA No 4162.010.32.1.1223-2026

PRESUPUESTO OFICIAL- GRUPO No 3

COD ITEM2	ID Capitulo	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD AJUSTADA	VALOR UNIT BASE	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO SIN AU
110204	6,1	CONSTRUCCION CAJA INSPECCION MEDIDAS INTERIORES 60X60 CM EN CONCRETO 3000PSI PROF: 40 CM, CON TAPA. (INCL. EXCAVACION, RELLENO CON ROCA MUERTA Y ACARREO)	UN	3,00	\$ 363.649,00	\$ 1.090.947,00
110206	6,11	CONSTRUCCION CAJA INSPECCION MEDIDAS INTERIORES 60X60 CM EN CONCRETO 3000PSI PROF: 56-60 CM, CON TAPA. (INCL. EXCAVACION, RELLENO CON ROCA MUERTA Y ACARREO)	UND	1,00	\$ 434.596,00	\$ 434.596,00
110664	6,12	CONEXIÓN TUBERIAS A CAJAS DE INSPECCION	UND	6,00	\$ 71.408,00	\$ 428.448,00
110664	6,13	CONEXIÓN TUBERIAS A CANAL DISIPADOR	UND	2,00	\$ 71.408,00	\$ 142.816,00
150408	6,14	PASES TUBERIA PVC SANITARIA 4 PG (CON SACANUCLEO)	UND	3,00	\$ 121.046,00	\$ 363.138,00
120101	6,15	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	100,00	\$ 7.043,00	\$ 704.300,00
534021	6,16	ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE CONTRUCCION EN CAMPERO	DIA	2,00	\$ 533.528,32	\$ 1.067.057,00
7 CANAL DISIPADOR						
010106	7,01	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	27,00	\$ 2.530,00	\$ 68.310,00
060810	7,02	EXCAVACION TIERRA A MANO.	M3	16,70	\$ 24.030,00	\$ 401.301,00
080103	7,03	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	16,20	\$ 5.907,00	\$ 95.693,00
080206	7,04	RELLENO-ROCAMUERTA COMP.MAT.SELECC. CON TRANSPORTES PERIM URB CALI	M3	1,62	\$ 73.580,00	\$ 119.200,00
130419	7,05	CANAL DISIPADOR EN CONCRETO 3000 PSI :INCLUYE FORMALETA, MEDIDAS EXTERIORES ANCHO 56CM, PROF. HIDRAULICA: 20 CM, Y ESPESOR 8CM.	M3	5,53	\$ 1.260.456,00	\$ 6.969.817,00
130901	7,06	PANTALLAS DEFLECTORAS EN CONCRETO 3000 PSI, MEDIDAS: LONGITUD 30CM; ESPESOR 8CM, ALTURA 8CM	M3	1,00	\$ 1.112.967,00	\$ 1.112.967,00
200172	7,07	TAPA PARA CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI L=60 CM A=44 CM E=8 CM. INCLUYE FORMALETA	ML	27,00	\$ 129.616,00	\$ 3.499.632,00
120213	7,08	PESTAÑAS CIMENTACION CANAL DISIPADOR; CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA, DIMENSIONES SEGÚN DISEÑO	M3	1,00	\$ 615.302,00	\$ 615.302,00
321004	7,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA PARA SELLO DE JUNTA EXPANDIBLE PARA EVITAR EL PASO DEL AGUA V-15 O SIMILAR	ML	55,20	\$ 284.456,00	\$ 15.701.971,00
120101	7,1	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	100,00	\$ 7.043,00	\$ 704.300,00
534021	7,11	ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE CONTRUCCION EN CAMPERO	DIA	2,00	\$ 533.528,32	\$ 1.067.057,00
8 ANDEN CANCHA						
010112	8,01	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2	54,60	\$ 2.316,00	\$ 126.454,00
060810	8,02	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	17,91	\$ 24.030,00	\$ 430.377,00
080206	8,03	RELLENO-ROCAMUERTA COMP.MAT.SELECC. CON TRANSPORTES PERIM URB CALI	M3	10,75	\$ 73.580,00	\$ 790.985,00
200132	8,04	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI (INCLUYE DILATACION)	M2	54,60	\$ 87.549,00	\$ 4.780.175,00
200154	8,05	CORDON CONCRETO 3000 PSI (12 x 30 CM)	ML	71,00	\$ 71.028,00	\$ 5.042.988,00
120101	8,06	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	332,28	\$ 7.043,00	\$ 2.340.248,00
200149	8,07	DILATACIONES SOBRE LOSA DE CONCRETO CON CORTE CON MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO	ML	31,83	\$ 11.780,00	\$ 374.957,00
321012	8,08	SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION CON ESPUMA DE POLIETILENO (BUTILO O YUMBOLON O EQUIVALENTE) Ø 1/4" MAS SELLANTE ELASTICO (TIPO SIKAFLEX PRO 3WF O EQUIVALENTE), TERMINADO A NIVEL CON LA LOSA.	ML	31,83	\$ 20.937,00	\$ 666.425,00
130105	8,09	MALLA ELECTROSOLDADA, ESPECIFICACIONES SEGÚN DISEÑO	KLS	180,18	\$ 8.392,00	\$ 1.512.071,00
534021	8,1	ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE CONTRUCCION EN CAMPERO	DIA	3,00	\$ 533.528,32	\$ 1.600.585,00
9 CERRAMIENTO						
301202	9,02	ADECUACION PUERTA: SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2" CALIBRE 10.5 SOLDADA A TUBERIAS EN CADA NUDO DE LA MALLA - ACABADO CON ESMALTE COLOR ALUMINIO	M2	6,00	\$ 45.052,00	\$ 270.312,00
100549	9,03	DESMONTE MALLA ESLABONADA H=4M	ML	20,00	\$ 28.669,00	\$ 573.380,00
301113	9,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIAGONAL TUBO GALV 1 1/2" CAL 14 - ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE COLOR ALUMINIO	ML	10,00	\$ 27.161,00	\$ 271.610,00
301202	9,11	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2" CALIBRE 10.5 SOLDADA A TUBERIAS EN CADA NUDO DE LA MALLA - ACABADO CON ESMALTE COLOR ALUMINIO	M2	80,00	\$ 45.052,00	\$ 3.604.160,00
10 VARIOS						
10,01	10,01	IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS AMBIENTAL,SOCIAL SST Y MOVILIDAD DE LA LA OBRA ADECUACION ESCENARIO PANAMERICANO	UND	2,00	\$ 4.206.960,00	\$ 8.413.920,00
10,02	10,02	FACTOR ADICIONAL POR TRANSPORTE A CORREGIMIENTO 5%	UND	1,00	\$ 14.461.425,00	\$ 14.461.425,00
						\$ 337.536.049,00

Costo Directo de la Obra	\$ 337.536.049,00
--------------------------	-------------------

POLIZAS	0,7911419%	\$ 2.670.389,00
DESCUENTOS, ESTAMPILLAS Y OTROS	27,9687145%	\$ 94.404.494,00

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTEALEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICA No 4162.010.32.1.1223-2026

PRESUPUESTO OFICIAL- GRUPO No 3

COD ITEM2	ID Capitulo	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD AJUSTADA	VALOR UNIT BASE	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO SIN AU
		ADMINISTRACION			10,9308570%	\$ 36.895.583,00
		UTILIDAD			5,0000000%	\$ 16.876.802,00
		COSTOS INDIRECTOS DE LA OBRA			44,69071%	\$ 150.847.268,00
Costo total de la Obra GRUPO No 3						\$ 488.383.317,00

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTEALEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAÑO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					