


SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICA No 4162.010.32.1.1223-2026

PRESUPUESTO OFICIAL - GRUPO 4


COD ITEM2	ID Capítulo	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD AJUSTADA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO SIN AU
ADECUACION CANCHA MULTIPLE LA INDEPENDENCIA						\$ 292.450.973,00
1 PRELIMINARES						
10107	1,6	LOCALIZACION Y REPLANTEO CANCHA MULTIPLE	M2	470,62	\$ 2.334,00	\$ 1.098.429,00
10207	1,1	RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO	M3	70,59	\$ 82.200,00	\$ 5.802.754,00
100124	1,4	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	ML	35,00	\$ 17.532,00	\$ 613.620,00
100401	1,3	DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	465,77	\$ 8.083,00	\$ 3.764.825,00
100601	1,7	EXCAVACION TIERRA A MANO,INCLUYE CARGUE Y TRASCIEGOS	M3	211,78	\$ 31.706,00	\$ 6.714.676,00
100629	1,5	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO				
100629	1,5	AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANSION.	M3KM	7335,88	\$ 3.611,00	\$ 26.489.854,00
110908	1,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	519,56	\$ 20.070,00	\$ 10.427.569,00
010115	1,8	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	470,62	\$ 4.331,00	\$ 2.038.259,00
080210	1,9	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	141,19	\$ 156.888,00	\$ 22.150.427,00
2 ESTRUCTURA						
100230	2,7	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC. Y RELLENO MAT. SITIO	M3	1,71	\$ 665.171,00	\$ 1.138.773,00
120101	2,8	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	111,42	\$ 7.043,00	\$ 784.740,00
120102	2,4	ACERO REFUERZO FLEJADO 37000 PSI 280Mpa BORDILLO	KLS	192,85	\$ 6.808,00	\$ 1.312.893,00
130106	2,1	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM, CALIBRE 7,5 MM	KG	2392,66	\$ 8.392,00	\$ 20.079.207,00
130704	2,2	LOSA CONCRETO MACIZA E=15CM	M2	406,17	\$ 185.615,00	\$ 75.391.630,00
200149	2,5	DILATACIONES SOBRE LOSA DE CONCRETO CON CORTE CON MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO	ML	284,00	\$ 11.780,00	\$ 3.345.520,00
200157	2,3	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 48 CM)	ML	33,52	\$ 96.138,00	\$ 3.222.546,00
321012	2,6	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX 1A O EQUIVALENTE) HASTA NIVEL DE LA LOSA	ML	284,00	\$ 20.937,00	\$ 5.946.108,00
3 PINTURA						
291207	3,1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PISO PARA CANCHA MÚLTIPLE EN PLACA DE CONCRETO, CON PRIMER EPOXICO Y RECUBRIMIENTO CON RESINAS ACRILICAS BASE DE AGUA Y PARTICULAS ANTIDESLIZANTES. CONSISTE EN: 1) LAVADO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON DESENGRASANTE. 2) APLICACIÓN DE IMPRIMANTE EPOXICO BASE SOLVENTE (1 MANO). 3) APLICACION DE PINTURA ACRILICA PARA CANCHA (2 MANOS) DE ACUERDO CON DISEÑO DE DEMARCACIONES Y LETREROS. INCLUYE: RESANES Y NIVELACION. CONDICIONES DE EJECUCIÓN SEGÚN ESPECIFICACIÓN DEL FABRICANTE.	M2	470,62	\$ 47.752,00	\$ 22.473.084,00
4 ELEMENTOS DE LA CANCHA						
280360	4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE PORTERÍAS PARA MICROFÚTBOL TIPO CABAÑA DE 3MT ANCHO X 2MT ALTO X 0,5MT DE FONDO SUPERIOR Y 1.20 MT DE FONDO INFERIOR.	JGO	1,00	\$ 4.324.239,00	\$ 4.324.239,00
280361	4,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE POSTES PARA VOLEIBOL GRADUABLES A LAS 3 CATEGORÍAS; HOMBRES (2,43M), MUJERES (2,24M), NIÑOS (2,13M).	JGO	1,00	\$ 2.567.977,00	\$ 2.567.977,00
280363	4,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TORRES PARA BALONCESTO CON TABLEROS 100% EN ACRÍLICO DE 10 MM 100% DE 1.80MT DE ANCHO X 1.05MT DE ALTO PARA UNA ALTURA DE 3.05M DEL ARO AL PISO.	JGO	1,00	\$ 12.332.466,00	\$ 12.332.466,00
280364	4,4	MALLA PROFESIONAL PARA CANCHA DE TENIS, DE ALTÍSIMA DURACIÓN DEBIDO A SU CONSTRUCCIÓN DE COSTURAS REFORZADAS, RECOMENDADA PARA USO INTENSO Y EN EXTERIORES. INCLUYE, GUAYA EN ACERO GALVANIZADO DE ALTA DURACIÓN, MALLA EN DOBLE COSTURA Y COSTURA LATERALES, CINTA CENTRAL.	UND	1,00	\$ 1.636.032,00	\$ 1.636.032,00
5 CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)						
10106	5,4	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	ML	56,60	\$ 2.530,00	\$ 143.198,00
40775	5,19	SONDEO,LAVADO Y DESINFECCION TUBERIA	ML	18,00	\$ 11.283,00	\$ 203.094,00
80211	5,14	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	4,42	\$ 148.655,00	\$ 656.460,00
100601	5,5	EXCAVACION TIERRA A MANO. INCLUYE CARGUE Y TRASIEGOS	M3	13,58	\$ 31.706,00	\$ 430.694,00
100629	5,24	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO				
100629	5,24	AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANSION.	M3KM	340,00	\$ 3.611,00	\$ 1.227.740,00
100629	5,7	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO				
100629	5,7	AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANSION.	M3KM	463,68	\$ 3.611,00	\$ 1.674.348,00
110207	5,22	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 66-70 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CON ROCA MUERTA Y ACARREO, Y ACERO DE TAPA)	UND	2,00	\$ 480.753,00	\$ 961.506,00
110303	5,13	TUBERIA PVC-S D:4"	ML	10,00	\$ 45.184,00	\$ 451.840,00
110506	5,8	TUBERIA PVC 100 MM. CORRUGADA CON FILTRO	ML	56,60	\$ 52.311,00	\$ 2.960.803,00

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTEALEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					

SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICA No 4162.010.32.1.1223-2026

PRESUPUESTO OFICIAL - GRUPO 4

COD ITEM2	ID Capitulo	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD AJUSTADA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO SIN AU
110510	5,18	TUBERIA PVC 6" DRENAJE SIN FILTRO NOVAFORT	ML	18,00	\$ 67.442,00	\$ 1.213.956,00
110664	5,15	CONEXION TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO	UND	6,00	\$ 71.408,00	\$ 428.448,00
110903	5,16	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600, INCLUYE TRASLAPO	M2	84,30	\$ 7.996,00	\$ 674.063,00
110916	5,9	LAMINA MODULAR DRENANTE LAMIDREN	M2	450,80	\$ 22.301,00	\$ 10.053.291,00
120101	5,21	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	425,00	\$ 7.043,00	\$ 2.993.275,00
150313	5,11	CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"	UND	12,00	\$ 23.479,00	\$ 281.748,00
200172	5,17	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI DE A=41CM H=40 CM E=8 CM . INCLUYE ANGULO DE ACERO 1" x 1/8" Y FORMALETA	ML	55,20	\$ 129.616,00	\$ 7.154.803,00
200173	5,2	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA CARCAMO, EN CONCRETO 4000 PSI, PREFABRICADA, A= 30CM L=40CM E=8 CM PERFORADA SEGÚN DISEÑOS	ML	12,00	\$ 57.907,00	\$ 694.884,00
200558	5,23	DESMONTE TAPA CARCAMO	ML	55,20	\$ 8.790,00	\$ 485.208,00
250601	5,12	REJA CUPULA 6"x4" ALUMINIO	UND	2,00	\$ 84.229,00	\$ 168.458,00
310113	5,1	LIMPIEZA CANAL METALICA DLLO. 51-100CM	ML	56,60	\$ 3.931,00	\$ 222.495,00
330101	5,2	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS (ALQUILER)	DIA	12,00	\$ 16.633,00	\$ 199.596,00
330110	5,3	JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO (ALQUILER)	DIA	12,00	\$ 10.544,00	\$ 126.528,00
010115	5,6	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	22,64	\$ 4.331,00	\$ 98.054,00
080528	5,1	FILTRO GEODREN INC EXCAV. RELLEN MAT SIT	ML	56,60	\$ 79.832,00	\$ 4.518.491,00
6 VARIOS						
010119	6,02	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (CERTIFICACION DE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	M3	324,00	\$ 4.852,00	\$ 1.572.048,00
100144	6,01	VALLA INFORMATIVA EN LONA (BANNER) DE OBRA 200CMX300CM CON OJALETE PARA OBRAS DE 301 A 1.000 SMMMLV	UND	1,00	\$ 353.392,00	\$ 353.392,00
100146	6,04	ALQUILER BAÑO MOVIL (2 MANTENIMIENTOS A LA SEMANA)	UND/ME	5,00	\$ 681.395,00	\$ 3.406.975,00
410301	6,03	EXTINTOR ABC 10 LB	UND	1,00	\$ 109.474,00	\$ 109.474,00
(en blanco)	6,06	IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS AMBIENTAL,SOCIAL SST Y MOVILIDAD DE LA LA OBRA ADECUACION CANCHA MULTIPLE LA INDEPENDENCIA	UND	5,00	\$ 3.066.095,00	\$ 15.330.475,00
ADECUACION ESCENARIO PANAMERICANO						\$ 52.336.700,00
1 PRELIMINARES						
100311	1,3	DEMOLICION MESON EN CONCRETO	ML	2,00	\$ 32.334,00	\$ 64.668,00
100314	1,4	DEMOL.MURO LAD. SOGA	M2	10,60	\$ 8.809,00	\$ 93.375,00
100407	1,2	DEMOLICION PISO ENCHAPE CERAMICO+MORTERO	M2	7,00	\$ 9.832,00	\$ 68.824,00
100501	1,5	DESMONTE APARATO SANITARIO	UND	2,00	\$ 46.747,00	\$ 93.494,00
100515	1,7	DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA	UND	1,00	\$ 31.706,00	\$ 31.706,00
100540	1,6	DESMONTE GRIFERIA-GRIFO-LLAVE	UND	1,00	\$ 32.290,00	\$ 32.290,00
100622	1,9	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	2,94	\$ 11.898,00	\$ 34.980,00
100629	1,10	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	102,90	\$ 3.611,00	\$ 371.572,00
172417	1,8	RETIRO SWITCHE O TOMA	UND	2,00	\$ 6.185,00	\$ 12.370,00
2 HIDROSANITARIO						
100326	2,1	REGATAS SOBRE MUROS	ML	5,00	\$ 5.825,00	\$ 29.125,00
150104	2,11	TUBERIA PVC 2 SANITARIA (LOSA)	ML	1,00	\$ 29.913,00	\$ 29.913,00
150107	2,12	TUBERIA PVC 3 SANITARIA (LOSA)	ML	4,00	\$ 38.748,00	\$ 154.992,00
150357	2,13	SIFON CON REJILLA DE PISO PLANA DE 4X3 CON SOSCO, ANTIOLOR- ANTICUCARACHAS EN ACERO INOXIDABLE.	UND	2,00	\$ 35.991,00	\$ 71.982,00
150415	2,2	REUBICACION PUNTO SANITARIO	PTO	2,00	\$ 186.989,00	\$ 373.978,00
150506	2,7	PUNTO SANITARIO PVC 4"	PTO	1,00	\$ 104.338,00	\$ 104.338,00
160168	2,3	REDUCCION PVC 1 1/4"X 1"RD-21"	UND	1,00	\$ 4.376,00	\$ 4.376,00
160505	2,8	TUBERIA PVC ,1/2"	ML	2,00	\$ 7.670,00	\$ 15.340,00
160646	2,9	VALVULA CORTINA. 3/4 -250PSI RED WHITE	UND	1,00	\$ 125.068,00	\$ 125.068,00
160709	2,6	INSTALACION TUBERIA PRESION 1 1/4"	ML	6,00	\$ 8.185,00	\$ 49.110,00
160801	2,4	PUNTO AGUA FRIA PVC ,1/2	PTO	2,00	\$ 67.734,00	\$ 135.468,00
162006	2,5	SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 1 1/4"	ML	6,00	\$ 30.015,00	\$ 180.090,00
250117	2,10	TAPA REGISTRO PLASTICA 6"X 6"(15X15)CM	UND	1,00	\$ 27.920,00	\$ 27.920,00
3 ADECUACION DE MURO						
120101	3,6	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	24,67	\$ 7.043,00	\$ 173.720,00
130216	3,4	COLUMNA AMARRE MURO 12X30 CM 3000 PSI 21 MPA	ML	5,30	\$ 75.117,00	\$ 398.120,00
130403	3,5	VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM	ML	1,00	\$ 55.276,00	\$ 55.276,00
180311	3,3	AISLAMIENTO TERMICO FRESCASA	M2	9,28	\$ 62.307,00	\$ 577.897,00
240419	3,1	MURO 1-BOARD 8MM 1-BOARD 8MM	M2	9,28	\$ 143.544,00	\$ 1.331.371,00
240437	3,2	ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 89MM C20	M2	9,28	\$ 44.199,00	\$ 409.946,00
4 INSTALACIONES ELECTRICAS						
100326	4,6	REGATAS SOBRE MUROS Y CIELO	ML	3,00	\$ 5.825,00	\$ 17.475,00
170134	4,8	CABLE COBRE HF-ZH# 12	ML	3,00	\$ 4.903,00	\$ 14.709,00
170532	4,1	SALIDA S1 PVC	UND	1,00	\$ 189.143,00	\$ 189.143,00
170656	4,2	BALA PANEL LED 18W	UND	2,00	\$ 47.401,00	\$ 94.802,00
170723	4,3	SAL TOMA 120 PVC ZONA HUMEDA	UND	1,00	\$ 230.068,00	\$ 230.068,00
173301	4,7	TUBO PVC 1/2"	ML	3,00	\$ 32.581,00	\$ 97.743,00
173320	4,5	CAJA SCH 40 DE 2X4 SALIDA DE 3/4"	UN	1,00	\$ 6.352,00	\$ 6.352,00

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTEALEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					


SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICA No 4162.010.32.1.1223-2026

PRESUPUESTO OFICIAL - GRUPO 4

COD ITEM2	ID Capitulo	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD AJUSTADA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO SIN AU
060749	4,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA EL ENCENDIDO DE LUCES	UND	1,00	\$ 92.504,00	\$ 92.504,00
	5	PISOS Y ENCHAPES				
100113	5,1	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	7,00	\$ 6.378,00	\$ 44.646,00
100401	5,5	DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	1,00	\$ 8.083,00	\$ 8.083,00
130106	5,6	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM, CALIBRE 7 MM	KLS	4,07	\$ 8.392,00	\$ 34.155,00
200168	5,4	ANDEN CONCRETO 12CM 3000 PSI (RAMPA)	M2	1,00	\$ 90.402,00	\$ 90.402,00
		SUMINISTRO INSTALACION DE PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE FORMATO 60CM * 60CM, ESPESOR 8MM APROXIMADAMENTE, PESO NETO 24KG EL METRO CUADRADO, COEFICIENTE DE FRICCIÓN INTERIOR HÚMEDO MAYOR O IGUAL A 0,42 WET, DILATACIÓN EN JUNTAS DE 3MM, FRAGUA EN COLOR GRIS OSCURO, ACABADO SATIN CON APARIENCIA MARMOLADA COLOR GRIS OSCURO. PENDIENTE DEL 1%	M2	7,00	\$ 170.520,00	\$ 1.193.640,00
ME0201	5,2	MORTERO 1:3	M3	0,21	\$ 438.656,00	\$ 92.118,00
	6	ACABADO DE MUROS Y CIELOS				
190109	6,1	REPELO MURO 1:3	M2	20,48	\$ 34.080,00	\$ 697.788,00
190514	6,2	ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM	M2	20,48	\$ 111.232,00	\$ 2.277.475,00
290105	6,3	ESTUCO PLASTICO CIELO [POLVO]	M2	7,00	\$ 19.667,00	\$ 137.669,00
290110	6,4	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA] SOBRE PANEL	M2	18,55	\$ 17.453,00	\$ 323.753,00
290217	6,5	PINTURA CON HIDROFUGO (2M) EN MURO LADRILLO LIMPIO	M2	16,17	\$ 21.803,00	\$ 352.555,00
	7	DOTACION BAÑOS				
250305	7,4	BARRA SEGURIDAD AI PLEGABLE 304	UN	1,00	\$ 431.662,00	\$ 431.662,00
250432	7,3	TAZA ALONGADO INSTITUCIONAL DISCAP	UN	1,00	\$ 1.247.208,00	\$ 1.247.208,00
250531	7,2	GRIFO LAVAMANOS PUSH PARED - ANTIVANDAL	UN	1,00	\$ 466.344,00	\$ 466.344,00
	7,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA TELÉFONO PMR MATERIAL EN POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO CROMADO	UND	1,00	\$ 96.411,00	\$ 96.411,00
251112	7,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA DE SEGURIDAD PLEGABLE PARA DUCHA MATERIAL EN ACERO INOXIDABLE.	UND	1,00	\$ 1.541.516,00	\$ 1.541.516,00
251204	7,5	BARANDA TIPO L PISO PARED PARA BAÑO PMR	UN	1,00	\$ 431.662,00	\$ 431.662,00
260204	7,7	ESPEJO FLOTANTE 4MM 60X90 CM PULIDO BRILLANTE. PMR, REMARCO EN ALUMINIO INCLINACIÓN 20%, BISEL	UN	1,00	\$ 210.507,00	\$ 210.507,00
250105	7,6	INCRUSTACION CERAMICA JABONERA PEQUENA	UN	1,00	\$ 42.470,00	\$ 42.470,00
250403	7,1	LAVAMANOS COLGAR AQUAJET CF HG SOPORTE	UN	1,00	\$ 1.316.980,00	\$ 1.316.980,00
	8	CARPINTERIA METALICA				
220403	8,2	MARCO LAMINA 0.70-1.0 M CAL.20 PEST S/LUCE	UN	1,00	\$ 145.627,00	\$ 145.627,00
220312	8,1	NAVE LAMINA LLENA CAL.20 BAT.	UND	1,00	\$ 440.637,00	\$ 440.637,00
	9	ACONDICIONAMIENTO DE ANDEN				
100113	9,3	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	40,52	\$ 6.378,00	\$ 258.437,00
100401	9,1	DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	40,52	\$ 8.083,00	\$ 327.523,00
100601	9,4	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	20,26	\$ 31.706,00	\$ 642.364,00
100629	9,2	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3/KM	170,18	\$ 3.611,00	\$ 614.534,00
110908	9,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL B-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	56,55	\$ 20.070,00	\$ 1.134.959,00
130106	9,8	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM, CALIBRE 7 MM	KG	189,23	\$ 8.392,00	\$ 1.588.005,00
200110	9,9	ANDEN CONCRETO 13CM 3000 PSI	M2	35,70	\$ 96.552,00	\$ 3.446.906,00
010115	9,5	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR 95%	M2	40,52	\$ 4.331,00	\$ 175.492,00
080211	9,6	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	14,28	\$ 148.655,00	\$ 2.122.793,00
080808	9,10	JUNTA DILATACION DOS LADOS SEGUN DIS	ML	110,00	\$ 122.301,00	\$ 13.453.110,00
	10	BORDILLO DE CONFINAMIENTO				
120101	10,1	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	303,59	\$ 7.043,00	\$ 2.138.189,00
200157	10,2	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 48 CM)	ML	55,50	\$ 96.138,00	\$ 5.335.659,00
	11	VARIOS				
100142	11,01	VALIA INFORMATIVA EN LONA (BANNER) DE OBRA 70CMX100CM CON OJALETE PARA OBRAS DE 101 A 200 SMMLV	UND	1,00	\$ 57.696,00	\$ 57.696,00
410301	11,02	EXTINTOR ABC 10 LB	UND	1,00	\$ 109.474,00	\$ 109.474,00
(en blanco)	11,05	IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS AMBIENTAL,SOCIAL SST Y MOVILIDAD DE LA LA OBRA ADECUACION ESCENARIO PANAMERICANO	UND	3,00	\$ 1.171.382,00	\$ 3.514.146,00
						\$ 344.787.673,00

Costo Directo de la Obra	\$ 344.787.673,00
--------------------------	-------------------

POLIZAS	0,7817939%	\$ 2.695.529,00
DESCUENTOS, ESTAMPILLAS Y OTROS	27,8053656%	\$ 95.869.473,00
ADMINISTRACION	10,2584973%	\$ 35.370.034,00
UTILIDAD	5,0000000%	\$ 17.239.384,00
COSTOS INDIRECTOS DE LA OBRA	43,84566%	\$ 151.174.420,00

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTEALEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICA No 4162.010.32.1.1223-2026

PRESUPUESTO OFICIAL - GRUPO 4

COD ITEM2	ID Capitulo	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD AJUSTADA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO SIN AU
Costo total de la Obra Grupo No. 4						\$ 495.962.093,00

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTEALEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAÑO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					