



SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICA No 4162.010.32.1.1223-2026

PRESUPUESTO OFICIAL GRUPO No 5



COD ITEM2	ID Capitulo	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD AJUSTADA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO SIN AU
ADECUACIÓN ESCENARIO LA SELVA						\$ 175.280.851,00
1 PRELIMINARES						
100305	1,03	DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO	M2	24,13	\$ 14.423,00	\$ 348.027,00
100314	1,04	DEMOLICION MURO LAD. SOGA	M2	1,24	\$ 8.809,00	\$ 10.923,00
100407	1,01	DEMOLICION PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	M2	13,90	\$ 9.832,00	\$ 136.665,00
100501	1,06	DESMONTE APARATO SANITARIO	UND	5,00	\$ 46.747,00	\$ 233.735,00
100508	1,09	DESMONTE DIVISION LAMINA XXX.	M2	2,38	\$ 16.223,00	\$ 38.611,00
100515	1,08	DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA	UND	2,00	\$ 31.706,00	\$ 63.412,00
100519	1,1	DESMONTE REJA METALICA	M2	11,86	\$ 16.795,00	\$ 199.189,00
100540	1,07	DESMONTE GRIFERIA-GRIFO-LLAVE	UND	3,00	\$ 32.290,00	\$ 96.870,00
100622	1,14	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	267,00	\$ 11.898,00	\$ 3.176.766,00
100629	1,13	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	69,80	\$ 3.611,00	\$ 252.048,00
172417	1,11	RETIRO SWITCHE O TOMA	UND	2,00	\$ 6.185,00	\$ 12.370,00
100217	1,02	DEMOLICION VIGA CONCRETO <=25C-35CM	M	3,76	\$ 18.838,00	\$ 70.831,00
100309	1,05	DEMOLICION LAVADERO EXISTENTE	UND	1,00	\$ 64.668,00	\$ 64.668,00
172414	1,12	RETIRO LAMPARA	UND	2,00	\$ 17.853,00	\$ 35.706,00
2 HIDROSANITARIO						
100326	2,03	REGATAS SOBRE MUROS	M	3,00	\$ 5.825,00	\$ 17.475,00
110301	2,11	TUBERIA PVC 2" SANITARIA	M	1,58	\$ 27.256,00	\$ 43.064,00
110302	2,12	TUBERIA PVC 3" SANITARIA	M	8,80	\$ 32.298,00	\$ 284.222,00
150323	2,19	SIFON SANITARIO PVC 2"	UND	4,00	\$ 17.343,00	\$ 69.372,00
150401	2,02	CANCELACION PTO.SANITARIO	PUNTO	1,00	\$ 46.747,00	\$ 46.747,00
150415	2,04	REUBICACION PUNTO SANITARIO	PUNTO	1,00	\$ 186.989,00	\$ 186.989,00
150502	2,1	PUNTO SANITARIO PVC 2	PUNTO	3,00	\$ 53.541,00	\$ 160.623,00
150504	2,09	PUNTO SANITARIO PVC 3	PUNTO	2,00	\$ 74.850,00	\$ 149.700,00
150506	2,08	PUNTO SANITARIO PVC 4"	PUNTO	1,00	\$ 104.338,00	\$ 104.338,00
160506	2,14	TUBERIA PVC, 3/4"	M	3,00	\$ 9.568,00	\$ 28.704,00
160645	2,16	VALVULA CORTINA 1/2 -250PSI RED WHITE	UND	4,00	\$ 117.448,00	\$ 469.792,00
160701	2,01	CANCELACION PTO.HIDRAULICO	PUNTO	3,00	\$ 24.782,00	\$ 74.346,00
160716	2,05	REUBICACION PUNTO.HIDRAULICO	PUNTO	4,00	\$ 70.165,00	\$ 280.660,00
160801	2,07	PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2"	PUNTO	3,00	\$ 67.734,00	\$ 203.202,00
173301	2,15	TUBO PVC 1/2"	M	1,00	\$ 32.581,00	\$ 32.581,00
190905	2,06	RESANE MALLA VENA + REPELLO	M	1,00	\$ 18.210,00	\$ 18.210,00
250117	2,17	TAPA REGISTRO PLASTICA 6"X 6"(15X15)CM	UND	4,00	\$ 27.920,00	\$ 111.680,00
110303	2,13	TUBERIA PVC 4" SANITARIA	M	0,50	\$ 45.184,00	\$ 22.592,00
150357	2,18	SIFON CON REJILLA DE PISO PLANA DE 4X3 CON SOSCO, ANTIOLOR- ANTICUCARACHAS EN ACERO INOXIDABLE.	UND	2,00	\$ 35.991,00	\$ 71.982,00
200114	2,21	CANAL CONCRETO PISO 20x12x08 CM	M	1,70	\$ 78.886,00	\$ 134.106,00
200175	2,22	TAPA CARCAMO ADOQUIN TIPO I 20x12x5 CM	M	1,70	\$ 13.689,00	\$ 23.271,00
3 INSTALACIONES ELECTRICAS						
170532	3,01	SALIDA S1 PVC	UND	3,00	\$ 189.143,00	\$ 567.429,00
170656	3,03	BALA PANEL LED 18W	UND	3,00	\$ 47.401,00	\$ 142.203,00
170722	3,02	SAL TOMA 120 PVC	UND	2,00	\$ 159.613,00	\$ 319.226,00
173319	3,04	TUBERIA SCH-40 DE 3/4"	M	11,20	\$ 11.529,00	\$ 129.125,00
051017	3,05	TOMA BLANCO NORMAL	UND	3,00	\$ 37.622,00	\$ 112.866,00
060749	3,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA EL ENCENDIDO DE LUCES	UND	2,00	\$ 92.504,00	\$ 185.008,00
173320	3,07	CAJA SCH 40 DE 2X4 SALIDA DE 3/4"	UND	3,00	\$ 6.352,00	\$ 19.056,00
4 PISOS Y ENCHAPES						
100113	4,01	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	9,40	\$ 6.378,00	\$ 59.953,00
100601	4,02	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	1,00	\$ 31.706,00	\$ 31.706,00
100620	4,05	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	M3	2,50	\$ 82.247,00	\$ 205.618,00
100629	4,03	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	95,70	\$ 3.611,00	\$ 345.573,00
130105	4,06	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	274,80	\$ 8.392,00	\$ 2.306.122,00
200127	4,07	CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi SUMINISTRO INSTALACION DE PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE FORMATO 60CM * 60CM, ESPESOR 8MM APROXIMADAMENTE, PESO NETO 24KG EL METRO CUADRADO, COEFICIENTE DE FRICCIÓN	M2	2,25	\$ 97.188,00	\$ 218.673,00
200241	4,09	INTERIOR HÚMEDO MAYOR O IGUAL A 0,42 WET, DILATACIÓN EN JUNTAS DE 3MM, FRAGUA EN COLOR GRIS OSCURO, ACABADO SATIN CON APARIENCIA MARMOLADA COLOR GRIS OSCURO. PENDIENTE DEL 1%	M2	7,50	\$ 170.520,00	\$ 1.278.900,00
080603	4,04	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	1,00	\$ 4.382,00	\$ 4.382,00
ME0201	4,08	MORTERO 1:3	M3	1,00	\$ 438.656,00	\$ 438.656,00
5 ACABADO DE MUROS Y CIELOS						
190109	5,01	REPELLO MURO 1:3	M2	30,58	\$ 34.080,00	\$ 1.042.166,00
190514	5,02	ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM	M2	15,89	\$ 111.232,00	\$ 1.767.476,00
290106	5,05	ESTUCO PLASTICO CIELO [PASTA]	M2	7,92	\$ 22.413,00	\$ 177.511,00

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTEALEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					

SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICA No 4162.010.32.1.1223-2026

PRESUPUESTO OFICIAL GRUPO No 5


COD ITEM2	ID Capítulo	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD AJUSTADA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO SIN AU
290110	5,03	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	14,70	\$ 17.453,00	\$ 256.559,00
290217	5,04	PINTURA CON HIDROFUGO (2M) EN MURO LADRILLO LIMPIO	M2	7,92	\$ 21.803,00	\$ 172.680,00
290217	5,06	PINTURA CON HIDROFUGO (2M) EN MURO LADRILLO LIMPIO	M2	14,70	\$ 21.803,00	\$ 320.504,00
290217	5,07	PINTURA CON HIDROFUGO (2M) EN MURO LADRILLO LIMPIO	M2	30,58	\$ 21.803,00	\$ 666.736,00
6 DOTACION BAÑOS						
191003	6,11	LAVABO-POZUELO-POCETA QUARZTONE	M	1,40	\$ 1.800.128,00	\$ 2.520.179,00
250303	6,05	BARRA SEGURIDAD AI-304 CAL 18-80-90CM	UND	1,00	\$ 264.445,00	\$ 264.445,00
250305	6,04	BARRA SEGURIDAD AI PLEGABLE 304	UND	1,00	\$ 431.662,00	\$ 431.662,00
250403	6,01	LAVAMANOS COLGAR AQUAJET CF HG SOPORTE	UND	2,00	\$ 1.316.980,00	\$ 2.633.960,00
250425	6,08	TAZA ALONGADO INSTITUCIONAL	UND	1,00	\$ 1.180.448,00	\$ 1.180.448,00
250455	6,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL ADA ALONGADO CON ENTRADA POSTERIOR O SUPERIOR	UND	1,00	\$ 1.791.751,00	\$ 1.791.751,00
250518	6,09	GRIFO LAVAMANOS LINEA MEDIA SENC	UND	1,00	\$ 69.985,00	\$ 69.985,00
250531	6,02	GRIFO LAVAMANOS PUSH PARED - ANTIVANDAL	UND	2,00	\$ 466.344,00	\$ 932.688,00
250531	6,13	GRIFO LAVAMANOS PUSH PARED - ANTIVANDAL	UND	3,00	\$ 466.344,00	\$ 1.399.032,00
250539	6,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA TELÉFONO PMR MATERIAL EN POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO CROMADO	UND	1,00	\$ 96.411,00	\$ 96.411,00
250710	6,12	LAVADERO PR.CONCRETO 100X 60-70X15-20C	UND	1,40	\$ 308.013,00	\$ 431.218,00
251112	6,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA DE SEGURIDAD PLEGABLE PARA DUCHA MATERIAL EN ACERO INOXIDABLE.	UND	1,00	\$ 1.541.516,00	\$ 1.541.516,00
251113	6,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE JABONERA DE PARED PUSH DE 1000 ML APROXIMADAMENTE	UND	2,00	\$ 123.755,00	\$ 247.510,00
260201	6,07	ESPEJO CLARO DE 3MM.	M2	2,00	\$ 103.831,00	\$ 207.662,00
7 CARPINTERIA METALICA						
220321	7,01	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA DE 90CMx235CM EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, ACABADO EN NEGRO MATE PREPINTADA CON BASE WAHS PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE 2 MANOS.	UND	2,00	\$ 3.208.683,00	\$ 6.417.366,00
130204	7,03	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	M3	1,00	\$ 1.700.831,00	\$ 1.700.831,00
130413	7,04	VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI	M3	1,00	\$ 1.370.161,00	\$ 1.370.161,00
220405	7,02	MARCO LAMINA 1.01-1.5 M CAL.20 PEST S/LUCE	UND	2,00	\$ 149.996,00	\$ 299.992,00
8 CUBIERTA						
150201	8,04	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	M	2,50	\$ 23.212,00	\$ 58.030,00
190105	8,05	REPELLO MEDIA CANA	M	14,50	\$ 18.541,00	\$ 268.845,00
310104	8,01	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE - EQ.PRESION	M2	12,00	\$ 4.661,00	\$ 55.932,00
180321	8,03	MEMBRANA PVC IMPERMEABILIZACION 1.5MM	M2	12,00	\$ 217.608,00	\$ 2.611.296,00
250630	8,06	REJILLA TIPO CUPULA 4"x3" EN ALUMINIO, INCLUYE CODO DE 90° DE 3" Y NIPLE DE 0.3M DE 3"	UND	1,00	\$ 78.185,00	\$ 78.185,00
320503	8,02	SUMINISTRO DE MORTERO LISTO IMPERMEABLE	KG	50,00	\$ 3.878,00	\$ 193.900,00
9 ACONDICIONAMIENTO ANDEN						
100113	9,03	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	122,36	\$ 6.378,00	\$ 780.412,00
100401	9,01	DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	84,86	\$ 8.083,00	\$ 685.923,00
100601	9,04	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	50,00	\$ 31.706,00	\$ 1.585.300,00
100629	9,02	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	254,58	\$ 3.611,00	\$ 919.288,00
100629	9,05	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	1108,00	\$ 3.611,00	\$ 4.000.988,00
110908	9,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	140,00	\$ 20.070,00	\$ 2.809.800,00
130105	9,09	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	327,00	\$ 8.392,00	\$ 2.744.184,00
200132	9,1	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	105,40	\$ 87.549,00	\$ 9.227.665,00
080211	9,07	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	36,70	\$ 148.655,00	\$ 5.455.639,00
080603	9,06	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	122,40	\$ 4.382,00	\$ 536.357,00
080808	9,11	JUNTA DILATACION DOS LADOS SEGUN DIS	M	64,00	\$ 122.301,00	\$ 7.827.264,00
10 BORDILLO CONFINAMIENTO						
120101	10,01	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	1124,00	\$ 7.043,00	\$ 7.916.332,00
200164	10,02	CORDON CONCRETO 3000 PSI (12 X 45 CM)	M	163,00	\$ 72.320,00	\$ 11.788.160,00
11 ADECUACIÓN RMPA PMR - MOV. TIERRA						
100113	11,01	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	16,90	\$ 6.378,00	\$ 107.788,00
100601	11,02	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	10,13	\$ 31.706,00	\$ 321.182,00
100629	11,03	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	138,75	\$ 3.611,00	\$ 501.026,00
110908	11,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	16,88	\$ 20.070,00	\$ 338.782,00
080211	11,05	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	15,17	\$ 148.655,00	\$ 2.255.096,00
080603	11,04	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	16,88	\$ 4.382,00	\$ 73.968,00
12 CIMENTACION Y PISO RAMPA						
120101	12,04	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	292,07	\$ 7.043,00	\$ 2.057.049,00
120205	12,02	MURO CONCRETO CONTENCIÓN 0<H<=1.00MTS	M3	1,00	\$ 947.101,00	\$ 947.101,00

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTEALEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					

SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICA No 4162.010.32.1.1223-2026

PRESUPUESTO OFICIAL GRUPO No 5



COD ITEM2	ID Capitulo	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD AJUSTADA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO SIN AU
120306	12,01	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 4000PSI	M3	1,85	\$ 1.033.348,00	\$ 1.911.694,00
130105	12,05	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	33,43	\$ 8.392,00	\$ 280.545,00
130901	12,03	PANTALLA EN CONCRETO 3100 PSI E=10-30CMS	M3	1,96	\$ 1.112.967,00	\$ 2.181.415,00
200127	12,06	CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi	M2	238,79	\$ 97.188,00	\$ 23.207.337,00
200149	12,07	DILATACIONES SOBRE LOSA DE CONCRETO CON CORTE CON MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO	M	292,07	\$ 11.780,00	\$ 3.440.585,00
200151	12,09	ADOQUIN ALERTA/GUIA/LISA DE 40 X 40 X 6 EN CONCRETO GAMA DE COLOR, COLOR AMARILLO O GRIS	M2	2,55	\$ 95.061,00	\$ 242.406,00
321012	12,08	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX 1A O EQUIVALENTE) HASTA NIVEL DE LA LOSA	M	292,07	\$ 20.937,00	\$ 6.115.070,00
13 CARPINTERIA METALICA						
180161	13,02	PLATINA LAMINA HR 12X14 CAL. 1/4"	UND	20,00	\$ 36.112,00	\$ 722.240,00
220607	13,01	BARANDA-PASAM.LAMINA GALV 2,1/2x1,1/2x1,1/2	M	46,50	\$ 365.358,00	\$ 16.989.147,00
320609	13,01	ADHESIVO -ANCLAJES ESTRUCTURALES	CM3	1500,00	\$ 1.129,00	\$ 1.693.500,00
14 VARIOS						
010119	14,03	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (CERTIFICACION DE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	M3	80,00	\$ 4.852,00	\$ 388.160,00
100144	14,02	VALLA INFORMATIVA EN LONA (BANNER) DE OBRA 200CMX300CM CON OJALETE PARA OBRAS DE 301 A 1.000 SMMMLV	UND	1,00	\$ 353.392,00	\$ 353.392,00
100146	14,05	ALQUILER BAÑO MOVIL (2 MANTENIMIENTOS A LA SEMANA)	UND/ME	4,00	\$ 681.395,00	\$ 2.725.580,00
410301	14,04	EXTINTOR ABC 10 LB	UND	1,00	\$ 109.474,00	\$ 109.474,00
(en blanco)	14,06	IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS AMBIENTAL,SOCIAL SST Y MOVILIDAD DE LA LA OBRAADECUACIÓN ESCENARIO LA SELVA	UND	4,00	\$ 1.799.098,00	\$ 7.196.392,00
ADECUACION PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO SAAVEDRA GALINDO						\$ 169.070.985,00
1 PRELIMINARES/ DEMOLICIONES						
100315	1,09	DEMOLICION MURO LAD. SOGA	M	1,40	\$ 5.284,00	\$ 7.398,00
100514	1,1	DESMONTE MALLA ESLABONADA H=2.0 MT	M	10,35	\$ 8.240,00	\$ 85.284,00
100515	1,11	DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA	UND	1,00	\$ 31.706,00	\$ 31.706,00
100629	1,13	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	1359,00	\$ 3.611,00	\$ 4.907.349,00
120101	1,06	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	99,52	\$ 7.043,00	\$ 700.919,00
200555	1,03	DESMONTE DE JUEGOS INFANTILES METALICOS: UN JUEGO	UND	3,00	\$ 163.267,00	\$ 489.801,00
010112	1,01	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2	181,39	\$ 2.316,00	\$ 420.099,00
010120	1,02	CERRAMIENTO POLISOMBRA TUPIDA H=2.00	M	124,82	\$ 10.783,00	\$ 1.345.934,00
010125	1,07	RETIRO DE PALMA / ARBOL H<4MTS Y POSTERIOR TRASPLANTE EN EL MISMO ESCENARIO	UND	1,00	\$ 210.786,00	\$ 210.786,00
100227	1,05	DADO EN CONCRETO 30X30X30 DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC. Y RELLENO MAT. SITIO	UND	8,00	\$ 112.298,00	\$ 898.384,00
100409	1,08	DEMOLICION SARDINEL TRAPEZOIDAL CONCRETO	M	48,91	\$ 7.420,00	\$ 362.912,00
172424	1,12	RETIRO TUBERIA GALVANIZADA 2 A 4" H=8MT"	M	11,75	\$ 18.207,00	\$ 213.932,00
310212	1,04	MANTENIMIENTO JUEGOS INFANTILES METALICOS: UN JUEGO	UND	3,00	\$ 252.790,00	\$ 758.370,00
2 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS AREA BIOSALUDABLES						
100629	2,02	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	3296,93	\$ 3.611,00	\$ 11.905.229,00
110908	2,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	260,98	\$ 20.070,00	\$ 5.237.849,00
010115	2,03	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	181,96	\$ 4.331,00	\$ 788.069,00
080211	2,05	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	52,36	\$ 148.655,00	\$ 7.782.981,00
100601	2,01	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	72,78	\$ 31.706,00	\$ 2.307.563,00
3 ESTRUCTURA CONCRETO BIOSALUDABLES						
100230	3,03	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC. Y RELLENO MAT. SITIO	M3	1,70	\$ 665.171,00	\$ 1.131.456,00
120101	3,05	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	199,04	\$ 7.043,00	\$ 1.401.839,00
130105	3,02	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	357,00	\$ 8.392,00	\$ 2.995.944,00
200149	3,06	DILATACIONES SOBRE LOSA DE CONCRETO CON CORTE CON MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO	M	69,45	\$ 11.780,00	\$ 818.121,00
321012	3,07	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX 1A O EQUIVALENTE) HASTA NIVEL DE LA LOSA	M	69,45	\$ 20.937,00	\$ 1.454.075,00
120202	3,01	LOSA MACIZA CIMIENTO H=10 CM	M2	107,40	\$ 95.231,00	\$ 10.227.809,00
200164	3,04	CORDON CONCRETO 3000 PSI (12 X 45 CM)	M	56,01	\$ 72.320,00	\$ 4.050.643,00
4 ACABADO PISO AREA BIOSALUDABLES						
100629	4,5,4	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	362,40	\$ 3.611,00	\$ 1.308.626,00
120101	4,5,3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	24,88	\$ 7.043,00	\$ 175.230,00

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTEALEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					

SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICA No 4162.010.32.1.1223-2026

PRESUPUESTO OFICIAL GRUPO No 5



COD ITEM2	ID Capitulo	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD AJUSTADA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO SIN AU
100227	4,5,2	DADO EN CONCRETO 30X30X30 DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC. Y RELLENO MAT. SITIO	UND	2,00	\$ 112.298,00	\$ 224.596,00
280342	4,1,1	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO DE CALENTAMIENTO, CINTURA (BIO 1,1), CADERA Y ESPALDA O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,00	\$ 3.359.244,69	\$ 3.359.245,00
280343	4,1,2	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA CALENTAMIENTO, PARTE SUPERIOR HOMBROS (BIO 1,2), TIMÓN DOBLE O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,00	\$ 3.064.804,69	\$ 3.064.805,00
280344	4,1,3	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO DE CALENTAMIENTO, BICICLETA (BIO 1,3) BICICLETA O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,00	\$ 3.344.880,69	\$ 3.344.881,00
280345	4,2,1	EQUIPO DE EJERCICIO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO DE FUERZA (BIO 2,2) PONY O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,00	\$ 3.161.744,69	\$ 3.161.745,00
280346	4,2,4	EQUIPO DE EJERCICIO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO DE FUERZA (BIO 2,3) COLUMPIO DOBLE O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,00	\$ 4.156.459,69	\$ 4.156.460,00
280347	4,2,2	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO DE FUERZA, (BIO 2,4) BARRAS O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,00	\$ 2.809.904,69	\$ 2.809.905,00
280348	4,2,3	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO DE FUERZA, (BIO 2,5) ASCENSOR - PECTORAL DOBLE O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,00	\$ 6.032.855,69	\$ 6.032.856,00
280348	4,3,2	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO TIPO PMR, (BIO.0,3) ASCENSOR O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,00	\$ 8.458.903,00	\$ 8.458.903,00
280349	4,3,1	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO TIPO PMR, (BIO.0,1) PECTORALES O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,00	\$ 8.458.902,72	\$ 8.458.903,00
280351	4,4,1	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO TIPO CARDIO, (BIO.3,1) SURF DOBLE O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,00	\$ 3.413.652,69	\$ 3.413.653,00
280352	4,4,3	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO TIPO CARDIO, (BIO.3,2) PATINES O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,00	\$ 3.487.038,69	\$ 3.487.039,00
280353	4,4,2	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO TIPO CARDIO, (BIO.3,3) CAMINADORA O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,00	\$ 3.682.664,69	\$ 3.682.665,00
280354	4,5,1	VALLA INSTRUCTIVA O TABLERO (tubo de acero de 2" con un área visible de 120 x 60 y una altura de 1,70 m) - PINTURA ELECTROSTATICA	UND	1,00	\$ 2.086.171,86	\$ 2.086.172,00
280372	4,1,4	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO TIPO RELAJACIÓN, (BIO.5,1) MASAJE O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,00	\$ 3.144.328,69	\$ 3.144.329,00
280373	4,2,5	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO TIPO FUERZA, (BIO.2,6) REMO O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,00	\$ 8.459.019,69	\$ 8.459.020,00
291207	4,01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PISO PARA CANCHA MÚLTIPLE EN PLACA DE CONCRETO	M2	102,15	\$ 47.752,00	\$ 4.877.867,00
5 DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANTARILLADO						
100629	5,04	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	679,50	\$ 3.611,00	\$ 2.453.675,00
010106	5,01	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	M	46,95	\$ 2.530,00	\$ 118.784,00
040605	5,05	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE GRANULAR >= Ø 1 PG, PERMEABILIDAD K= 1x10-3	M3	5,63	\$ 138.645,00	\$ 780.571,00
100601	5,02	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	5,13	\$ 31.706,00	\$ 162.652,00
110903	5,08	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600, INCLUYE TRASLAPO	M2	9,02	\$ 7.996,00	\$ 72.124,00
110909	5,07	SUMINISTRO E INSTALACION POLISOMBRA AL 80% ENTRELASADA GEOTEXTIL NT 1600	M2	17,33	\$ 4.648,00	\$ 80.550,00
110910	5,06	GEOMEMBRANA FLEXIBLE DE BAJA DENSIDAD CON RESISTENCIA A LA ROTURA (NORMA ASTM D6693 - ASTM D4632) RESISTENCIA AL PUNZONAMIENTO (NORMA ASTM D4833-ASTM D6241)	M2	33,45	\$ 41.069,00	\$ 1.373.758,00
300235	5,03	RELLENO CON TIERRA NEGRA Y ARENA, PROPORCION 70/30 (30% TIERRA)	M3	1,28	\$ 80.930,00	\$ 103.590,00
6 ANDENES						
200151	6,02	ADOQUIN ALERTA/GUIA/LISA DE 40 X 40 X 6 EN CONCRETO GAMA DE COLOR, COLOR AMARILLO O GRIS	M2	5,27	\$ 95.061,00	\$ 500.971,00

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTEALEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					

SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICA No 4162.010.32.1.1223-2026

PRESUPUESTO OFICIAL GRUPO No 5

COD ITEM2	ID Capitulo	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD AJUSTADA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO SIN AU
200448	6,01	ADOQUIN PEATONAL EN CONCRETO 0.20x0.10x0.06 MT. INCLUYE ARENA Y NIVELACION CON VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA	M2	67,14	\$ 119.430,00	\$ 8.018.530,00
7 ADECUACION ACCESO - CERRAMIENTO						
301319	7,07	PUERTA MALLA ESLABONADA (2.30MX3.00M) TUBO GALVANIZADO CALIBRE 13 MALLA ESLABONADA ROMBO 2" (NAVE H=2.23M x A=1.20M CADA NAVE). INCLUYE UN (1) NAVE CON PASADOR, PORTACANDADO Y FALLEBA. ACABADO ESMALTE COLOR ALUMINIO.	UND	1,00	\$ 2.915.725,57	\$ 2.915.726,00
301320	7,06	ANGULO DE CONEXIÓN A CERRAMIENTO EXISTENTE (3"x3" CAL. 6MM) INCLUYE CORDON DE SOLDADURA E70XX CADA 20CM	M	1,95	\$ 113.931,00	\$ 222.165,00
010114	7,01	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO	M	10,35	\$ 2.913,00	\$ 30.150,00
301011	7,03	POSTE TUBO GALV. 2" X6M 1.9MM C. 14	M	2,50	\$ 43.307,00	\$ 108.268,00
301113	7,02	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 14 X 1,1/2"	M	29,65	\$ 27.161,00	\$ 805.324,00
301202	7,04	MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2"	M2	17,90	\$ 45.052,00	\$ 806.431,00
301207	7,05	ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS	M	124,82	\$ 4.120,00	\$ 514.258,00
8 DOTACIONES						
100629	8,05	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	453,00	\$ 3.611,00	\$ 1.635.783,00
120101	8,04	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	49,76	\$ 7.043,00	\$ 350.460,00
280417	8,01	BANCA 40x40x45 CM EN CONCRETO REFORZ A LA VISTA FUNDIDA EN SITIO 3000 PSI, SIN MARCAS DE FORMALETA. SEGÚN DISEÑOS. DADO EN CONCRETO 30X30X30 DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE	UND	1,00	\$ 348.877,00	\$ 348.877,00
100227	8,03	EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC. Y RELLENO MAT. SITIO	UND	4,00	\$ 112.298,00	\$ 449.192,00
280413	8,02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO. DIMENSIONES: L=180, A=45, H=45.	UND	1,00	\$ 2.793.135,00	\$ 2.793.135,00
9 ADECUACION ZONA VERDE						
010215	9,01	CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO	M2	20,00	\$ 1.574,00	\$ 31.480,00
300220	9,02	SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	M3	3,00	\$ 129.343,00	\$ 388.029,00
300221	9,03	RECUPERACION SUELO - ABONO	M2	20,00	\$ 599,00	\$ 11.980,00
300230	9,04	PRADO TRENZA	M2	20,00	\$ 14.791,00	\$ 295.820,00
10 VARIOS						
100144	10,02	VALLA INFORMATIVA EN LONA (BANNER) DE OBRA 200CMX300CM CON OJALETE PARA OBRAS DE 301 A 1.000 SMMMLV	UND	1,00	\$ 353.392,00	\$ 353.392,00
100146	10,02	ALQUILER BAÑO MOVIL (2 MANTENIMIENTOS A LA SEMANA)	UND/ME	4,00	\$ 681.395,00	\$ 2.725.580,00
410301	10,02	EXTINTOR ABC 10 LB	UND	1,00	\$ 109.474,00	\$ 109.474,00
(en blanco)	10,01	IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS AMBIENTAL,SOCIAL SST Y MOVILIDAD DE LA LA OBRA ADECUACION PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO SAAVEDRA GALINDO	UND	4,00	\$ 1.567.226,00	\$ 6.268.904,00
						\$ 344.351.836,00
Costo Directo de la Obra						\$ 344.351.836,00
POLIZAS					0,7806243%	\$ 2.688.094,00
DESCUENTOS, ESTAMPILLAS Y OTROS					27,7147351%	\$ 95.436.199,00
ADMINISTRACION					9,8814400%	\$ 34.026.920,00
UTILIDAD					5,0000000%	\$ 17.217.592,00
COSTOS INDIRECTOS DE LA OBRA					43,37680%	\$ 149.368.805,00
Costo total de la Obra GRUPO No. 5						\$ 493.720.641,00

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTEALEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					