

 NIT: 844.003.345-1	INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN, EL DEPORTE, LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE	Versión-00
	ASESORÍA JURÍDICA	A-ASJ-FOR-13
	FORMATO DE PRESUPUESTO	24-08-2026

[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del **Presupuesto Oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

"CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA DE FUTBOL 5 EN EL BARRIO VILLA DAVID DEL MUNICIPIO DE YOPAL, EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1 PRELIMINARES								
1,01	5343			Replanteo y localizacion para arquitectura, sobre terreno	M2	459,00	\$ 17.524,00	\$ 8.043.516,00
1,02	6476			Cerramiento o cerca en tela verde h=2.10 m	M	94,00	\$ 36.593,00	\$ 3.439.742,00
1,03	6203			Excavacion a mano en material comun, con transporte.	M3	11,56	\$ 100.816,00	\$ 1.165.433,00
1,04	5794			Excavacion mecanica con retiro y disposicion final	M3	137,70	\$ 35.134,00	\$ 4.837.952,00
Subtotal								\$ 17.486.643,00
2 CAMPO DE JUEGO								
2,01	5910			Explanacion, extendida, conformación para la nivelacion de terreno	M3	183,60	\$ 18.159,00	\$ 3.333.992,00
2,02	5890			Relleno con material sub base triturada (tamaño maximo 2") compactada y transportada	M3	83,20	\$ 142.304,00	\$ 11.839.693,00
2,03	4611			Relleno con material crudo de rio sin clasificar, compactado y transportado	M3	166,40	\$ 107.321,00	\$ 17.858.214,00
2,04	5802			Placa base en concreto 3000 psi e=0.07 m reforzada con malla O5	M2	375,00	\$ 135.706,00	\$ 50.889.750,00
2,05	5388			Grana sintetica tipo monofilamento 100% polietileno altura 60 mm para canchas, con demarcacion. Suministro e Instal.	M2	375,00	\$ 263.781,00	\$ 98.917.875,00
2,06	7983			Arco para canchas de futbol 7 (3.0 x 2.0 m x 0.50 m de fondo) en tuberia de 2 1/2" y 1 1/2" espesor 3 mm, incluye redes. Suministro e Instal.	JG	1,00	\$ 2.788.346,00	\$ 2.788.346,00
2,07	7465			Bordillo Prefabricado (0.80 x 0.15 x 0.20 m) Incluye mortero de pegue y nivelacion 0.03 m	M	80,00	\$ 62.795,00	\$ 5.023.600,00
2,08	7923			Cerramiento, en malla eslabonada, platina, tubo H.G 1 1/2" x 3.25 mm con brazo, cimentacion con viga y dados	M	36,00	\$ 673.839,00	\$ 24.258.204,00
Subtotal								\$ 214.909.674,00
3 MANEJO DE AGUAS LLUVIAS								
3,01	4729			Cuneta tipo C-1 concreto 3000 Psi (a=0.40 m)	M	80,00	\$ 83.435,00	\$ 6.674.800,00
3,02	135			Caja de inspeccion 60 x 60	UND	4,00	\$ 610.134,00	\$ 2.440.536,00
3,03	5793			Tuberia de drenaje PVC 6". Suministro e Instal.	M	30,00	\$ 140.384,00	\$ 4.211.520,00
3,04	7949			Rejilla en platina 1 1/4"x3/16" c/3 cm, varilla lisa 3/8" c/10 cm y contramarco en angulo 1 1/4" x 3/16" con anticorrosivo y pintura instalada.	M2	32,00	\$ 1.022.280,00	\$ 32.712.960,00
Subtotal								\$ 46.039.816,00
SUBTOTAL OBRAS								\$ 278.436.133,00

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU)		
VALOR TOTAL		\$ 278.436.133,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACIÓN	A=	27%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	2%
Elaboro:  Ing. TATIANA LEÓN FERNÁNDEZ Profesional de Apoyo Oficina Asesora de Planeación y Banco de Proyectos	UTILIDAD	U=	5%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	34%