


BIENES NACIONALES RELEVANTES PARA LA OBRA PUBLICA DE SECTOR SOCIAL
SELECCIÓN ABREVIADA - MENOR CUANTIA
“CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA DE FUTBOL 5 EN EL BARRIO VILLA DAVID DEL MUNICIPIO DE YOPAL, EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.”

\$ 278.435.884,00

40,50%

DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PARTICIPACION	PORCENTAJE ACUMULADO	% QUE CUMPLE	BIEN NACIONAL	% EN COMPARACION PTO	PONDERACION RESPECTO A BIENES	PUNTAJE MAX 10
Grana sintetica tipo monofilamento 100% polietileno altura 60 mm para canchas, con demarcacion. Suministro e Instal.	M2	375	\$ 196.851,00	\$ 73.819.125,00	40,50%	40,50%	40,5	SI	27%	27%	27%
Placa base en concreto 3000 psi e=0.07 m reforzada con malla Q5	M2	375	\$ 101.273,00	\$ 37.977.375,00	20,80%	61,30%	NO CUMPLE	NO	14%	14%	14%
Rejilla en platina 1 1/4"x3/16" c/3 cm, varilla lisa	M2	32	\$ 762.895,00	\$ 24.412.640,00	13,40%	74,70%	NO CUMPLE	NO	9%	9%	9%
Cerramiento, en malla eslabonada, platina, tubo H.G 1 1/2" x 3.25 mm con brazo, cimentacion con viga y dados	M2	36	\$ 502.865,00	\$ 18.103.140,00	9,90%	84,70%	NO CUMPLE	NO	7%	7%	7%
Relleno con material sub base triturada (tamaño maximo 2") compactada y	M3	166	\$ 80.090,00	\$ 13.294.940,00	7,30%	92,00%	NO CUMPLE	NO	5%	5%	5%
Relleno con material sub base triturada (tamaño maximo 2") compactada y transportada	M3	83	\$ 106.197,00	\$ 8.814.351,00	4,80%	96,80%	NO CUMPLE	NO	3%	3%	3%
Bordillo Prefabricado (0.80 x 0.15 x 0.20 m) Incluye mortero de pegue y nivelacion 0.03 m	M2	80	\$ 46.862,00	\$ 3.748.960,00	2,10%	98,90%	NO CUMPLE	NO	1%	1%	1%
Arco para canchas de futbol 7 (3.0 x 2.0 m x 0.50 m de fondo) en tuberia de 2 1/2" y 1 1/2" espesor 3 mm, incluye redes. Suministro e Instal.	JG	1	\$ 2.080.855,00	\$ 2.080.855,00	1,10%	100,00%	NO CUMPLE	NO	1%	1%	1%
TOTAL BIENES QUE CUMPLEN	25%										


ING.LEIDY TATIANA LEON FERNANDEZ
Profesional contratado oficina de planeacion y banco de proyectos
ELABORÓ