Algeciras, diecinueve (19) de agosto de 2026

G-091

Señores:
IVAN FABRICIO SANDOVAL CARDOZO
Nit: 7722915
E-mail: ivansandovalcardozo@hotmail.com

Asunto: *Solicitud de cotización*

Cordial saludo,

L a ESE Hospital de Algeciras de Huilla, en aras de elaborar el estudio de precios del mercado, necesario para adelantar el proceso contractual cuyo objeto es: **"ACONDICIONAMIENTO MENOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS FÍSICAS DE LA E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS."** demanda de su amable colaboración para cotizar los siguientes bienes que la entidad requiere:

ACONDICIONAMIENTO MENOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS FÍSICAS DE LA E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS

PRESUPUESTO GENERAL					
ÍTEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.0	**PRELIMINARES**				**$**
1.1	Localizacion Manual y Replanteo	m2	82.90	$	$
1.2	Demolición manual de Placa y areas de acceso existentes e max=0,20 incluye arranque, cargue y retiro de material a sitio autorizado.	m2	58.97	$	$
1.3	Excavación manual h=(0:00 a 2:00m) con retiro hasta el sitio autorizado menor a 5 km, tipo de terreno común.	m3	1.96	$	$
1.4	Desmonte de cubierta en teja eternit incluye estructura metalica y madera en mal estado	m2	37.96	$	$
1.5	Desmonte de cielo raso y estructura metalica, incluye retiro y bote a sitio autorizado	m2	0.00	$	$ -
1.6	Desmonte de marcos metalicos y puerta metalica y madera 0,8 a 1,5 m ancho, altura max 2,5; incluye retiro de material a sitio autorizado.	und	0.00	$	$ -
2.0	**MOVIMIENTO DE TIERRA**				**$ -**
2.1	Relleno en recebo compactado y nivelado mecanicamente para cimiento de andenes nuevos.E= 0.10 mts	m3	0.00	$	$ -
3.0	**CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE CONCRETO**				**$**
3.1	Zapata en concreto de 3000 psi de 0.60 x 0.60 x 0.30 mts, incluye acero de refuerzo diámetro ½".	und	4.00	$	$

3.2	Columnetas y viguetas en concreto 3000psi 0,15*0,25m. Incluye acero de refuerzo 2Ø1/2 y flejes 1/4" cada 0,20m	m	77.40	$	$
3.3	Placa de piso en concreto ciclopeo	m3	7.18	$	$
4.0	**MAMPOSTERIA Y ACABADOS**				**$**
4.1	Escarificacion, incluye retiro pañete de muro, estuco y pintura paredes en mal estado.	m2	12.00	$	$
4.2	Suministro e instalación de cielo raso en lamina PVC. Incluye estructura y acabados para su correcta instalación.	m2	0.00	$	$ -
4.3	Pañete impermeabilizado 1:4	m2	0.00	$	$ -
4.4	Suministro y aplicación de estuco acrilico para muros, incluye retiro de pintura existente.	m2	66.50	$	$
4.5	Muro en ladrillo macizo Santa Fe a la vista (e= 0.12 m)	m2	51.99	$	$
4.6	Desmonte de láminas existentes, suministro e instalación de láminas de icopor nuevas (sobre estructura metálica existente) y disposición final de residuos.	m2	70.15	$	$
5.0	**PISOS**				**$**
5.1	Andén en concreto 3000PSI e=10cm para rampa y protección de fachada, Incluye malla electrosoldada.	m2	60.09	$	$
6.0	**CUBIERTA**				**$**
6.1	Suministro e Instalacion de perfileria metálica rectangular 4x8 calibre18.	m	102.50	$	$
6.2	Suministro e Instalación de Estructura metalica en Tubería Estructural 100x50x2mm para estructura de cubierta nueva. Incluye Anclajes, soporte, soldadura.	m	42.00	$	$
6.3	Suministro e instalación de Cubierta en teja arquitectonica calibre 26 prepintada color azul , incluye tornillos autoperforantes y fijadores de ala.	m2	121.80	$	$
7.0	**PINTURA GENERAL**				**$**
7.1	Repinte de Muros, Pintura Especial - Pintura acrílica tipo 1 base agua dos manos con acción antibacterial, previene la proliferación de bacterias.	und	340.12	$	$
7.2	Suministro y aplicación de pintura epoxica a dos manos, incluye limpieza y adecuación de muros.	und	0.00	$	$ -
7.3	Suministro y aplicación de pintura exterior Koraza color blanco a 2 manos, incluye limpieza y preparación de la superficie.	ml	330.01	$	$
8.0	**COMPLEMENTARIOS**				**$**
8.1	Pintura sobre carpintería metálica en mal estado (1 capa anticorrosivo + 1 capa esmalte blanco)	m2	87.44	$	$
8.2	Cambio y/o instalación de cerradura de sobreponer para portón metálico	und	1.00	$	$
8.3	Cerramiento/Muro liviano en drywall a dos caras (e = 7.5 cm - 9 cm)	m2	0.00	$	$ -
8.4	Instalacion de flanche desarrolllo 40cm, incluye retiro existente, anclajes, regatas y sello, lamina galvanizada cal.20	m	51.50	$	$ 4
8.5	Aseo final	m2	0.00	$	$ -
COSTOS DIRECTOS (CD)					**$**
A	ADMINISTRACION			**%**	$

I	IMPREVISTOS			%	$
U	UTILIDAD			%	$
COSTOS INDIRECTOS (CI)				%	$
VALOR OBRAS (CD + CI)					$

Elaboró:

XXXXXXXXXX

C.C. O NIT: :

Nota 01: para la presente cotización se solicita tener en cuenta los gastos de legalización por conceptos de estampilla y los incrementos tarifarios estipulados en el acuerdo municipal 030 de 2021 "*POR EL CUAL SE ACTUALIZA EL ESTATUTO TRIBUTARIO PARA EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS HUILA*" y demás legales que tengan que ver con el caso.

No siendo otro el motivo de la presente y quedando atentos a cualquier requerimiento adicional que surja al respecto.

Cortésmente;

DIANA MARCELA MARÍN CAMPO
Gerente
E.S.E Hospital de Algeciras

Aprobó:
Juan Manuel Trujillo.
Subgerente E.S.E Hospital Algeciras – Supervisor

Revisó tema legal:
Danilo Polanco
Asesor Jurídico Externo