

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1- PRELIMINARES, EXCAVACIONES, RELLENOS								
1	201.7		201 INVIAS	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	317.70	\$ 166,469.45	\$ 52,887,344.00
2	***		***	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBRECARGOS Y DERRUMBES	M3-KM	3,653.55	\$ 2,307.55	\$ 8,430,749.00
3	311.1		311 INVIAS	AFIRMADO	M3	316.04	\$ 120,769.32	\$ 38,167,936.00
Subtotal								\$ 99,486,029.00
2- EXCAVACIONES A MANO - RELLENOS - CONCRETOS								
4	600.4P		600 INVIAS	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	26.41	\$ 86,910.18	\$ 2,295,298.00
5	600.1		600 INVIAS	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	26.41	\$ 37,544.57	\$ 991,552.00
6	630.4		630 INVIAS	CONCRETOS CLASE D, f'c =3500 psi (Bases)	M3	122.17	\$ 960,539.15	\$ 117,349,068.00
7	630.7		630 INVIAS	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 3000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	150.06	\$ 719,958.26	\$ 108,036,936.00
8	630.7		671 INVIAS	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 3500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	52.67	\$ 825,930.00	\$ 43,501,733.00
9	650 P		640 INVIAS	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	10,254.01	\$ 10,507.00	\$ 107,738,883.00
10	801.6		800 INVIAS	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UND	3.00	\$ 318,742.48	\$ 956,227.00
11	801.1		800 INVIAS	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	ha	1.67	\$ 1,042,581.68	\$ 1,741,111.00
Subtotal								\$ 382,610,808.00
3- OTROS								
12				PLAN DE MANEJO DE TRAFICO-PMT	UND	1.00	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00
Subtotal								\$ 6,000,000.00
SUBTOTAL OBRAS								\$ 488,096,837.00

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				
VALOR TOTAL				\$ 488,096,837.00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION

PORCENTAJE

ADMINISTRACION

A=

25%

IMPREVISTO

I=

3%

UTILIDAD

U=

5%

TOTAL A.I.U.

A.I.U.=

33%

