FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1,1	Localizacion, trazado y replanteo	M2	196		
2	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2,1	Excavacion para zapatas y vigas de cimentación	M3	39,5		
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				
3,1	Concreto 3000 psi, para zapatas, incluye materiales (no incluye refuerzo), mano de obra calificada, herramientas y equipos para su correcta ejecucion.	M3	8,45		
3,2	Concreto 3000 psi, para vigas de cimentacion, incluye materiales (no incluye refuerzo), mano de obra calificada, herramientas y equipos para su correcta ejecucion	M3	2,1		
3,3	Concreto 3000 psi, para pedestales, incluye materiales (no incluye refuerzo), mano de obra calificada, herramientas y equipos para su correcta ejecucion	M3	3,52		
3,4	Concreto 3000 psi, para columnas, incluye materiales (no incluye refuerzo), mano de obra calificada, herramientas y equipos para su correcta ejecucion	M3	0,94		
3,5	Concreto 3000 psi, para losa contrapiso e=10cm , incluye materiales, mano de obra calificada, herramientas y equipos para su correcta ejecucion	M2	196		
3,6	Concreto 3000 psi, para viga de amarre , incluye materiales (no incluye refuerzo), mano de obra calificada, herramientas y equipos para su correcta ejecucion	M3	0,704		
3,7	Concreto 3000 psi, para escaleras	M3	1,98		
4	ACERO DE REFUERZO PARA ESTRUCTURAS				
4,1	Acero de refuerzo para zapatas, vigas de cimentación, pedestales, columnas y vigas de amarre	KG	1738,7		
5	ESTRUCTURAS EN GUADUA Y CUBIERTA				
5,1	Porticos en guadua	ML	613,12		
5,2	Cubierta en teja arquitectonica	M2	206,58		
5,3	Correas en perfil metalico	ML	274,4		
5,4	Canal para desaque	ML	39,2		
6	MAMPOSTERIA				
6,1	Muros ladrillo farol N°4 rayado	M2	105,36		
6,2	Muros en ladrillo a la vista	M2	16,38		
6,3	Muro ladrillo macizo	M2	10,5		
7	CARPINTERIA EN MADERA O METALICA				
7,1	Puertas baños y bodega metalica de 0,90*2,00m	UND	3		
7,2	Cerramiento en lamina a corte laser	M2	58,75		
7,3	Baranda metalica en tubo galvanizado 2"	ML	33,68		
8	ACABADOS				
8,1	Pañete mortero 1:3	M2	136,978		
8,2	Estuco y Pintura	M2	136,978		
8,3	Enchape en tablon cucuta 30x30cm	M2	198,1		
8,4	Enchape ceramica blanca para piso baño	M2	3,5		
9	INSTALACIONES ELECTRICAS				
9,1	Acometida y gabinete de medida	UND	1		
9,2	Punto de tomacorriente PVC	UND	15		
9,3	Punto de interruptor sencillo EMT	UND	3		
9,4	Punto de interruptor doble EMT	UND	2		
9,5	Punto de interruptor triple EMT	UND	1		
9,6	Punto de luminaria redonda EMT	UND	28		
9,7	Tablero de breakers bifásico	UND	1		
9,8	Tubería de acometida Bifasica con cableado	M	15		
9,9	Tubería de circuito ramal PVC con cableado	M	61		
9,10	Tubería de circuito ramal EMT con cableado	M	162		
10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
10,1	Suministro e instalación hidrosanitaria, incluye combo baños y orinal	UND	2		
10,2	Suministro e instalación de lavadero y lavatraperos/poceta	UND	1		
			TOTAL COSTO DIRECTO:		
			ADMINISTRACIÓN (25%)		
			IMPREVISTOS (2%)		
			UTILIDAD (5%)		
			TOTAL A.I.U 32%		
		VALOR TOTAL DE OBRA			