FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1 PRELIMINARES								
1.1	1.8			CERCA EN TELA VERDE H:2,10 M	ML	30	$ 44.885,00	$ 1.346.550,00
1.2	1.34			DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO), INC RETIRO	M2	187,6	$ 28.775,00	$ 5.398.190,00
1.3	APU-001			DESMONTE DE ESTRUCTURA DE MADERA DE CUBIERTA, INCLUYE DESMONTAJE MANUAL Y/O MECÁNICO, CORTE DE ELEMENTOS, DESCENSO, CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS EN SITIO AUTORIZADO.	M2	127,6	$ 52.116,00	$ 6.650.002,00
1.4	APU-002			DESMONTE CERCHAS METALICAS	UND	2	$ 931.000,00	$ 1.862.000,00
1.5	1.21			DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M, INC RETIRO	M2	1,6	$ 63.071,00	$ 100.914,00
Subtotal								**$ 15.357.656,00**
2 CUBIERTAS								
2.1	ICCU-7.31			ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA EN FIBROCEMENTO	M2	60	$ 84.766,00	$ 5.085.960,00
2.2	ICCU-2.16			DADOS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	3	$ 1.179.552,00	$ 3.538.656,00
2.3	ICCU-4.22			ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	280	$ 11.143,00	$ 3.120.040,00
2.4	APU-003			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA A DOS AGUAS EN GUADUA ANGUSTIFOLIA KUNTH TIPO MACANA Ø120 MM, INMUNIZADA E IMPERMEABILIZADA, INCLUYE ESTRUCTURA PORTANTE, CORREAS, ESTERILLA, MACHIMBRE, APOYOS, CONEXIONES.	M2	127,6	$ 773.857,00	$ 98.744.153,00
2.5	APU-004			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ECOROOF ESPAÑOLA 40 ASA-UPVC 2.3 mm TERRACOTA MATE 1.04 x 4.92 m. SOBRE ESTRUCTURA	M2	187,6	$ 139.650,00	$ 26.198.340,00
2.6	APU-005			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE TEJA ECOROOF ESPAÑOLA 40 ASA-UPVC 2,3 MM, TERRACOTA MATT, INCLUYE TRASLAPES, FIJACIONES Y SELLADO.	ML	16,3	$ 170.490,00	$ 2.778.987,00
2.7	ICCU-7.38			CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22 DS:90	ML	40	$ 111.345,00	$ 4.453.800,00
2.8	ICCU-11.4			BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" INC ACCESORIOS	ML	18,7	$ 77.895,00	$ 1.456.637,00
Subtotal								**$ 145.376.573,00**
3 ACABADOS Y ASEO								
3.1	ICCU-18.23			PINTURA GENERAL Y REMATES	M2	180	$ 23.609,00	$ 4.249.620,00
3.2	ICCU-18.30			PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIOR	M2	300	$ 36.049,65	$ 10.814.895,00
3.3	APU-006			ENCHAPES Y REMATES	UND	1	$ 3.642.443,00	$ 3.642.443,00
3.4	APU-007			ASEO FINAL DE OBRA	M2	121	$ 16.625,00	$ 2.011.625,00
Subtotal								**$ 20.718.583,00**
4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
4.1	ICCU-12.3			SALIDA LAMPARA TOMA EMT COMPLETA INC. INTERRUPTOR	UND	16	$ 167.611,00	$ 2.681.776,00
4.2	APU-008			SUMINISTRO LAMPARA LUZ INDIRECTA	UND	16	$ 133.000,00	$ 2.128.000,00
Subtotal								**$ 4.809.776,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 186.262.588,00**

SUBTOTAL OBRAS		$ 186.262.588,00
VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)		**$ 186.262.588,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	27,00%
IMPREVISTO	I=	1,00%
UTILIDAD	U=	5,00%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	33,00%

Jorge Tovar
Asesor de despacho