	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	06
		Vigencia:	12-03-2026

ACTA DE INICIO INDICAR SI ES PARA SERVICIOS		
FECHA: 15-10-2026		**HORA: 14:00**
CONTRATO No.	188-00-A-COFAC-CEGOT-2026	
CONTRATISTA	Sr. Jefferson Steeven Bernal Castillo SS7 Comunicaciones SAS	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	06/10/2026	
OBJETO	Mantenimiento preventivo de equipos contramedidas electrónicas de acuerdo a ficha técnica.	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Instalaciones del contratista y Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM	
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 de octubre de 2026	
VALOR DEL CONTRATO	17.800.000 COP	
FORMA DE PAGO	Abono en cuenta	
SUPERVISOR (PRINCIPAL)	CT. Orozco Salcedo Sebastián	
INTERVENTOR	No aplica	
GARANTÍA CONTRACTUAL	Póliza de Seguros No: NB-100468539	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	No aplica	

Nombre del amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma aseguradas	Valor primas
Cumplimiento	00:00 hrs del 06/10/2026	24:00 hrs del 30/10/2026	1.780.000,00	8.333,33
Prestaciones sociales	00:00 hrs del 06/10/2026	24:00 hrs del 30/10/2029	890.000,00	8.333,33
Calidad del servicio	00:00 hrs del 30/10/2026	24:00 hrs del 30/10/2027	8.900.000,00	8.333,33

En día 15 de octubre de 2025, en la ciudad de Bogotá D.C, se reunieron el señor Jefferson Steeven Bernal Castillo de SS7 Comunicaciones SAS en su calidad de **CONTRATISTA**, y el señor CT.Orozco Salcedo Sebastián, en su calidad de **SUPERVISOR**, con el fin de dejar constancia del inicio real y material de la ejecución del contrato en mención.

Las actividades objeto del contrato se encuentran descritas en el mismo, y el **CONTRATISTA** manifestó conocerlas y aceptarlas al momento de su suscripción.

En cumplimiento de los requisitos de ejecución se verifica:

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	06
		Vigencia:	12-03-2026

Ítem	Si	No aplica
Registro Presupuestal	X	
Aprobación de la garantía única	X	
Aprobación de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual		N/A
Acreditación del Contratista que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.	X	
Realizar el mantenimiento preventivo de 08 equipos de contramedidas electrónicas de acuerdo a ficha técnica. 07 equipos Andre y 01 equipo Oscor Green.	X	

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
Jefferson Steeven Bernal Castillo SS7 Comunicaciones SAS	Gerente Comercial	Representante Legal

OBSERVACIONES

ANALIZADOR DE ESPECTRO OSCOR GREEN: El analizador de espectro OSCOR Green está diseñado para detectar señales de escuchas ilegales, realizar estudios de sitios para sistemas de comunicación, realizar análisis de emisiones de radiofrecuencia (RF) e investigar el uso indebido del espectro de RF. El OSCOR Green es un analizador de espectro portátil que recorre 24 GHz en un segundo para detectar rápidamente dispositivos de vigilancia electrónica que transmiten y garantizar que se capture la actividad del espectro.

- Verificación y calibración de los parámetros de búsqueda e identificación.
- Verificación de los conectores.
- Verificación de la pantalla digital.
- Verificación y calibración del módulo de detección de infrarrojo de señales entre 700-110 nm.
- Verificación y calibración de las capacidades de detección de elementos de transmisión en el rango de 10 kHz a 24 GHz.
- Verificación y comprobación de los demoduladores de FM, AM, y demás demodulaciones.
- Verificación y comprobación del módulo de receptor de video NTSC, PAL y SECAM.
- Verificación y comprobación del módulo de localización de elementos de transmisión.
- Verificación de las antenas direccionales omnidireccionales.
- Verificación del módulo multipropósito.
- Verificación del estado de batería.
- Configuración de módulos de detección.
- Ajuste de tornillería de carcaza.
- Comprobación del funcionamiento del equipo.
- Pruebas de arranque y funcionamiento.
- Limpieza de equipo.

RECEPTOR DE DETECCIÓN DE CAMPO CERCANO ANDRE: Detector de campo cercano el cual debe integrar herramienta (Software) para analizar el espectro electromagnético, con el fin de detectar sistemas invasivos de audio y video inalámbrico, que busquen vulnerar la privacidad y protección de la información, así

como también, revelar la ubicación de dispositivos electrónicos ocultos donde se encuentre almacenada de manera electrónica datos susceptibles de catalogarse como evidencia digital.

- Verificación y comprobación del transmisor en el rango de frecuencia de 10kHz a 30 MHz.
- Verificación y comprobación de la potencia, ganancia, frecuencia, estado de la batería y
- control de brillo de la pantalla.
- Verificación del control de potencia
- Verificación del módulo de búsqueda para la identificación de dispositivos
- Verificación del estado de las baterías
- Limpieza del equipo
- Ajuste de tornillería de carcaza
- Pruebas de arranque y funcionamiento

En constancia, firman quienes intervinieron:

Sr. Jefferson Steeven Bernal Castillo
SS7 Comunicaciones SAS
CONTRATISTA

CT. Orozco Salcedo Sebastián
SUPERVISOR