CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

"MEJORAMIENTO Y DE MANTENIMIENTO DEL BLOQUE DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION AMBIENTAL, EN LA TERRAZA No 2, Y EN EL AREA DE DIRECCION GENERAL, DE CORPOAMAZONIA, EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1,0	**PRELIMINARES Y DEMOLICIONES**				
1,1	RETIRO DE MANTO ASFALTICO Y LIMPIEZA TERRAZA	M2	334,38	$ 23.798,00	$ 7.957.575,00
1,2	DESMONTE Y RETIRO DE CANAL EXISTENTE	GL	1,00	$ 705.240,00	$ 705.240,00
1,3	DESMONTE Y RETIRO CERCA DE CIELO RASO	M2	30,00	$ 35.436,00	$ 1.063.080,00
1,4	RETIRO DE SOBRANTES	GL	1,00	$ 2.480.560,00	$ 2.480.560,00
				SUBTOTAL	**$ 12.206.455,00**
2,0	**ESTRUCTURA METÁLICA**				
2,1	ESTRUCTURA METALICA	KGR	4.503,49	$ 21.484,00	$ 96.752.979,00
2,2	PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ESTRUCTURA METALICA	ML	1.315,98	$ 12.592,00	$ 16.570.820,00
2,3	ESCALERA METALICA (entre las dos placas)	UN	1,00	$ 6.118.000,00	$ 6.118.000,00
2,4	BARANDA METALICA DE PROTECCION EN PERIMETRO	ML	26,25	$ 411.740,00	$ 10.808.175,00
				SUBTOTAL	**$ 130.249.974,00**
3,0	**CUBIERTA Y DESAGÜES**				
3,1	CUBIERTA EN TEJA PLASTICA e=2,0 mm	M2	466,13	$ 92.138,00	$ 42.948.286,00
3,2	CANAL EN LAMINA GALV CAL 18 d=61cm (incluye soportes)	ML	83,50	$ 132.400,00	$ 11.055.400,00
3,3	BAJANTE EN TUBERIA PVC D=4"	ML	98,50	$ 50.600,00	$ 4.984.100,00
3,4	CUBIERTA METALICA ARQUITECTONICA CAL 22	M2	136,30	$ 66.488,00	$ 9.062.314,00
				SUBTOTAL	**$ 68.050.100,00**
4,0	**CIELOS RASOS**				
4,1	CIELO RAZO EN PVC	M2	74,00	$ 153.187,00	$ 11.335.838
4,2	CIELO RAZO EN PANEL YESO (incuye pintura)	M2	167,00	$ 147.306,00	$ 24.600.102
				SUBTOTAL	**$ 35.935.940**
5,0	**MUROS, PISOS Y CERRAMIENTOS**				
5,1	PISO EN ETERBOARD 10mm	M2	85,05	$ 137.848,00	$ 11.723.972,00
5,2	CERRAMIENTO PERIMETRAL EN ETERBOARD 10mm	M2	34,32	$ 152.848,00	$ 5.245.743,00
5,3	RECONSTRUCCION Y AFINADO DE MUROS PERIMETRALES	ML	119,50	$ 35.718,00	$ 4.268.301,00
5,4	NIVELACION DE PISO+ TERMINADO	M2	110,08	$ 83.922,00	$ 9.238.134,00
				SUBTOTAL	**$ 30.476.150,00**
6,0	**PINTURA Y ACABADOS**				
6,1	MANTENIMIENTO Y PINTURA SUPERFICIES EXTERIORES	M2	164,98	$ 92.581,60	$ 15.274.112,00
6,2	MANTENIMIENTO Y PINTURA EN SUPERFICIES INTERIORES	M2	250,01	$ 55.014,29	$ 13.754.122,00
6,3	PROTECCION Y PINTURA PARA LAMINAS DE ETERBOARD	M2	338,25	$ 103.648,000	$ 35.058.936,00
				SUBTOTAL	**$ 64.087.170,00**
7,0	**CARPINTERÍA METÁLICA Y MOBILIARIO**				
7,1	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L ESPESOR=36mm	ML	21,00	$ 593.560,00	$ 12.464.760,00
7,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 2 mts	UN	1,00	$ 2.128.480,00	$ 2.128.480,00
				SUBTOTAL	**$ 14.593.240**
8,0	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
8,1	ACOMETIDA 220 V EN CABLE DE COBRE No 8 (4 HILOS)	ML	40,00	$ 94.864,00	$ 3.794.560,00
8,2	SALIDA ELECTRICA A ILUMINACION EN TUBO EMT 1/2"	UN	31,00	$ 497.580,00	$ 15.424.980,00
8,3	Salida interruptor sencillo en tubo emt 1/2"	UN	8,00	$ 359.860,00	$ 2.878.880,00
8,4	Salida toma corriente en tubo pvc 1/2"	UN	21,00	$ 314.960,00	$ 6.614.160,00
8,5	Lamparas de sobreponer o encrustar	UN	17,00	$ 35.860,00	$ 609.620,00
8,6	Luminarias lineales LED de 40 W l+1,2 mts	UN	12,00	$ 124.341,60	$ 1.492.099,00
8,7	TABLERO PARA 12 CIRCUITOS	UN	1,00	$ 263.936,00	$ 263.936,00
8,8	BRAKER DE 15 AMP	UN	8,00	$ 39.696,80	$ 317.574,00
8,9	LUMINARIAS DE 60X60 DE 40W	UN	19,00	$ 197.817,60	$ 3.758.534,00
				SUBTOTAL	**$ 35.154.343,00**
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA				**$ 390.753.372,00**
	ADMINISTRACION			**22%**	**$ 85.965.742,00**
	IMPREVISTOS			**3%**	**$ 11.722.601,00**
	UTILIDAD			**5%**	**$ 19.537.669,00**
	IVA DE LA UTILIDAD			**19%**	**$ 3.712.157,00**
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO				**$ 511.691.541,00**

Elaboró:

Jaime E. Ramirez Medicis
Ing. Civil - CORPOAMAZONIA

Aprobó:

William Piedrahita
Subdirector de Administracion Financiera
CORPOAMAZONIA