

YOHANY CHINCHILLA ALAPE
INGENIERO CIVIL
NIT. 93.450.348

Chaparral, 27 de agosto de 2026


SEÑORES
Corporacion Autonoma Regional del Tolima
Cortolima
Sede Ibague

Asunto: COTIZACION A TODO COSTO PARA LA REMODELACION EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EDIFICIO CORTOLIMA SEDE IBAGUE Y LERIDA

Respetados señores


De acuerdo a lo anunciado en el asunto; adjuntamos el presupuesto detallado:

ITEM	DETALLE	UND	CANT.	V/UNIT	V/PARCIAL
1,0	PRELIMINARES				\$ 13.918.000,00
1,1	Cerramientos en lona y madera	M2	150	\$ 14.600,00	\$ 2.190.000,00
1,2	Adecuaciones puestos de trabajo	JL	100	\$ 102.475,00	\$ 10.247.500,00
1,3	Desmonte instalaciones eléctricas y canaletas	ML	42	\$ 35.250,00	\$ 1.480.500,00
2,0	DEMOLICIONES Y DESMONTE				\$ 53.066.109,00
2,1	Demoliciones muros de acabados rustico	M2	935,72	\$ 15.300,00	\$ 14.316.516,00
2,2	Demoliciones muros en ladrillo limpio en altura	M2	524,92	\$ 25.500,00	\$ 13.385.460,00
2,3	Demoliciones vigas y columnas en concreto	MI	194,5	\$ 35.000,00	\$ 6.807.500,00
2,4	Trasiego interno de material al sitio de cargue	M3	172,29	\$ 12.500,00	\$ 2.153.625,00
2,4	Retiro de escombros a lugar autorizado	M3	172,29	\$ 52.000,00	\$ 8.959.080,00
2,5	Desmonte y montaje de ventanería en aluminio	M2	62,1	\$ 65.000,00	\$ 4.036.500,00
2,6	Desmonte dinteles prefabricados	ML	215,66	\$ 15.800,00	\$ 3.407.428,00
3,0	ACABADO DE MUROS Y COLUMNAS				\$ 158.041.129,80
3,1	Frizado y plomado	M2	935,72	\$ 18.900,00	\$ 17.685.108,00
3,2	pintura sobre muros a tres manos color blanco	M2	935,72	\$ 73.940,00	\$ 69.187.136,80



YOHANY CHINCHILLA ALAPE
INGENIERO CIVIL
NIT. 93.450.348

3,3	Pintura tipo exterior	M2	42	\$ 38.500,00	\$ 1.617.000,00
3,4	Filos y dilataciones en Estuco y pintura 3 manos	ML	95	\$ 25.000,00	\$ 2.375.000,00
3,5	Reparaciòn con mortero de reparaciòn y anclajes de acero	ML	15,89	\$ 32.500,00	\$ 516.425,00
3,6	Remate muro en ladrillo limpio tipo santa fe	ML	35	\$ 165.000,00	\$ 5.775.000,00
3,7	Desmonte e inst. Aire acondicionado de 9000 BTU	UND	1	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00
3,8	Lamparas de incrustar en muros	UND	12	\$ 109.500,00	\$ 1.314.000,00
3,9	Puerta en aluminio y vidrio	M2	4,02	\$ 490.000,00	\$ 1.969.800,00
3,10	Alfajias en concreto de acabado	ML	36	\$ 65.000,00	\$ 2.340.000,00
3,11	Muros en bloque de concreto e=12 cms	M2	68	\$ 89.000,00	\$ 6.052.000,00
3,12	Columnetas tipo Grouting	ML	18	\$ 78.100,00	\$ 1.405.800,00
3,13	Acero de refuerzo	Kg	250	\$ 9.800,00	\$ 2.450.000,00
3,14	Viguetas de E= 12x12 cms concreto de 3000 psi	ML	37	\$ 86.780,00	\$ 3.210.860,00
3,15	Construcciòn dinteles en Drywall	ML	215	\$ 115.000,00	\$ 24.725.000,00
3,16	Anclajes con epòxico	UND	48	\$ 58.000,00	\$ 2.784.000,00
3,17	Pañetes en mortero	M2	40	\$ 41.350,00	\$ 1.654.000,00
3,18	Traslado puntos elèctricos	UND	24	\$ 305.000,00	\$ 7.320.000,00
3,19	Suspensiòn puntos elèctricos	UND	24	\$ 90.000,00	\$ 2.160.000,00
	SEDE LERIDA TOLIMA			\$ -	
4	ACOPIO DE MADERA TRANSITORIO			\$ -	\$ 78.865.616,64
4,1	Estructura en guadua de refuerzo para Cubierta	m2	209	\$ 129.058,56	\$ 26.973.239,04
4,2	Cubierta para estructura en guadua existete en Teja Arquitectonica Tj 1.01x6m Cal 31 0.25mm	m2	289	\$ 179.558,40	\$ 51.892.377,60
	SUB TOTAL				\$ 303.890.855,44



YOHANY CHINCHILLA ALAPE
INGENIERO CIVIL
NIT. 93.450.348

	ADMINISTRACION 25%				\$	75.972.713,86
	IMPREVISTOS 1%				\$	3.038.908,55
	UTILIDAD 5%				\$	15.194.542,77
	TOTAL OBRA CIVIL				\$	398.097.020,62

Atentamente



YOHANY CHINCHILLA ALAPE
C.C 93.450.348 de Chaparral
Ingeniero Civil