# TECNICARPAS COLOMBIA S.A.S

Toldo retráctil - Muebles de jardín - Kioscos
Parasoles fijos - Membranas arquitectónicas -Palillerias

NIT:900.642.890-8

Bogotá D.C 28/07/2026

Señores: **ARQ, SAMED**

**OTIZACIÓN # 1270**

Buen día,
Estamos respondiendo a su solicitud de cotización que consta de:

**CARPA HANGAR DE**

- ✓ **25 M X 25 M**

Suministro de carpa tipo AERODINAMICA de 25 M X 25 M X, estructura cercha fabricada en tubo cuadrado de 2´calibe 16 para cerchas laterales, cerchas superiores en calibre 16, con puntos de anclajes en lamina de 35*35cm * ½´ fijada con chazos metálicos de cuña, soportes laterales en tubo de 2" k 16, tejidas con Angulo de 1 "1/8 y platinas 40x40, tiene acabado externo para exteriores en pintura electrostática de alta resistencia. La tornillería y accesorios de unión utilizados serán como mínimo SAE Grado 5 o SAE Grado 8 según diseño estructural.

CARPA: Fabricado en lona vinílica de alta resistencia a la tensión y al rasgado, con tejido interno de poliéster de alta tenacidad recubierto con PVC. Peso mínimo de 750 g/m² Resistente a la acción de los rayos Ultravioleta (UV) con protección en barniz de laca acrílica antiadherente de alto desempeño por ambos lados Cuente con propiedad ignífuga certificada por la NFPA-701, Fabricación con uniones mediante sellado electrónico de alta frecuencia, garantizando 100% impermeabilidad.

E-MAIL: tecnicarpasc@gmail.com
Pbx: 321 2836573
Carrera 51#71c-44
Bogotá D.C

# TECNICARPAS COLOMBIA S.A.S

Toldo retráctil - Muebles de jardín - Kioscos
Parasoles fijos - Membranas arquitectónicas -Palillerias

NIT:900.642.890-8

| CANT. | PRODUCTO | MEDIDA | SUB TOTAL | COSTO DIRECTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARPA | 25 m x 25 x | | $204.885.574 |
| | | | | |
| | Fabricación, instalación calculo estructural, anclaje a vigas, desmonte de estructura | | | |
| | | | Administración 10 % | $20.488.574 |
| | | | Imprevistos 5% | $10.244.287 |
| | | | Utilidad 10 % | $20.488.574 |
| | | | Iva 19 % | $3.892.829 |
| | | | total | $260.000.000 |

Nota: TECNICARPAS se hace cargo de Contratar y emplear a sus propios trabajadores, empleados y sub contrastas, haciéndose cargo por la adecuada y oportuna liquidación y pago de los respectivos salarios, prestaciones sociales, , parafiscales, honorarios, reclamaciones, condenas y demás a los mismos, manteniendo indemne al CONTRATANTE en todo momento en relación con estas obligaciones. que sus trabajadores y, en general, todo el personal que utilice o asigne para el cumplimiento del Contrato observen rigurosamente las normas, elementos de protección personal y procedimientos establecidos en las normas del Sistema de Gestón de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en Colombia y las demás normas aplicables para el desarrollo de su actividad, al igual que ,permisos y pago de las maquinaria a utilizar( gruas, plataformas) de ser necesario.

## CONDICIONES COMERCIALES

| | |
|---|---|
| TIEMPO DE ENTREGA | 40 DIAS HABILES |
| FORMA DE PAGO | ANTICIPO 50%, AVANCE DE OBRA 30 % 20 % SALDO A ENTREGA |
| GARANTIA | 1 AÑO POR DEFECTOS DE FÁBRICA |

En espera de su pronta respuesta



*Luz E Guzmán p.*

E-MAIL: tecnicarpasc@gmail.com
Pbx: 321 2836573
Carrera 51#71c-44
Bogotá D.C