	CONSORCIO MARLYT	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-10-FR-1		
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	50	DE	264

FECHA

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA		X	**ITEMS NO PREVISTOS**		
UNIDAD EJECUTORA:	**Dirección General**	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**		**Sistema Nacional de Archivos**	

CONTRATO No. CTO DE OBRA 427-2025 **DE** 2025

OBJETO DEL CONTRATO: "REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN"

CONTRATISTA: CONSORCIO MARLYT

INTERVENTOR: **CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL** **CTO No.:** 427-2025 **DE** 2025

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
9.2.3	**Enchape en Piso Tipo 3 Vitrificado Salmona rojo, aparejo de sogas con 1/4 de solape, desplazamiento al centro cuatro caras, con textura rugosa. (Incluye: suministro e instalación, mortero de pega 1:3 con pigmento, resistencia f'cp=17.5 MPa, tipo M según NSR-10, espesor hasta 2 cm a 3 cm)**	M2	530

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UND	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramientas y Equipo Menores:	0	$ 84.487	5%	$ 4.224,00
Cortadora ladrillo sin disco	Hr	$ 5.521	0,600	$ 3.313,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
			SUBTOTAL	$ 7.537,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	Vr. UNITARIO
Enchape vitrificad 1/4 X 26 con patas	UN	$ 2.846	21,000	$ 59.776,00
Mortero de pega 1:3 con pigmento HASTA 2% del peso del cemento, resistencia f´cp=17.5 MPa, tipo M según NSR-10, espesor 1 cm. (Incluye:suministro e einstalación con desperdicio 5%)	M3	$ 2.623.530	0,032	$ 82.641,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
			SUBTOTAL	$ 142.417,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte m3 - Km (VIAJE 6M3-MAX 30KM)	VJ	0,04	$ 109.873	$ 4.505,00
	0		$ 0	$ 0,00
	0		$ 0	$ 0,00
			SUBTOTAL	$ 4.505,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla 1 - 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	DIA	$ 185.100	0,256	$ 47.359,00
Cuadrilla 2 - 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	DIA	$ 265.200	0,140	$ 37.128,00
	$ 0	$ 0		$ 0,00
			SUBTOTAL	$ 84.487,00
			TOTAL COSTO DIRECTO	$ 238.946,00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	Porcentaje	Valor Total	Vr. UNITARIO
ADMINISTRACION	20,24%	$ 48.363	
IMPREVISTOS	1,50%	$ 3.584	
UTILIDAD	5,00%	$ 11.947	
		SUBTOTAL $	$ 63.894
		Precio Unitario Total Aproximado al Peso $	$ 302.840

Nota Técnica del Ítem: Incluye suministro e instalación de enchape en piso tipo 3, mortero de pega pigmentado, replanteo, modulación, cortes, alineación, nivelación, limpieza final, desperdicios, herramientas, equipos y mano de obra requerida.

Firma
Nombre: Felipe Martinez Arenas
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:

	CONSORCIO MARLYT	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-10-FR-1		
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	51	DE	264
		FECHA			

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	X	**ITEMS NO PREVISTOS**	
UNIDAD EJECUTORA:	**Dirección General**	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	**Sistema Nacional de Archivos**

CONTRATO No. CTO DE OBRA 427-2025 **DE** 2025

OBJETO DEL CONTRATO: "REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN"

CONTRATISTA: CONSORCIO MARLYT

INTERVENTOR: **CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL** **CTO No.:** 427-2025 **DE** 2025

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
9.2.4	**Enchape en Piso Tipo 4 ladrillo Salmona arena, Aparejo a sardinel radiado centro único textura rugosa (Incluye: Suministro e instalación, Mortero de pega 1:3 con pigmento, resistencia f'cp=17.5 MPa, tipo M según NSR-10, espesor hasta 2 cm a 3 cm).**	**ML**	**22**

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UND	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramientas y Equipo Menores:	**0**	$ 131.421	5%	$ 6.571,00
Cortadora ladrillo sin disco	Hr	$ 5.521	3,000	$ 16.563,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
			SUBTOTAL	$ 23.134,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	Vr. UNITARIO
Enchape arena 1/4 X 26 con patas	UN	$ 1.764	18,000	$ 31.744,00
Mortero de pega 1:3 con pigmento HASTA 2% del peso del cemento, resistencia f´cp=17.5 MPa, tipo M según NSR-10, espesor 1 cm. (Incluye:suministro e einstalación con desperdicio 5%)	M3	$ 2.623.530	0,032	$ 82.641,00
Disco Diamantado 14" corte concreto, ladrillo o baldosa	UN	$ 516.391	0,061	$ 31.561,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
			SUBTOTAL	$ 145.946,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte m3 - Km (VIAJE 6M3-MAX 30KM)	VJ	0,04	$ 109.873	$ 4.505,00
	0		$ 0	$ 0,00
	0		$ 0	$ 0,00
			SUBTOTAL	$ 4.505,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla 1 - 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	DIA	$ 185.100	0,280	$ 51.828,00
Cuadrilla 2 - 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	DIA	$ 265.200	0,300	$ 79.593,00
	$ 0	$ 0		$ 0,00
			SUBTOTAL	$ 131.421,00
			TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 305.006,00**

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	Porcentaje	Valor Total	Vr. UNITARIO
ADMINISTRACION	20,24%	$ 61.733	
IMPREVISTOS	1,50%	$ 4.575	
UTILIDAD	5,00%	$ 15.250	
SUBTOTAL $			$ 81.559
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $			**$ 386.565**

Nota Técnica del Ítem: Incluye suministro e instalación de enchape en piso tipo 4 aparejo a sardinel radiado, mortero de pega pigmentado, replanteo, modulación, cortes, nivelación, limpieza final, desperdicios, herramientas, equipos y mano de obra requerida.

Firma
Nombre: Felipe Martinez Arenas
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:

	CONSORCIO MARLYT	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-10-FR-1		
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	52	DE	264
		FECHA			

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA		X	**ITEMS NO PREVISTOS**		
UNIDAD EJECUTORA:	**Dirección General**	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**		**Sistema Nacional de Archivos**	
CONTRATO No.	CTO DE OBRA 427-2025	**DE**	2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	"REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN"				
CONTRATISTA:	CONSORCIO MARLYT				
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL**	**CTO No.:**	427-2025	**DE**	2025

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
9.2.7	**Enchape en Piso Tipo 6 1/4 X 26 APAREJO DE SOGAS CON 1/4 DE SOLAPE, DESPLAZAMIENTO AL CENTRO 2 CARAS Salmona rojo, textura rugosa. (Incluye: Suministro e instalación, Mortero de pega 1:3 con pigmento, resistencia f'cp=17.5 MPa, tipo M según NSR-10, espesor hasta 2 cm a 3 cm).**	**M2**	**143**

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UND	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramientas y Equipo Menores:	**0**	$ 84.199	5%	$ 4.210,00
Cortadora ladrillo sin disco	Hr	$ 5.521	0,600	$ 3.313,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
			SUBTOTAL	$ 7.523,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	Vr. UNITARIO
Enchape vitrificad 1/4 X 26 con patas	UN	$ 2.846	39,000	$ 111.013,00
Mortero de pega 1:3 con pigmento HASTA 2% del peso del cemento, resistencia f´cp=17.5 MPa, tipo M según NSR-10, espesor 1 cm. (Incluye:suministro e einstalación con desperdicio 5%)	M3	$ 2.623.530	0,032	$ 82.641,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
			SUBTOTAL	$ 193.654,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte m3 - Km (VIAJE 6M3-MAX 30KM)	VJ	0,04	$ 109.873	$ 4.505,00
	0		$ 0	$ 0,00
	0		$ 0	$ 0,00
			SUBTOTAL	$ 4.505,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla 1 - 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	DIA	$ 185.100	0,256	$ 47.359,00
Cuadrilla 2 - 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	DIA	$ 265.200	0,139	$ 36.840,00
	$ 0	$ 0		$ 0,00
			SUBTOTAL	$ 84.199,00
			TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 289.881,00**

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	Porcentaje	Valor Total	Vr. UNITARIO
ADMINISTRACION	20,24%	$ 58.672	
IMPREVISTOS	1,50%	$ 4.348	
UTILIDAD	5,00%	$ 14.494	
		SUBTOTAL $	$ 77.514
		Precio Unitario Total Aproximado al Peso $	**$ 367.395**

Nota Técnica del Ítem: Incluye suministro e instalación de enchape en piso tipo 6, aparejo de sogas con solape indicado, mortero de pega pigmentado, cortes, nivelación, alineación, limpieza final, desperdicios, herramientas, equipos y mano de obra requerida.

Firma
Nombre: Felipe Martinez Arenas
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:

	CONSORCIO MARLYT	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-10-FR-1		
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	53	DE	264

			FECHA		
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA		X	ITEMS NO PREVISTOS		
UNIDAD EJECUTORA:	Dirección General	DIRECCIÓN TERRITORIAL:		Sistema Nacional de Archivos	

CONTRATO No. CTO DE OBRA 427-2025 **DE** 2025

OBJETO DEL CONTRATO: "REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN"

CONTRATISTA: CONSORCIO MARLYT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL **CTO No.:** 427-2025 **DE** 2025

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
9.2.8	**Enchape en Piso Tipo 8 Salmona rojo, Aparejo de sogas con 1/4 de solape, desplazamiento al centro 4 caras, enmarcadas con dilatación diagonal. (Incluye: Suministro e instalación, Mortero de pega 1:3 sin pigmento, resistencia f'cp=17.5 MPa, tipo M según NSR-10, espesor hasta 2 cm a 3 cm)**	M2	350

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UND	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramientas y Equipo Menores:	0	$ 84.145	5%	$ 4.207,00
Cortadora ladrillo sin disco	Hr	$ 5.521	0,600	$ 3.313,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
			SUBTOTAL	$ 7.520,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	Vr. UNITARIO
Enchape rojo 1/4 X 26 con patas	UN	$ 1.398	43,000	$ 60.135,00
Mortero de pega 1:3 con pigmento HASTA 2% del peso del cemento, resistencia f´cp=17.5 MPa, tipo M según NSR-10, espesor 1 cm. (Incluye:suministro e einstalación con desperdicio 5%)	M3	$ 2.623.530	0,032	$ 82.641,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
			SUBTOTAL	$ 142.776,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte m3 - Km (VIAJE 6M3-MAX 30KM)	VJ	0,04	$ 109.873	$ 4.505,00
	0		$ 0	$ 0,00
	0		$ 0	$ 0,00
			SUBTOTAL	$ 4.505,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla 1 - 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	DIA	$ 185.100	0,256	$ 47.359,00
Cuadrilla 2 - 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	DIA	$ 265.200	0,139	$ 36.786,00
	$ 0	$ 0		$ 0,00
			SUBTOTAL	$ 84.145,00
			TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 238.946,00**

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	Porcentaje	Valor Total	Vr. UNITARIO
ADMINISTRACION	20,24%	$ 48.363	
IMPREVISTOS	1,50%	$ 3.584	
UTILIDAD	5,00%	$ 11.947	
		SUBTOTAL $	$ 63.894
		Precio Unitario Total Aproximado al Peso $	**$ 302.840**

Nota Técnica del Ítem: Incluye suministro e instalación de enchape en piso tipo 8 con dilatación diagonal, mortero de pega sin pigmento, replanteo, modulación, cortes, alineación, nivelación, limpieza final, desperdicios, herramientas, equipos y mano de obra requerida.



Firma
Nombre: Felipe Martinez Arenas
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:

	CONSORCIO MARLYT	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-10-FR-1		
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	54	DE	264
		FECHA			

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA		X	**ITEMS NO PREVISTOS**		
UNIDAD EJECUTORA:	**Dirección General**	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**		**Sistema Nacional de Archivos**	
CONTRATO No.	CTO DE OBRA 427-2025	**DE**	2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	"REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN"				
CONTRATISTA:	CONSORCIO MARLYT				
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL**	**CTO No.:**	427-2025	**DE**	2025

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
9.2.9	**Enchape en Piso Tipo 9 ARENA Aparejo de soga con 1/2 solape. (Incluye: Suministro e instalación, mortero de pega 1:3 con pigmento, resistencia f'cp=17.5 MPa, tipo M según NSR-10, espesor hasta 2 cm a 3 cm).**	**M2**	**108,93**

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UND	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramientas y Equipo Menores:	**0**	$ 46.798	5%	$ 2.340,00
Cortadora ladrillo sin disco	Hr	$ 5.521	0,600	$ 3.313,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
			SUBTOTAL	$ 5.653,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	Vr. UNITARIO
Enchape arena 1/4 X 26 con patas	UN	$ 1.764	37,000	$ 65.252,00
Mortero de pega 1:3 con pigmento HASTA 2% del peso del cemento, resistencia f´cp=17.5 MPa, tipo M según NSR-10, espesor 1 cm. (Incluye:suministro e einstalación con desperdicio 5%)	M3	$ 2.623.530	0,032	$ 82.641,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
	0	$ 0		$ 0,00
			SUBTOTAL	$ 147.893,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte m3 - Km (VIAJE 6M3-MAX 30KM)	VJ	0,04	$ 109.873	$ 4.505,00
	0		$ 0	$ 0,00
	0		$ 0	$ 0,00
			SUBTOTAL	$ 4.505,00


IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla 1 - 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	DIA	$ 185.100	0,253	$ 46.798,00
	$ 0	$ 0		$ 0,00
	$ 0	$ 0		$ 0,00
			SUBTOTAL	$ 46.798,00
			TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 204.849,00**

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	Porcentaje	Valor Total	Vr. UNITARIO
ADMINISTRACION	20,24%	$ 41.461	
IMPREVISTOS	1,50%	$ 3.073	
UTILIDAD	5,00%	$ 10.242	
		SUBTOTAL $	$ 54.777
		Precio Unitario Total Aproximado al Peso $	**$ 259.626**

Nota Técnica del Ítem: Incluye suministro e instalación de enchape en piso tipo 9 aparejo de soga con 1/2 solape, mortero de pega pigmentado, replanteo, cortes, nivelación, alineación, limpieza final, desperdicios, herramientas, equipos y mano de obra requerida.



Firma
Nombre: Felipe Martinez Arenas
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula: