CONSORCIO CENTRO DÍA
NIT: 901.351.876-9

HACE CONSTAR:

El Ingeniero **HECTOR JAVIER LOZANO TAPIERO** identificado con C.C. 1.003.524.947 de Pereira Risaralda, con matrícula profesional No 66202-413190, ejecutó el contrato de obra No. 002 cuyo objeto fue "**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DERIVADAS DE CONTRATO N° 008 30/12/2019 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION CENTRO DIA PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE VITERBO CALDAS"**

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

OBJETO:	"EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DERIVADAS DE CONTRATO N° 008 30/12/2019 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION CENTRO DIA PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE VITERBO CALDAS"
CONTRATANTE:	CONSORCIO CENTRO DÍA
CONTRATISTA:	HECTOR JAVIER LOZANO TAPIERO
C.C.:	1.003.524.947 DE PEREIRA - RISARALDA
VALOR INICIAL:	$ 351.663.426,00
VALOR FINAL EJECUTADO:	$ 351.663.426,00
FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE MAYO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE FEBRERO DE 2021
CALIDAD DEL SERVICIO:	EXCELENTE

Ítem	Descripción	UND	Cantidad	Valor Unitario	Valor Parcial
1,00	**GYM VITAL**				
1,1	**MODULOS**				**$ 12.857.621,00**
1,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MÓDULO BARRAS PARALELAS	UND	1,00	$ 3.084.216,00	$ 3.084.216,00
1,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MÓDULO GIRO DE CADERA TWISTER	UND	1,00	$ 3.337.135,00	$ 3.337.135,00
1,1,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MÓDULO PONY REMO	UND	1,00	$ 3.099.135,00	$ 3.099.135,00
1,1,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MÓDULO CAMINADOR AÉREO	UND	1,00	$ 3.337.135,00	$ 3.337.135,00
1,2	**PISOS**				**$ 12.815.403,00**
1,2,1	CONFORMACIÓN - NIVELACION DE TERRENO A MANO	M2	52,06	$ 2.645,00	$ 137.699,00
1,2,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLENO COMPACTADO MANUAL CON AFIRMADO INCLUYE TRANSPORTE	M3	7,81	$ 128.680,00	$ 1.004.991,00
1,2,3	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 27.6 MPA E=10 CM, NO INCLUYE REFUERZO	M2	52,06	$ 90.125,00	$ 4.691.908,00
1,2,4	SARDINEL EN CONCRETO DE 20,7 MPA, 0,03 m 3/ml, INCLUYE REFUERZO, SOBRE PLACA	ML	21,20	$ 54.229,00	$ 1.149.655,00
1,2,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA EN POLIETILENO 100%	M2	52,06	$ 86.220,00	$ 4.488.613,00
1,2,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 5.0 MM 15X15 CM	M2	53,68	$ 25.010,00	$ 1.342.537,00
2,00	**JUEGOS PARA NIÑOS**				

2,1	**MOVIMIENTO DE TIERRA**				**$ 4.071.711,00**
2,1,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN A MANO	M3	68,05	$ 27.215,00	$ 1.851.981,00
2,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLENO COMPACTADO MANUAL CON AFIRMADO INCLUYE TRANSPORTE	M3	17,25	$ 128.680,00	$ 2.219.730,00
2,2	**PISOS Y CONCRETOS**				**$ 33.719.472,00**
2,2,1	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 27.6 MPA E=10 CM, NO INCLUYE REFUERZO	M2	115,00	$ 90.125,00	$ 10.364.375,00
2,2,2	SARDINEL EN CONCRETO DE 20,7 MPA, 0,03 m 3/ml, INCLUYE REFUERZO, SOBRE PLACA	ML	17,80	$ 54.229,00	$ 965.276,00
2,2,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA EN POLIETILENO 100%	M2	115,00	$ 86.220,00	$ 9.915.300,00
2,2,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES CON TRENZA	M2	530,84	$ 16.620,00	$ 8.822.561,00
2,2,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 5.0 MM 15X15 CM	M2	146,02	$ 25.010,00	$ 3.651.960,00
2,3	**MODULOS**				**$ 97.839.448,00**
2,2,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO INFANTIL CIRCUITO MEDIEVAL MULTIFUNCIÓN	UND	1,00	$ 71.556.994,00	$ 71.556.994,00
2,2,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO INFANTIL COLUMPIO CANASTA	UND	1,00	$ 14.331.227,00	$ 14.331.227,00

2,2,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO INFANTIL MUELLE SILLAS DOBLES	UND	1,00	$ 11.951.227,00	$ 11.951.227,00
3,00	**CANCHA SINTETICA**				
3,1	**MOVIMIENTO DE TIERRA**				**$ 21.726.131,00**
3,1,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN A MANO	M3	13,95	$ 27.215,00	$ 379.649,00
3,1,2	CONFORMACIÓN - NIVELACION DE TERRENO A MANO	M2	844,05	$ 2.645,00	$ 2.232.512,00
3,1,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLENO COMPACTADO MANUAL CON AFIRMADO INCLUYE TRANSPORTE	M3	144,67	$ 128.680,00	$ 18.616.136,00
3,1,4	CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES MECANICO INCLUYE ADECUACION DE TERRENO PARA DISPOSICION FINAL	M3	18,14	$ 27.444,00	$ 497.834,00
3,2	**CONCRETOS Y ACEROS**				**$ 20.110.818,00**
3,2,1	VIGA DE CIMENTACIÓN 0.30 M * 0.30 M 20.7 MPA, NO INCLUYE REFUERZO	M3	6,97	$ 677.383,00	$ 4.721.360,00
3,2,2	CONCRETO PARA MICRO PILOTE D = 0,30 M, INCLUYE EXCAVACIÓN SEMI-MECÁNICA, NO INCLUYE ACERO	ML	39,00	$ 145.803,00	$ 5.686.317,00
3,2,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO FLEJADO FY = 420 MPA	KG	1.303,66	$ 7.443,00	$ 9.703.141,00
3,3	**ESTRUCTURA, PISOS Y ACABADO**				**$ 59.717.101,00**
3,3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL 2400 TEJIDO	M2	844,05	$ 9.965,00	$ 8.410.958,00

3,3,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA EN POLIETILENO 100%	M2	442,60	$ 86.220,00	$ 38.160.972,00
3,3,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA EN POLIETILENO 100%, PARA DEMARCACION DE CANCHA	ML	163,95	$ 9.294,00	$ 1.523.751,00
3,3,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUÍN PEATONAL DE CONCRETO, INCLUYE CEMENTO EN SECO E=0,08 CM	M2	43,02	$ 96.690,00	$ 4.159.604,00
3,3,5	SARDINEL EN CONCRETO DE 20,7 MPA, 0,03 m 3/ml, INCLUYE REFUERZO, SOBRE PLACA	ML	68,92	$ 54.229,00	$ 3.737.463,00
3,3,6	JUEGO DE PORTERIAS PARA MICROFUTBOL	JUEGO	1,00	$ 3.724.353,00	$ 3.724.353,00
3,4	**CERRAMIENTOS**				**$ 93.700.961,00**
3,4,1	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H= 5.00 M, INCLUYE (Soporte intermedio tubo de 1" y 1 1/4 cal 2,5mm, Tubo paral Ø 3" cal 2,5mm, Malla eslabonada cal 10 hueco de 2” 1/2, Refuerzo circular en lamina h.r e=0,30m e=1/8", Marco en ángulo 1 "1/2 cal 3,17 mm, Riostras diagonales de Ø 1 "1/4 x 1/8, Platina h.r 1 l 1/4" x1 /8", varilla redonda lisa Ø 3/4, camisa de refuerzo tubo de 4" cal 3 mm, riostras diagonales en ángulo 1/1/4" x 1/8", acero de refuerzo flejado 420 mpa.	ML	34,60	$ 1.385.440,00	$ 47.936.224,00

3,4,2	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H= 2.50 M, INCLUYE (Soporte intermedio tubo de 1" y 1 1/4 cal 2,5mm, Tubo paral Ø 3" cal 2,5mm, Marco en ángulo 1 "1/2 cal 3,17 mm, Riostras diagonales de Ø 1 "1/4 x 1/8, camisa de refuerzo tubo de 4" cal 3 mm, riostras diagonales en ángulo 1/1/4" x 1/8", acero de refuerzo flejado 420 mpa.	ML	54,60	$ 838.182,00	$ 45.764.737,00

Para constancia se firma en Pereira a los doce (12) días del mes de enero de 2022.

JEYSON STEVE GIRALDO BEDOYA
C.C 94.276.393 de La Unión Valle
Representante. legal