ALCALDÍA MUNICIPAL
TORO– VALLE DEL CAUCA
NIT: 891.900.985-4

PRESUPUESTO DE OBRA

Objeto:	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DE LA CASA DE LA MUJER Y EL JOVEN PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATIVAS Y DE INTEGRACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE TORO VALLE DEL CAUCA."	PROCESO No.	
		FECHA:	2026-10-03

CASA DE LA MUJER Y EL JOVEN

1	**ENLUCIMIENTO**						
1.1	DESMONTE CUBIERTA TEJA BARRO	M2	50	$	24,997	$	1,249,850
1.2	TEJA BARRO NORMAL (REPOSICION)	.UND	300	$	1,580	$	474,000
1.3	RETIRO PRADO - MALEZA	M2	224	$	2,790	$	624,960
1.4	DEMOLICION MURO LAD. SOGA	M2	44.00	$	9,974	$	438,856
1.5	RASQUETEO LIJADO Y RESANE DE SUPERFICIE	M2	202.76	$	4,930	$	999,608
1.6	MURO 1-BOARD 10MM 1-BOARD 10MM	M2	19.5	$	167,767	$	3,271,457
1.7	ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO]	M2	39	$	21,631	$	843,609
1.8	PINTURA KORAZA 3M	M2	49.19	$	27,214	$	1,338,779
1.9	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	230.00	$	17,816	$	4,097,680
1.10	REPINTE VENTANA - REJA	M2	22.00	$	26,457	$	582,054
1.11	REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C	UND	7.00	$	90,362	$	632,534
1.12	CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM.	M3	7.00	$	32,617	$	228,319
1.13	DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3	7.00	$	4,730	$	33,110
	SUBTOTAL CAP. 1 MANTENIMIENTO DE CUBIERTA:					$	14,814,816

		VALOR TOTAL MANTENIMIENTOS COSTO DIRECTO	14,814,816
		Costos indirectos:	5,185,186
	Administración	30.0%	4,444,445
	Utilidad	5%	740,741
		VALOR TOTAL + AU	20,000,001

ARQ. JHON SEBASTIAN GALLEGO VELASQUEZ
MP: 17832020-1225088180

DESMONTE CUBIERTA TEJA BARRO

CÓDIGO:	UNIDAD:
100507	M2

MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JORNAL	UNIDAD	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	REND/CANT	VALOR TOTAL
200009	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	526.060,00	JORNAL	1,80	526.060,00	22,85	23.022,31
						SUBTOTAL	23.022,31

EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD.	TARIFA	VALOR TOTAL
300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0,10	17.441,00	1.744,10
300026	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,00	23.022,31	230,22
				SUBTOTAL	1.974,32

COSTO DIRECTO	$ 24.997,00

TEJA BARRO NORMAL (REPOSICION)

CÓDIGO	UNIDAD
160709	UND

MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESPER. %	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
101873	TEJA BARRO COMUN 15X35CM	UND	1,00	0,00	1.244,00	1.244,00
					SUBTOTAL	1.244,00

MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JORNAL	UNIDAD	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	REND/CANT	VALOR TOTAL
200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	383.882,00	JORNAL	1,80	383.882,00	1.142,85	335,89
						SUBTOTAL	335,89

COSTO DIRECTO	$ 1.580,00

DEMOLICION MURO LAD. SOGA

CÓDIGO	UNIDAD
100314	M2

MANO DE OBRA

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	JORNAL	UNIDAD	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	REND/CANT	VALOR TOTAL
200006	M.O. 1 AYUDANTE		142.178,00	JORNAL	1,80	142.178,00	14,54	9.778,40
							SUBTOTAL	9.778,40

EQUIPOS

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD.	TARIFA	VALOR TOTAL
300026	HERRAMIENTA MENOR		GLB	2,00	9.778,40	195,56
					SUBTOTAL	195,56

COSTO DIRECTO	$ 9.974,00

RETIRO PRADO - MALEZA

CÓDIGO:	UNIDAD:
100116	M2

MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JORNAL	UNIDAD	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	REND/CANT	VALOR TOTAL
200006	M.O. 1 AYUDANTE	142.178,00	JORNAL	1,80	142.178,00	53,51	2.657,03
						SUBTOTAL	2.657,03

EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD.	TARIFA	VALOR TOTAL
300025	HERRAMIENTA MENOR	GLB	5,00	2.657,03	132,85
				SUBTOTAL	132,85

COSTO DIRECTO **$ 2.790,00**

ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO]

CÓDIGO	UNIDAD
290104	M2

MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESPER. %	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
100053	AGUA	LT	0,90	0,00	78,00	70,20
101117	LIJA AGUA 400 - 9"X11" (23X28CM)	UND	0,02	0,00	1.769,00	35,38
119021	ESTUCO PLASTICO EXTERIOR POLVO	KG	2,50	2,00	2.054,00	5.237,70
					SUBTOTAL	5.343,28

MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JORNAL	UNIDAD	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	REND/CANT	VALOR TOTAL
200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	383.682,00	JORNAL	1,80	383.682,00	26,66	14.399,17
						SUBTOTAL	14.399,17

EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD.	TARIFA	VALOR TOTAL
300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0,10	17.441,00	1.744,10
300026	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,00	14.399,17	143,99
				SUBTOTAL	1.888,09

COSTO DIRECTO	$21.631,00

KORAZA [3M]

CÓDIGO:
290619

UNIDAD:
M2

MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESPER. %	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
109945	KORAZA	GLN	0,05	0,00	131.793,00	6.589,65
					SUBTOTAL	6.589,65

MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JORNAL	UNIDAD	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	REND/CANT	VALOR TOTAL
200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	383.882,00	JORNAL	1,80	383.882,00	22,85	16.800,08
						SUBTOTAL	16.800,08

EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD.	TARIFA	VALOR TOTAL
300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0,20	17.441,00	3.488,20
300026	HERRAMIENTA MENOR	GLB	2,00	16.800,08	336,00
				SUBTOTAL	3.824,20

COSTO DIRECTO	$ 27.214,00

VINILO MURO TIPO 1 [3M]

CÓDIGO
290304

UNIDAD
M2

MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESPER. %	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
100053	AGUA	LT	0,035	0,00	78,00	2,73
100606	CINTA ENMASCARAR 1-1/2"X40M	ROLLO	0,01	0,00	7.557,00	75,57
102436	VINILO TIPO 1	GLN	0,076	1,00	81.277,00	6.156,73
115013	RODILLO FELPA	UND	0,03	0,00	13.316,00	399,48
117033	BROCHA CERDA MONA 4"	UND	0,01	0,00	20.344,00	203,44
					SUBTOTAL	6.837,95

MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JORNAL	UNIDAD	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	REND/CANT	VALOR TOTAL
200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	383.882,00	JORNAL	1,80	383.882,00	41,99	9.142,22
						SUBTOTAL	9.142,22

EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD.	TARIFA	VALOR TOTAL
300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0,10	17.441,00	1.744,10
300026	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,00	9.142,22	91,42
				SUBTOTAL	1.835,52

COSTO DIRECTO **$ 17.816,00**

REPINTE VENTANA - REJA

CÓDIGO	UNIDAD
290441	M2

MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESPER. %	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
100109	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0,005	0,00	102.192,00	510,96
100606	CINTA ENMASCARAR 1-1/2"X40M	ROLLO	0,05	0,00	7.557,00	377,85
100881	ESMALTE SEMIBRILLANTE	GLN	0,035	0,00	82.242,00	2.878,47
101117	LIJA AGUA 400 - 9"X11" (23X28CM)	UND	1,20	0,00	1.769,00	2.122,80
101904	DISOLVENTE PARA PINTURA (TINNER)	GLN	0,04	0,00	29.525,00	1.181,00
					SUBTOTAL	7.071,08

MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JORNAL	UNIDAD	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	REND/CANT	VALOR TOTAL
200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	383.882,00	JORNAL	1,80	383.882,00	20,00	19.194,10
						SUBTOTAL	19.194,10

MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JORNAL	UNIDAD	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	REND/CANT	VALOR TOTAL
200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	383.882,00	JORNAL	1,80	383.882,00	20,00	19.194,10
						SUBTOTAL	19.194,10

EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR TOTAL
300026	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,00	19.194,10	191,94
				SUBTOTAL	191,94

COSTO DIRECTO	$ 26.457,00

REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C

CÓDIGO:	UNIDAD:
290440	UND

MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESPER. %	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
100109	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0,015	0,00	102.192,00	1.532,88
100606	CINTA ENMASCARAR 1-1/2"X40M	ROLLO	0,05	0,00	7.557,00	377,85
100882	ESMALTE SINTETICO MATE	GLN	0,18	0,00	109.124,00	19.642,32
101117	LIJA AGUA 400 - 9"X11" (23X28CM)	UND	0,012	0,00	1.769,00	21,22
101904	DISOLVENTE PARA PINTURA (TINNER)	GLN	0,03	0,00	29.525,00	885,75
					SUBTOTAL	22.460,02

MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JORNAL	UNIDAD	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	REND/CANT	VALOR TOTAL
200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	383.882,00	JORNAL	1,80	383.882,00	5,71	67.229,77
						SUBTOTAL	67.229,77

EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD.	TARIFA	VALOR TOTAL
300026	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,00	67.229,77	672,29
				SUBTOTAL	672,29

COSTO DIRECTO **$ 90.362,00**

CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM.

Código:	Unidad:
100628	M3

MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JORNAL	UNIDAD	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	REND/CANT	VALOR TOTAL
200006	M.O. 1 AYUDANTE	142.178,00	JORNAL	1,80	142.178,00	30,00	4.739,26
						SUBTOTAL	4.739,26

EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD.	TARIFA	VALOR TOTAL
300026	HERRAMIENTA MENOR	GLB	5,00	4.739,26	236,96
300065	VOLQUETA O CAMION (ACARREO)	M3	1,00	27.641,00	27.641,00
				SUBTOTAL	27.877,96

COSTO DIRECTO $ 32.617,00

DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES

CÓDIGO:
010119

UNIDAD:
M3

MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESPER. %	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
134337	DISPOSICION FINAL DE ESCOMBRO Y SOBRANTES	M3	1,00	0,00	4.730,00	4.730,00
					SUBTOTAL	4.730,00

COSTO DIRECTO	$ 4.730,00

RASQUETEADA-LIJADA-RESANE

CÓDIGO:
290115

UNIDAD:
M2

MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESPER. %	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
100018	ACRONAL	GLN	0,005	0,00	55.556,00	277,78
100053	AGUA	LT	0,50	0,00	78,00	39,00
101117	LIJA AGUA 400 - 9"X11" (23X28CM)	UND	0,01	0,00	1.769,00	17,69
119021	ESTUCO PLASTICO EXTERIOR POLVO	KG	0,15	0,00	2.054,00	308,10
					SUBTOTAL	642,57

MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JORNAL	UNIDAD	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	REND/CANT	VALOR TOTAL
200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	383.882,00	JORNAL	1,80	383.882,00	160,00	2.399,26
						SUBTOTAL	2.399,26

EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR TOTAL
300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0,10	17.441,00	1.744,10
300026	HERRAMIENTA MENOR	GLB	6,00	2.399,26	143,95
				SUBTOTAL	1.888,05

COSTO DIRECTO $4.930,00

MURO 1-BOARD 10MM 1-BOARD 10MM

CÓDIGO.	UNIDAD.
240431	M2

MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESPER. %	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
100608	CINTA MALLA SELLAPANEL 90M	UND	0,026	2,00	16.551,00	438,93
101948	TORNILLO PAMPH 8 X 1"	UND	24,00	1,00	43,00	1.042,32
107105	PLACA BOARD 10MM 1.22X2.44M	UND	0,68	1,00	110.175,00	75.668,19
109081	MASILLA JUNTA INVISIBLE BOARD	CUÑETE	0,05	1,00	221.081,00	11.164,59
119030	MASILLA PANEL-ESTUCO	KG	2,50	1,00	2.261,00	5.709,02
					SUBTOTAL	94.023,05

MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JORNAL	UNIDAD	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	REND/CANT.	VALOR TOTAL
207103	SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA	10.000,00	GLB	1,00	10.000,00	0,95	9.474,00
207501	MANO OBRA PANELERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	422.271,00	JORNAL	1,80	422.271,00	6,95	60.758,41
						SUBTOTAL	70.232,41

EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD.	TARIFA	VALOR TOTAL
300026	HERRAMIENTA MENOR	GLB	5,00	70.232,41	3.511,62
				SUBTOTAL	3.511,62

COSTO DIRECTO **$ 167.767,00**