

ADECUACIONES Y OBRAS VARIAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EL LIMONAR - SEDE BUENOS AIRES

ITEM	ACTIVIDAD	UN	VR. UNT.	CANT.	VR. PARCIAL
2	DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS				
2.4	Desmonte de cielo falso	M2	\$ 14.271,00	63,55	\$ 906.922,05
2.18	Demolición muros e=0.15m, con retiro	M2	\$ 20.755,00	20,31	\$ 421.534,05
2.21	Demolición placa de piso concreto e=0.10m, incluye retiro	M2	\$ 24.009,00	7,50	\$ 180.067,50
2.24	Retiro de escombros hasta 5km, incluye cargue	M3	\$ 32.000,00	12,00	\$ 384.000,00
2.27	Desmonte cubierta teja de zinc con estructura	M2	\$ 25.663,00	26,25	\$ 673.653,75
2.42	Excavación manual sin clasificar a todo factor.	M3	\$ 69.363,00	0,66	\$ 45.779,58
2.44	Retiro de material sobrante de cubierta y disposición final.	M2	\$ 16.087,00	26,25	\$ 422.283,75
4	CIMENTOS				
4.7	Cimentación tipo viga de amarre, concreto 3000 p.s.i. 0.30x0.30, incluye acero (4no.5, e-3/8" c/0,20m)	M3	\$ 920.100,00	0,56	\$ 515.256,00
4.10	Cimentación tipo solado de limpieza concreto 1700 p.s.i. e=0,05m	M2	\$ 42.701,00	1,88	\$ 80.277,88
4.12	Columna en concreto 3000 p.s.i. 0.15x0.25, incluye acero	ML	\$ 175.395,00	7,00	\$ 1.227.765,00
5	MAMPOSTERIA				
5.2	Construcción de Muro ladrillo tolete común e=0.12m	M2	\$ 77.195,00	20,31	\$ 1.567.830,45
6	ESTRUCTURA				
6.28	Construcción de Viga de confinamiento de muros 0.20x0.12m, incluye acero (4-e 3/8",e 1/4" c/ 0.15)	ML	\$ 75.616,00	6,50	\$ 491.504,00
8	INSTALACIONES SANITARIAS				
8.5	Suministro e Instalación de Tubería de desagüe en pvc 4"	ML	\$ 49.789,00	7,00	\$ 348.523,00
9	PAÑETES E IMPERMEABILIZACION				
9.1	Suministro y Aplicación de Pañete muros 1:4; incluye filo y dilataciones	M2	\$ 29.939,00	20,31	\$ 608.061,09
9.4	Suministro y Aplicación de Pañete impermeabilizado 1:4	M2	\$ 36.764,00	20,31	\$ 746.676,84
10	CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA				
10.6	Suministro e instalación de Cubierta en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	M2	\$ 88.553,00	26,25	\$ 2.324.516,25
10.10	Suministro e Instalación de Cubierta en canaleta 90 fibrocemento-eternit	M2	\$ 94.368,00	24,00	\$ 2.264.832,00
10.15	Suministro e Instalación de Flanche remate cubierta	ML	\$ 22.263,00	21,85	\$ 486.446,55
10.24	Instalación de Canal en lámina galvanizada cal. 22; ds=50	ML	\$ 74.760,00	6,25	\$ 467.250,00
10.30	Suministro e instalación de correa en C PHR de 160x60mm de 2.5 mm. incluye pintura y anticorrosivo.	ML	\$ 100.816,00	37,50	\$ 3.780.600,00
10.32	Limpieza, tratamiento y pintura de estructura metálica tipo cercha.	ML	\$ 31.830,00	39,00	\$ 1.241.370,00

ADECUACIONES Y OBRAS VARIAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EL LIMONAR - SEDE BUENOS AIRES

ITEM	ACTIVIDAD	UN	VR. UNT.	CANT.	VR. PARCIAL
11	ACABADOS				
11.3	Suministro e Instalación de Cieloraso falso en drywall 12,7mm junta perdida + vinilo	M2	\$ 89.802,00	94,36	\$ 8.473.716,72
13	PISOS Y ENCHAPES				
13.5	Alistado de pisos en mortero	M2	\$ 26.501,00	6,50	\$ 172.256,50
13.17	Suministro e Instalación de Piso de gres 33x33	M2	\$ 81.726,00	6,50	\$ 531.219,00
13.31	Suministro e instalación de G/escoba en tablón de gres	ML	\$ 23.021,00	8,25	\$ 189.923,25
19	PINTURA GENERAL				
19.2	Suministro y Aplicación de Pintura vinilo muros, III manos	M2	\$ 16.415,00	84,51	\$ 1.387.231,65
19.3	Repinte de muros	M2	\$ 13.865,00	24,44	\$ 338.860,60
21	EXTERIORES				
21.7	Placa en concreto de 3000 P.S.I e=0.10m, troqueleado y dilatado (Incluye refuerzo)	M2	\$ 205.260,00	16,25	\$ 3.335.475,00
23	LIMPIEZA GENERAL				
23.1	Limpieza y retiro de escombros	M3	\$ 40.407,00	14,00	\$ 565.698,00
23.2	Aseo final de obra	M2	\$ 2.489,00	94,36	\$ 234.862,04
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 34.414.393,00
ADMINISTRACION 21%					\$ 7.227.023,00
IMPREVISTOS 1%					\$ 344.144,00
UTILIDADES 3%					\$ 1.032.432,00
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 8.603.599,00
COSTO TOTAL					\$ 43.017.992,00