

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN
DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL
CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE
CURUMANI

ZONA SALONES SECUNDARIA

NORMA DE DISEÑO
NSR-10


William Fuentes

INGENIERO CALCULISTA
ING. WILLIAM FUENTES LACOUTURE
M.P. 25202150640 CND

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.



MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN
DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL
CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE
CURUMANI

ZONA SALONES SECUNDARIA

CONTROL DE REVISIONES

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN
1	06/26	Edición Inicial

CONTROL DE COPIAS

NUMERO	DESTINATARIO
1	Propietario/Responsable

Elaboró: Ing. – INGENIERO CALCULISTA ING. WILLIAM FUENTES LACOUTURE M.P. 25202150640 CND	Revisó: Ing. I, Civil M.P.

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

Contenido

LOCALIZACIÓN	5
NORMAS	5
DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA	5
PARÁMETROS DE DISEÑO SÍSMICO	6
CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES	7
Resistencia a compresión del concreto	7
Módulo de elasticidad del concreto	7
Acero de refuerzo	7
CARGAS	7
IDENTIFICACIÓN DE CARGAS EN MODELO	8
COMBINACIONES DE CARGA	8
MODELO ANÁLITICO	10
CARGAS INCLUIDAS EN EL MODELO	11
ANÁLISIS SÍSMICO	21
Verificación de fuerza sísmica en la base	21
Porcentaje de participación de masas	21
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESPECIALES ACORDE AL CAPITULO A.12 NSR-10	23
DERIVAS POR UMBRAL DE DAÑO	24
ANÁLISIS DE IRREGULARIDADES	25
Irregularidades en planta	25
Irregularidades en altura	27
Ausencia de redundancia	29
VERIFICACIÓN DE DEFLEXIONES	29
DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES	32
Diseño de elementos en concreto reforzado	32

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

Diseño de elementos metálicos en cubierta.....	33
Diseño de elementos de cimentación.	39
DISEÑO DE PLACA BASE.....	54
1. COMPONENTES DE LA UNIÓN	55
2. CARGAS.....	57
3. ESFUERZOS EN LOS ANCLAJES.....	57
4. RESUMEN DE LAS COMPROBACIONES	59
DISEÑO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES.....	62

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

LOCALIZACIÓN

El presente proyecto se refiere al MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

NORMAS

Ley 400 de 1997 y sus decretos reglamentarios

- Decreto 926 del 19 de marzo de 2010
- Decreto 2525 del 13 de julio de 2010
- Decreto 092 del 17 de enero de 2011
- Decreto 340 del 13 de febrero de 2012
- Decreto 945 del 5 de junio de 2017
- Decreto 2113 del 25 de noviembre de 2019
- Resolución 0017 del 4 de diciembre de 2017

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

La estructura de la zona de salones de secundaria se compone por sistema estructural porticado. La cimentación será superficial. La cubierta será liviana.

CIMENTACIÓN

“Dada las características del proyecto se considera entonces viable el uso de un sistema de cimentación superficial para la transmisión de las cargas de las estructuras al terreno por medio de zapatas desplantadas a una profundidad mínima de 1.50 metros y unidas entre sí por vigas de amarre diseñadas por el ingeniero estructural. La capacidad admisible del terreno será de 15.0 Ton/m².”

SISTEMA ESTRUCTURAL

Sistema de pórticos.

SISTEMA DE RESISTENCIA SÍSMICA

Porticos en concreto reforzado. DMO.

COEFICIENTE DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA BÁSICO

5.00

FACTOR DE SOBRE RESISTENCIA

3.00

ALTURA MÁXIMA

Sin límite.

GRADO DE CAPACIDAD DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA

Moderado – DMO


MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

PARÁMETROS DE DISEÑO SÍSMICO

PERFIL DE SUELO	D
ACELERACIÓN HORIZONTAL PICO EFECTIVA A_a	0.15
VELOCIDAD HORIZONTAL PICO EFECTIVA A_v	0.10
COEFICIENTE DE AMPLIACIÓN SÍSMICA EN PERIODOS CORTOS F_a	1.50
COEFICIENTE DE AMPLIACIÓN SÍSMICA EN PERIODOS MEDIOS F_v	2.40
GRUPO DE USO	III – Estructuras de atención a la comunidad
COEFICIENTE DE IMPORTANCIA	1.25



MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES

Los elementos estructurales de la estructura se analizaron con las siguientes características:

Resistencia a compresión del concreto

La resistencia a la compresión del concreto establecida es de:

Columnas y vigas: 21 MPa.

Cimentación: 21 MPa.

Módulo de elasticidad del concreto

El agregado usado para el concreto estructural deberá ser de origen metamórfico.

Su módulo de elasticidad se calcula según lo indica C.8.5.1.

Módulo de elasticidad del concreto: $3900\sqrt{21\text{MPa}} = 17872.04 \text{ MPa}$

Acero de refuerzo

El refuerzo de los elementos de concreto y muros de perforación vertical consiste en varillas corrugadas de acero con diámetros desde 4mm hasta 1" y las siguientes resistencias a tensión fy.

Varillas de refuerzo: 420 MPa.

Mallas Electrosoldadas: 480 MPa.

Perfiles estructurales Tipo I: ASTM A572 G50 $F_y = 345 \text{ MPa}$ $F_u = 450 \text{ Mpa}$

Tubería estructural: ASTM A500 $F_y = 345 \text{ MPa}$ $F_u = 425 \text{ MPa}$

Platinas: ASTM A36

Tornillos y Pernos: A325

El acero de refuerzo utilizado debe cumplir con la norma NTC-2289, con módulo de elasticidad de 200000 MPa

CARGAS

Peso propio de los elementos estructurales:

Todos los elementos de concreto reforzado: 2400 Kg/m³

Todos los elementos en acero: 7800 Kg/m³

$$\text{Losa Maciza } 12\text{cm} = 0.12\text{m} * \frac{2.4\text{Ton}}{\text{m}^3} = 0.288 \text{ Ton/m}^2$$

Cargas adicionales al peso propio de los elementos estructurales (gravitacionales):

Carga viva en cubierta liviana: 50 Kg/m²

Carga muerta sobreimpuesta en cubierta liviana: 80 kg/m²

Carga viento a compresión en cubierta liviana: 50 kg/m²

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

Carga viento a succión en cubierta liviana: 40.0 kg/m²

Carga muerta sobreimpuesta en losa de cubierta: 200 kg/m²

Carga viva sobreimpuesta en losa de cubierta: 1000 kg/m²

IDENTIFICACIÓN DE CARGAS EN MODELO

Condiciones de carga:

D	Carga muerta – Peso Propio
DS	Carga muerta sobreimpuesta
L	Carga Viva
SX	Cargas sísmicas En dirección X
SY	Cargas sísmicas En dirección Y
W	Carga de viento

COMBINACIONES DE CARGA

Name	Load Name	SF	Load Name	SF	Load Name	SF	Load Name	SF
CIM 0.6D	Dead	0.6	DS	0.6				
CIM 0.6D+0.7SX	Dead	0.6	DS	0.6	SX	0.7		
CIM 0.6D+0.7SY	Dead	0.6	DS	0.6	SY	0.7		
CIM 1.0D	Dead	1	DS	1				
CIM 1.0D+0.7SX	Dead	1	DS	1	SX	0.7		
CIM 1.0D+0.7SY	Dead	1	DS	1	SY	0.7		
CIM 1.0D+0.75L+0.5SX	Dead	1	DS	1	Live	0.75	SX	0.5
CIM 1.0D+0.75L+0.5SY	Dead	1	DS	1	Live	0.75	SY	0.5
CIM 1.0D+1.0L	Dead	1	DS	1	Live	1		
DES 0.6D+1.0SX	Dead	0.6	DS	0.6	SX	1		
DES 0.6D+1.0SY	Dead	0.6	DS	0.6	SY	1		
DES 1.0D+0.75L+0.75SX	Dead	1	DS	1	Live	0.75	SX	0.75
DES 1.0D+0.75L+0.75SY	Dead	1	DS	1	Live	0.75	SY	0.75
DES 1.0D+1.0SX	Dead	1	DS	1	SX	1		
DES 1.0D+1.0SY	Dead	1	DS	1	SY	1		
ELS 0.6D+0.7SX	Dead	0.6	DS	0.6	SX	0.7		
ELS 0.6D+0.7SY	Dead	0.6	DS	0.6	SY	0.7		
ELS 0.6D+1.0W1	Dead	0.6	DS	0.6	W1	1		
ELS 0.6D+1.0W2	Dead	0.6	DS	0.6	W2	1		
ELS 1.0D	Dead	1	DS	1				
ELS 1.0D+0.7SX	Dead	1	DS	1	SX	0.7		

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

Name	Load Name	SF	Load Name	SF	Load Name	SF	Load Name	SF
ELS 1.0D+0.7SY	Dead	1	DS	1	SY	0.7		
ELS 1.0D+0.75L	Dead	1	DS	1	Live	0.75		
ELS 1.0D+0.75L+0.525SX	Dead	1	DS	1	Live	0.75	SX	0.525
ELS 1.0D+0.75L+0.525SY	Dead	1	DS	1	Live	0.75	SY	0.525
ELS 1.0D+0.75W1+0.75L	Dead	1	DS	1	Live	0.75	W1	0.75
ELS 1.0D+0.75W2+0.75L	Dead	1	DS	1	Live	0.75	W2	0.75
ELS 1.0D+1.0L	Dead	1	DS	1	Live	1		
ELS 1.0D+1.0W1	Dead	1	DS	1	W1	1		
ELS 1.0D+1.0W2	Dead	1	DS	1	W2	1		
ELU 0.9D	Dead	0.9	DS	0.9				
ELU 0.9D-1.0SX-0.3SY	Dead	0.9	DS	0.9	SX	-1	SY	-0.3
ELU 0.9D-1.0SX+0.3SY	Dead	0.9	DS	0.9	SX	-1	SY	0.3
ELU 0.9D-1.0SY-0.3SX	Dead	0.9	DS	0.9	SX	-0.3	SY	-1
ELU 0.9D-1.0SY+0.3SX	Dead	0.9	DS	0.9	SX	0.3	SY	-1
ELU 0.9D+1.0SX-0.3SY	Dead	0.9	DS	0.9	SX	1	SY	-0.3
ELU 0.9D+1.0SX+0.3SY	Dead	0.9	DS	0.9	SX	1	SY	0.3
ELU 0.9D+1.0SY-0.3SX	Dead	0.9	DS	0.9	SX	-0.3	SY	1
ELU 0.9D+1.0SY+0.3SX	Dead	0.9	DS	0.9	SX	0.3	SY	1
ELU 0.9D+1.6W1	Dead	0.9	DS	0.9	W1	1.6		
ELU 0.9D+1.6W2	Dead	0.9	DS	0.9	W2	1.6		
ELU 1.2D+0.8W1	Dead	1.2	DS	1.2	W1	0.8		
ELU 1.2D+0.8W2	Dead	1.2	DS	1.2	W2	0.8		
ELU 1.2D+1.0L-1.0SX-0.3SY	Dead	1.2	DS	1.2	Live	1	SX	-1
ELU 1.2D+1.0L-1.0SX-0.3SY							SY	-0.3
ELU 1.2D+1.0L-1.0SX+0.3SY	Dead	1.2	DS	1.2	Live	1	SX	-1
ELU 1.2D+1.0L-1.0SX+0.3SY							SY	0.3
ELU 1.2D+1.0L-1.0SY-0.3SX	Dead	1.2	DS	1.2	Live	1	SX	-0.3
ELU 1.2D+1.0L-1.0SY-0.3SX							SY	-1
ELU 1.2D+1.0L-1.0SY+0.3SX	Dead	1.2	DS	1.2	Live	1	SX	0.3
ELU 1.2D+1.0L-1.0SY+0.3SX							SY	-1
ELU 1.2D+1.0L+1.0SX-0.3SY	Dead	1.2	DS	1.2	Live	1	SX	1
ELU 1.2D+1.0L+1.0SX-0.3SY							SY	-0.3
ELU 1.2D+1.0L+1.0SX+0.3SY	Dead	1.2	DS	1.2	Live	1	SX	1
ELU 1.2D+1.0L+1.0SX+0.3SY							SY	0.3
ELU 1.2D+1.0L+1.0SY-0.3SX	Dead	1.2	DS	1.2	Live	1	SX	-0.3

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

Name	Load Name	SF	Load Name	SF	Load Name	SF	Load Name	SF
ELU 1.2D+1.0L+1.0SY-0.3SX							SY	1
ELU 1.2D+1.0L+1.0SY+0.3SX	Dead	1.2	DS	1.2	Live	1	SX	0.3
ELU 1.2D+1.0L+1.0SY+0.3SX							SY	1
ELU 1.2D+1.6L	Dead	1.2	DS	1.2	Live	1.6		
ELU 1.2D+1.6W1+1.0L	Dead	1.2	DS	1.2	Live	1	W1	1.6
ELU 1.2D+1.6W2+1.0L	Dead	1.2	DS	1.2	Live	1	W2	1.6
ELU 1.4D	Dead	1.4	DS	1.4				

MODELO ANÁLITICO




IMAGEN 1: Modelo tridimensional.

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.




IMAGEN 2: Planta estructural de vigas aéreas– Identificación de elementos.

CARGAS INCLUIDAS EN EL MODELO

Story	Label	UniqueName	Load Pattern	Direction	Load
					kgf/m ²
Story2	F2	2	L	Gravity	1000
Story2	F3	3	L	Gravity	1000
Story2	F4	4	L	Gravity	1000
Story2	F5	5	L	Gravity	1000
Story2	F6	6	L	Gravity	1000
Story2	F7	7	L	Gravity	1000
Story2	F8	8	L	Gravity	1000
Story2	F9	9	L	Gravity	1000
Story2	F10	10	L	Gravity	1000
Story2	F11	11	L	Gravity	1000
Story2	F12	12	L	Gravity	1000
Story2	F13	13	L	Gravity	1000
Story2	F14	14	L	Gravity	1000
Story2	F15	15	L	Gravity	1000
Story2	F18	18	L	Gravity	1000
Story2	F19	19	L	Gravity	1000
Story2	F20	20	L	Gravity	1000
Story2	F21	21	L	Gravity	1000
Story2	F22	22	L	Gravity	1000
Story2	F23	23	L	Gravity	1000
Story2	F24	24	L	Gravity	1000
Story2	F2	2	DS	Gravity	200

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

Story	Label	UniqueName	Load Pattern	Direction	Load
					kgf/m ²
Story2	F3	3	DS	Gravity	200
Story2	F4	4	DS	Gravity	200
Story2	F5	5	DS	Gravity	200
Story2	F6	6	DS	Gravity	200
Story2	F7	7	DS	Gravity	200
Story2	F8	8	DS	Gravity	200
Story2	F9	9	DS	Gravity	200
Story2	F10	10	DS	Gravity	200
Story2	F11	11	DS	Gravity	200
Story2	F12	12	DS	Gravity	200
Story2	F13	13	DS	Gravity	200
Story2	F14	14	DS	Gravity	200
Story2	F15	15	DS	Gravity	200
Story2	F18	18	DS	Gravity	200
Story2	F19	19	DS	Gravity	200
Story2	F20	20	DS	Gravity	200
Story2	F21	21	DS	Gravity	200
Story2	F22	22	DS	Gravity	200
Story2	F23	23	DS	Gravity	200
Story2	F24	24	DS	Gravity	200

Story	Label	Load Pattern	Load Type	Direction	Distance Type	Absolute Distance B	Force A	Force B
						m	kgf/m	kgf/m
Story3	B167	L	Force	Gravity	Relative	4.1316	60	60
Story3	B168	L	Force	Gravity	Relative	4.1316	60	60
Story3	B169	L	Force	Gravity	Relative	4.1329	60	60
Story3	B170	L	Force	Gravity	Relative	4.1329	60	60
Story3	B171	L	Force	Gravity	Relative	4.1303	60	60
Story3	B172	L	Force	Gravity	Relative	4.1303	60	60
Story3	B175	L	Force	Gravity	Relative	4.1316	60	60
Story3	B176	L	Force	Gravity	Relative	4.1316	60	60
Story3	B177	L	Force	Gravity	Relative	4.1329	60	60
Story3	B178	L	Force	Gravity	Relative	4.1329	60	60
Story3	B179	L	Force	Gravity	Relative	4.1303	60	60

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

Story	Label	Load Pattern	Load Type	Direction	Distance Type	Absolute Distance B m	Force A kgf/m	Force B kgf/m
Story3	B180	L	Force	Gravity	Relative	4.1303	60	60
Story3	B183	L	Force	Gravity	Relative	4.1316	60	60
Story3	B184	L	Force	Gravity	Relative	4.1316	60	60
Story3	B185	L	Force	Gravity	Relative	4.1329	60	60
Story3	B186	L	Force	Gravity	Relative	4.1329	60	60
Story3	B187	L	Force	Gravity	Relative	4.1303	60	60
Story3	B188	L	Force	Gravity	Relative	4.1303	60	60
Story3	B191	L	Force	Gravity	Relative	4.1316	60	60
Story3	B192	L	Force	Gravity	Relative	4.1316	60	60
Story3	B193	L	Force	Gravity	Relative	4.1329	60	60
Story3	B194	L	Force	Gravity	Relative	4.1329	60	60
Story3	B195	L	Force	Gravity	Relative	4.1303	60	60
Story3	B196	L	Force	Gravity	Relative	4.1303	60	60
Story3	B199	L	Force	Gravity	Relative	4.1316	60	60
Story3	B200	L	Force	Gravity	Relative	4.1316	60	60
Story3	B201	L	Force	Gravity	Relative	4.1329	60	60
Story3	B202	L	Force	Gravity	Relative	4.1329	60	60
Story3	B203	L	Force	Gravity	Relative	4.1303	60	60
Story3	B204	L	Force	Gravity	Relative	4.1303	60	60
Story3	B207	L	Force	Gravity	Relative	4.1316	60	60
Story3	B208	L	Force	Gravity	Relative	4.1316	60	60
Story3	B209	L	Force	Gravity	Relative	4.1329	60	60
Story3	B210	L	Force	Gravity	Relative	4.1329	60	60
Story3	B212	L	Force	Gravity	Relative	4.1303	60	60
Story3	B213	L	Force	Gravity	Relative	4.1303	60	60
Story3	B216	L	Force	Gravity	Relative	4.1316	60	60
Story3	B217	L	Force	Gravity	Relative	4.1316	60	60
Story3	B218	L	Force	Gravity	Relative	4.1329	60	60
Story3	B219	L	Force	Gravity	Relative	4.1329	60	60
Story3	B220	L	Force	Gravity	Relative	4.1303	60	60
Story3	B221	L	Force	Gravity	Relative	4.1303	60	60
Story3	B224	L	Force	Gravity	Relative	4.1316	60	60
Story3	B225	L	Force	Gravity	Relative	4.1316	60	60
Story3	B226	L	Force	Gravity	Relative	4.1329	60	60

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

Story	Label	Load Pattern	Load Type	Direction	Distance Type	Absolute Distance B m	Force A kgf/m	Force B kgf/m
Story3	B227	L	Force	Gravity	Relative	4.1329	60	60
Story3	B228	L	Force	Gravity	Relative	4.1303	60	60
Story3	B229	L	Force	Gravity	Relative	4.1303	60	60
Story3	B232	L	Force	Gravity	Relative	4.1316	60	60
Story3	B233	L	Force	Gravity	Relative	4.1316	60	60
Story3	B234	L	Force	Gravity	Relative	4.1329	60	60
Story3	B235	L	Force	Gravity	Relative	4.1329	60	60
Story3	B236	L	Force	Gravity	Relative	4.1303	60	60
Story3	B237	L	Force	Gravity	Relative	4.1303	60	60
Story3	B240	L	Force	Gravity	Relative	4.1316	60	60
Story3	B241	L	Force	Gravity	Relative	4.1316	60	60
Story3	B242	L	Force	Gravity	Relative	4.1329	60	60
Story3	B243	L	Force	Gravity	Relative	4.1329	60	60
Story3	B244	L	Force	Gravity	Relative	4.1303	60	60
Story3	B245	L	Force	Gravity	Relative	4.1303	60	60
Story3	B248	L	Force	Gravity	Relative	4.1316	60	60
Story3	B249	L	Force	Gravity	Relative	4.1316	60	60
Story3	B250	L	Force	Gravity	Relative	4.1329	60	60
Story3	B251	L	Force	Gravity	Relative	4.1329	60	60
Story3	B252	L	Force	Gravity	Relative	4.1303	60	60
Story3	B253	L	Force	Gravity	Relative	4.1303	60	60
Story3	B167	DS	Force	Gravity	Relative	4.1316	96	96
Story3	B168	DS	Force	Gravity	Relative	4.1316	96	96
Story3	B169	DS	Force	Gravity	Relative	4.1329	96	96
Story3	B170	DS	Force	Gravity	Relative	4.1329	96	96
Story3	B171	DS	Force	Gravity	Relative	4.1303	96	96
Story3	B172	DS	Force	Gravity	Relative	4.1303	96	96
Story3	B175	DS	Force	Gravity	Relative	4.1316	96	96
Story3	B176	DS	Force	Gravity	Relative	4.1316	96	96
Story3	B177	DS	Force	Gravity	Relative	4.1329	96	96
Story3	B178	DS	Force	Gravity	Relative	4.1329	96	96
Story3	B179	DS	Force	Gravity	Relative	4.1303	96	96
Story3	B180	DS	Force	Gravity	Relative	4.1303	96	96
Story3	B183	DS	Force	Gravity	Relative	4.1316	96	96

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

Story	Label	Load Pattern	Load Type	Direction	Distance Type	Absolute Distance B m	Force A kgf/m	Force B kgf/m
Story3	B184	DS	Force	Gravity	Relative	4.1316	96	96
Story3	B185	DS	Force	Gravity	Relative	4.1329	96	96
Story3	B186	DS	Force	Gravity	Relative	4.1329	96	96
Story3	B187	DS	Force	Gravity	Relative	4.1303	96	96
Story3	B188	DS	Force	Gravity	Relative	4.1303	96	96
Story3	B191	DS	Force	Gravity	Relative	4.1316	96	96
Story3	B192	DS	Force	Gravity	Relative	4.1316	96	96
Story3	B193	DS	Force	Gravity	Relative	4.1329	96	96
Story3	B194	DS	Force	Gravity	Relative	4.1329	96	96
Story3	B195	DS	Force	Gravity	Relative	4.1303	96	96
Story3	B196	DS	Force	Gravity	Relative	4.1303	96	96
Story3	B199	DS	Force	Gravity	Relative	4.1316	96	96
Story3	B200	DS	Force	Gravity	Relative	4.1316	96	96
Story3	B201	DS	Force	Gravity	Relative	4.1329	96	96
Story3	B202	DS	Force	Gravity	Relative	4.1329	96	96
Story3	B203	DS	Force	Gravity	Relative	4.1303	96	96
Story3	B204	DS	Force	Gravity	Relative	4.1303	96	96
Story3	B207	DS	Force	Gravity	Relative	4.1316	96	96
Story3	B208	DS	Force	Gravity	Relative	4.1316	96	96
Story3	B209	DS	Force	Gravity	Relative	4.1329	96	96
Story3	B210	DS	Force	Gravity	Relative	4.1329	96	96
Story3	B212	DS	Force	Gravity	Relative	4.1303	96	96
Story3	B213	DS	Force	Gravity	Relative	4.1303	96	96
Story3	B216	DS	Force	Gravity	Relative	4.1316	96	96
Story3	B217	DS	Force	Gravity	Relative	4.1316	96	96
Story3	B218	DS	Force	Gravity	Relative	4.1329	96	96
Story3	B219	DS	Force	Gravity	Relative	4.1329	96	96
Story3	B220	DS	Force	Gravity	Relative	4.1303	96	96
Story3	B221	DS	Force	Gravity	Relative	4.1303	96	96
Story3	B224	DS	Force	Gravity	Relative	4.1316	96	96
Story3	B225	DS	Force	Gravity	Relative	4.1316	96	96
Story3	B226	DS	Force	Gravity	Relative	4.1329	96	96
Story3	B227	DS	Force	Gravity	Relative	4.1329	96	96
Story3	B228	DS	Force	Gravity	Relative	4.1303	96	96

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

Story	Label	Load Pattern	Load Type	Direction	Distance Type	Absolute Distance B m	Force A kgf/m	Force B kgf/m
Story3	B229	DS	Force	Gravity	Relative	4.1303	96	96
Story3	B232	DS	Force	Gravity	Relative	4.1316	96	96
Story3	B233	DS	Force	Gravity	Relative	4.1316	96	96
Story3	B234	DS	Force	Gravity	Relative	4.1329	96	96
Story3	B235	DS	Force	Gravity	Relative	4.1329	96	96
Story3	B236	DS	Force	Gravity	Relative	4.1303	96	96
Story3	B237	DS	Force	Gravity	Relative	4.1303	96	96
Story3	B240	DS	Force	Gravity	Relative	4.1316	96	96
Story3	B241	DS	Force	Gravity	Relative	4.1316	96	96
Story3	B242	DS	Force	Gravity	Relative	4.1329	96	96
Story3	B243	DS	Force	Gravity	Relative	4.1329	96	96
Story3	B244	DS	Force	Gravity	Relative	4.1303	96	96
Story3	B245	DS	Force	Gravity	Relative	4.1303	96	96
Story3	B248	DS	Force	Gravity	Relative	4.1316	96	96
Story3	B249	DS	Force	Gravity	Relative	4.1316	96	96
Story3	B250	DS	Force	Gravity	Relative	4.1329	96	96
Story3	B251	DS	Force	Gravity	Relative	4.1329	96	96
Story3	B252	DS	Force	Gravity	Relative	4.1303	96	96
Story3	B253	DS	Force	Gravity	Relative	4.1303	96	96
Story3	B167	W1	Force	Gravity	Relative	4.1316	60	60
Story3	B168	W1	Force	Gravity	Relative	4.1316	60	60
Story3	B169	W1	Force	Gravity	Relative	4.1329	60	60
Story3	B170	W1	Force	Gravity	Relative	4.1329	60	60
Story3	B171	W1	Force	Gravity	Relative	4.1303	60	60
Story3	B172	W1	Force	Gravity	Relative	4.1303	60	60
Story3	B175	W1	Force	Gravity	Relative	4.1316	60	60
Story3	B176	W1	Force	Gravity	Relative	4.1316	60	60
Story3	B177	W1	Force	Gravity	Relative	4.1329	60	60
Story3	B178	W1	Force	Gravity	Relative	4.1329	60	60
Story3	B179	W1	Force	Gravity	Relative	4.1303	60	60
Story3	B180	W1	Force	Gravity	Relative	4.1303	60	60
Story3	B183	W1	Force	Gravity	Relative	4.1316	60	60
Story3	B184	W1	Force	Gravity	Relative	4.1316	60	60
Story3	B185	W1	Force	Gravity	Relative	4.1329	60	60

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

Story	Label	Load Pattern	Load Type	Direction	Distance Type	Absolute Distance B m	Force A kgf/m	Force B kgf/m
Story3	B186	W1	Force	Gravity	Relative	4.1329	60	60
Story3	B187	W1	Force	Gravity	Relative	4.1303	60	60
Story3	B188	W1	Force	Gravity	Relative	4.1303	60	60
Story3	B191	W1	Force	Gravity	Relative	4.1316	60	60
Story3	B192	W1	Force	Gravity	Relative	4.1316	60	60
Story3	B193	W1	Force	Gravity	Relative	4.1329	60	60
Story3	B194	W1	Force	Gravity	Relative	4.1329	60	60
Story3	B195	W1	Force	Gravity	Relative	4.1303	60	60
Story3	B196	W1	Force	Gravity	Relative	4.1303	60	60
Story3	B199	W1	Force	Gravity	Relative	4.1316	60	60
Story3	B200	W1	Force	Gravity	Relative	4.1316	60	60
Story3	B201	W1	Force	Gravity	Relative	4.1329	60	60
Story3	B202	W1	Force	Gravity	Relative	4.1329	60	60
Story3	B203	W1	Force	Gravity	Relative	4.1303	60	60
Story3	B204	W1	Force	Gravity	Relative	4.1303	60	60
Story3	B207	W1	Force	Gravity	Relative	4.1316	60	60
Story3	B208	W1	Force	Gravity	Relative	4.1316	60	60
Story3	B209	W1	Force	Gravity	Relative	4.1329	60	60
Story3	B210	W1	Force	Gravity	Relative	4.1329	60	60
Story3	B212	W1	Force	Gravity	Relative	4.1303	60	60
Story3	B213	W1	Force	Gravity	Relative	4.1303	60	60
Story3	B216	W1	Force	Gravity	Relative	4.1316	60	60
Story3	B217	W1	Force	Gravity	Relative	4.1316	60	60
Story3	B218	W1	Force	Gravity	Relative	4.1329	60	60
Story3	B219	W1	Force	Gravity	Relative	4.1329	60	60
Story3	B220	W1	Force	Gravity	Relative	4.1303	60	60
Story3	B221	W1	Force	Gravity	Relative	4.1303	60	60
Story3	B224	W1	Force	Gravity	Relative	4.1316	60	60
Story3	B225	W1	Force	Gravity	Relative	4.1316	60	60
Story3	B226	W1	Force	Gravity	Relative	4.1329	60	60
Story3	B227	W1	Force	Gravity	Relative	4.1329	60	60
Story3	B228	W1	Force	Gravity	Relative	4.1303	60	60
Story3	B229	W1	Force	Gravity	Relative	4.1303	60	60
Story3	B232	W1	Force	Gravity	Relative	4.1316	60	60

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

Story	Label	Load Pattern	Load Type	Direction	Distance Type	Absolute Distance B m	Force A kgf/m	Force B kgf/m
Story3	B233	W1	Force	Gravity	Relative	4.1316	60	60
Story3	B234	W1	Force	Gravity	Relative	4.1329	60	60
Story3	B235	W1	Force	Gravity	Relative	4.1329	60	60
Story3	B236	W1	Force	Gravity	Relative	4.1303	60	60
Story3	B237	W1	Force	Gravity	Relative	4.1303	60	60
Story3	B240	W1	Force	Gravity	Relative	4.1316	60	60
Story3	B241	W1	Force	Gravity	Relative	4.1316	60	60
Story3	B242	W1	Force	Gravity	Relative	4.1329	60	60
Story3	B243	W1	Force	Gravity	Relative	4.1329	60	60
Story3	B244	W1	Force	Gravity	Relative	4.1303	60	60
Story3	B245	W1	Force	Gravity	Relative	4.1303	60	60
Story3	B248	W1	Force	Gravity	Relative	4.1316	60	60
Story3	B249	W1	Force	Gravity	Relative	4.1316	60	60
Story3	B250	W1	Force	Gravity	Relative	4.1329	60	60
Story3	B251	W1	Force	Gravity	Relative	4.1329	60	60
Story3	B252	W1	Force	Gravity	Relative	4.1303	60	60
Story3	B253	W1	Force	Gravity	Relative	4.1303	60	60
Story3	B167	W2	Force	Gravity	Relative	4.1316	-48	-48
Story3	B168	W2	Force	Gravity	Relative	4.1316	-48	-48
Story3	B169	W2	Force	Gravity	Relative	4.1329	-48	-48
Story3	B170	W2	Force	Gravity	Relative	4.1329	-48	-48
Story3	B171	W2	Force	Gravity	Relative	4.1303	-48	-48
Story3	B172	W2	Force	Gravity	Relative	4.1303	-48	-48
Story3	B175	W2	Force	Gravity	Relative	4.1316	-48	-48
Story3	B176	W2	Force	Gravity	Relative	4.1316	-48	-48
Story3	B177	W2	Force	Gravity	Relative	4.1329	-48	-48
Story3	B178	W2	Force	Gravity	Relative	4.1329	-48	-48
Story3	B179	W2	Force	Gravity	Relative	4.1303	-48	-48
Story3	B180	W2	Force	Gravity	Relative	4.1303	-48	-48
Story3	B183	W2	Force	Gravity	Relative	4.1316	-48	-48
Story3	B184	W2	Force	Gravity	Relative	4.1316	-48	-48
Story3	B185	W2	Force	Gravity	Relative	4.1329	-48	-48
Story3	B186	W2	Force	Gravity	Relative	4.1329	-48	-48
Story3	B187	W2	Force	Gravity	Relative	4.1303	-48	-48

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

Story	Label	Load Pattern	Load Type	Direction	Distance Type	Absolute Distance B m	Force A kgf/m	Force B kgf/m
Story3	B188	W2	Force	Gravity	Relative	4.1303	-48	-48
Story3	B191	W2	Force	Gravity	Relative	4.1316	-48	-48
Story3	B192	W2	Force	Gravity	Relative	4.1316	-48	-48
Story3	B193	W2	Force	Gravity	Relative	4.1329	-48	-48
Story3	B194	W2	Force	Gravity	Relative	4.1329	-48	-48
Story3	B195	W2	Force	Gravity	Relative	4.1303	-48	-48
Story3	B196	W2	Force	Gravity	Relative	4.1303	-48	-48
Story3	B199	W2	Force	Gravity	Relative	4.1316	-48	-48
Story3	B200	W2	Force	Gravity	Relative	4.1316	-48	-48
Story3	B201	W2	Force	Gravity	Relative	4.1329	-48	-48
Story3	B202	W2	Force	Gravity	Relative	4.1329	-48	-48
Story3	B203	W2	Force	Gravity	Relative	4.1303	-48	-48
Story3	B204	W2	Force	Gravity	Relative	4.1303	-48	-48
Story3	B207	W2	Force	Gravity	Relative	4.1316	-48	-48
Story3	B208	W2	Force	Gravity	Relative	4.1316	-48	-48
Story3	B209	W2	Force	Gravity	Relative	4.1329	-48	-48
Story3	B210	W2	Force	Gravity	Relative	4.1329	-48	-48
Story3	B212	W2	Force	Gravity	Relative	4.1303	-48	-48
Story3	B213	W2	Force	Gravity	Relative	4.1303	-48	-48
Story3	B216	W2	Force	Gravity	Relative	4.1316	-48	-48
Story3	B217	W2	Force	Gravity	Relative	4.1316	-48	-48
Story3	B218	W2	Force	Gravity	Relative	4.1329	-48	-48
Story3	B219	W2	Force	Gravity	Relative	4.1329	-48	-48
Story3	B220	W2	Force	Gravity	Relative	4.1303	-48	-48
Story3	B221	W2	Force	Gravity	Relative	4.1303	-48	-48
Story3	B224	W2	Force	Gravity	Relative	4.1316	-48	-48
Story3	B225	W2	Force	Gravity	Relative	4.1316	-48	-48
Story3	B226	W2	Force	Gravity	Relative	4.1329	-48	-48
Story3	B227	W2	Force	Gravity	Relative	4.1329	-48	-48
Story3	B228	W2	Force	Gravity	Relative	4.1303	-48	-48
Story3	B229	W2	Force	Gravity	Relative	4.1303	-48	-48
Story3	B232	W2	Force	Gravity	Relative	4.1316	-48	-48
Story3	B233	W2	Force	Gravity	Relative	4.1316	-48	-48
Story3	B234	W2	Force	Gravity	Relative	4.1329	-48	-48

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL,
MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

Story	Label	Load Pattern	Load Type	Direction	Distance Type	Absolute Distance B	Force A	Force B
						m	kgf/m	kgf/m
Story3	B235	W2	Force	Gravity	Relative	4.1329	-48	-48
Story3	B236	W2	Force	Gravity	Relative	4.1303	-48	-48
Story3	B237	W2	Force	Gravity	Relative	4.1303	-48	-48
Story3	B240	W2	Force	Gravity	Relative	4.1316	-48	-48
Story3	B241	W2	Force	Gravity	Relative	4.1316	-48	-48
Story3	B242	W2	Force	Gravity	Relative	4.1329	-48	-48
Story3	B243	W2	Force	Gravity	Relative	4.1329	-48	-48
Story3	B244	W2	Force	Gravity	Relative	4.1303	-48	-48
Story3	B245	W2	Force	Gravity	Relative	4.1303	-48	-48
Story3	B248	W2	Force	Gravity	Relative	4.1316	-48	-48
Story3	B249	W2	Force	Gravity	Relative	4.1316	-48	-48
Story3	B250	W2	Force	Gravity	Relative	4.1329	-48	-48
Story3	B251	W2	Force	Gravity	Relative	4.1329	-48	-48
Story3	B252	W2	Force	Gravity	Relative	4.1303	-48	-48
Story3	B253	W2	Force	Gravity	Relative	4.1303	-48	-48

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

ANÁLISIS SÍSMICO

Del programa de análisis estructural se obtienen los valores de cortante basal en las direcciones X y Y, además del valor de masa participante en el sismo.

Output Case	Case Type	Step Type	FX	FY	FZ
			tonf	tonf	tonf
Dead	LinStatic		0	0	120.01
Live	LinStatic		0	0	116.9
SX	LinRespSpec	Max	104.88	6.44E+00	0
SY	LinRespSpec	Max	6.44E+00	106.19	0
SXEST	LinStatic		-130.19	0	0
SYEST	LinStatic		0.00E+00	-130.19	0
DS	LinStatic		0	0	46.29
W1	LinStatic		0	0	16.36
W2	LinStatic		0	0	-13.09

PESO DE LA ESTRUCTURA:	166.30 Ton	Sa:	0.703125
Vs Estático:	116.93 Ton	Vs Dinámico:	105.24
CORTANTE SÍSMICO:	130.19 Ton	Factor de corrección:	0.90
CORTANTE DINÁMICO X:	104.88 Ton	Factor de corrección:	1.00
CORTANTE DINÁMICO Y:	106.19 Ton	Factor de corrección:	N/A

Verificación de fuerza sísmica en la base

Aplicados los factores de corrección obtenemos la fuerza sísmica corregida en la base.

Output Case	Case Type	Step Type	FX	FY
			tonf	tonf
SX	LinRespSpec	Max	104.88	6.44
SY	LinRespSpec	Max	6.44	106.19
SXEST	LinStatic		-117.17	0
SYEST	LinStatic		0	-117.17

Porcentaje de participación de masas

Número De Modos De Vibración: Deben incluirse en el análisis dinámico todos los modos de vibración que contribuyan de una manera significativa a la respuesta dinámica de la estructura. Se considera que se ha cumplido este requisito cuando se demuestra que, con el número de modos empleados, p, se ha

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

incluido en el cálculo de la respuesta, de cada una de las direcciones horizontales de análisis, j, por lo menos el 90% de la masa participante de la estructura. La masa participante, M_j , en cada una de las direcciones de análisis, j, para el número de modos empleados, p.

Para nuestro caso se alcanzó el 90% de aportes de masa en el modo 6 en X y en el modo 5 en Y.

Case	Mode	Period	UX	UY	UZ	SumUX	SumUY
		sec					
Modal	1	0.582	0.1345	0	0	0.1345	0
Modal	2	0.25	0.0001	0.5322	0	0.1346	0.5322
Modal	3	0.237	0.0004	0.2718	0	0.135	0.804
Modal	4	0.218	2.29E-05	0.0838	0	0.135	0.8878
Modal	5	0.185	0.0016	0.0355	0	0.1366	0.9233
Modal	6	0.163	0.7723	0.0024	0	0.9089	0.9257
Modal	7	0.141	0.0585	0.0222	0	0.9674	0.9479
Modal	8	0.137	0.0105	0.0016	0	0.9779	0.9494
Modal	9	0.123	0.0007	0.0031	0	0.9785	0.9526
Modal	10	0.113	3.87E-05	0.0263	0	0.9786	0.9789

Verificación valor periodo de vibración	
H=	4.60 m
Ta=	0.186
Cu=	1.412
Cu*Ta=	0.262
T=	0.250
T<CuTa	CUMPLE

Se verifica el valor de S_a para el periodo de vibración más significativo en la tabla de participación de masa, donde se comprueba que la aceleración no cambia para el periodo significativo.

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.


INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESPECIALES ACORDE AL CAPITULO A.12 NSR-10

UMBRAL DE DAÑO					
UBICACIÓN		Curumani - Cesar			
DATOS					
GRUPO DE USO	III	COEFICIENTE DE IMPORTANCIA			1.25
PERFIL DE SUELO	D	Fa	1.5	Fv	2.4
AaFal	0.075	Ad	0.04	S	3
Sa	0.1875				
T (s)	Sad (g)				
0	0.040				
0.25	0.120				
1.5	0.120				
1.6	0.113				
2	0.090				
2.5	0.072				
3	0.060				
3.5	0.051				
4	0.045				
4.5	0.040				
5	0.036				
5.5	0.033				
6	0.030				
6.5	0.028				
7.2	0.025				

Espectro de Aceleraciones Horizontales Elástico del Umbral de Daño

T (s)	Sa (g)
0	0.040
0.25	0.120
1.5	0.120
1.6	0.113
2	0.090
2.5	0.072
3	0.060
3.5	0.051
4	0.045
4.5	0.040
5	0.036
5.5	0.033
6	0.030
6.5	0.028
7.2	0.025



Output Case	Case Type	Step Type	FX	FY	FZ
			tonf	tonf	tonf
Dead	LinStatic		0	0	120.01
Live	LinStatic		0	0	116.9
SX-UMBRAL	LinRespSpec	Max	13.91	8.60E-01	0
SY-UMBRAL	LinRespSpec	Max	8.60E-01	17.79	0
SXEST	LinStatic		-22.22	0	0
SYEST	LinStatic		0.00E+00	-22.22	0
DS	LinStatic		0	0	46.29
W1	LinStatic		0	0	16.36
W2	LinStatic		0	0	-13.09

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

PESO DE LA ESTRUCTURA:	166.30 Ton	Sa:	0.12
Vs Estático:	19.96 Ton	Vs Dinámico:	17.96
CORTANTE SÍSMICO:	22.22 Ton	Factor de corrección:	0.90
CORTANTE DINÁMICO X:	13.91 Ton	Factor de corrección:	1.29
CORTANTE DINÁMICO Y:	17.79 Ton	Factor de corrección:	1.01

Aplicados los factores de corrección obtenemos:

Output Case	Case Type	Step Type	FX tonf	FY tonf
SX-UMBRAL	LinRespSpec	Max	17.97	1.11
SY-UMBRAL	LinRespSpec	Max	0.88	18.14
SX-UMBRAL-EST	LinStatic		-20	0
SY-UMBRAL-EST	LinStatic		0	-20

DERIVAS POR UMBRAL DE DAÑO

Story	Output Case	Case Type	Step Type	Direction	Drift	Verificación	
Story2	SX	LinRespSpec	Max	X	0.151%	<1.0%	OK
Story2	SX	LinRespSpec	Max	Y	0.043%	<1.0%	OK
Story2	SY	LinRespSpec	Max	X	0.047%	<1.0%	OK
Story2	SY	LinRespSpec	Max	Y	0.437%	<1.0%	OK
Story2	SXEST	LinStatic		X	0.157%	<1.0%	OK
Story2	SX-UMBRAL	LinRespSpec	Max	X	0.026%	<0.4%	OK
Story2	SX-UMBRAL	LinRespSpec	Max	Y	0.007%	<0.4%	OK
Story2	SY-UMBRAL	LinRespSpec	Max	X	0.008%	<0.4%	OK
Story2	SY-UMBRAL	LinRespSpec	Max	Y	0.076%	<0.4%	OK
Story2	SX-UMBRAL-EST	LinStatic		X	0.027%	<0.4%	OK
Story2	SY-UMBRAL-EST	LinStatic		Y	0.059%	<0.4%	OK
Story1	SX	LinRespSpec	Max	X	0.098%	<1.0%	OK
Story1	SX	LinRespSpec	Max	Y	0.031%	<1.0%	OK
Story1	SY	LinRespSpec	Max	X	0.031%	<1.0%	OK
Story1	SY	LinRespSpec	Max	Y	0.237%	<1.0%	OK
Story1	SXEST	LinStatic		X	0.117%	<1.0%	OK
Story1	SX-UMBRAL	LinRespSpec	Max	X	0.017%	<0.4%	OK
Story1	SX-UMBRAL	LinRespSpec	Max	Y	0.005%	<0.4%	OK
Story1	SY-UMBRAL	LinRespSpec	Max	X	0.005%	<0.4%	OK

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.


INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

Story	Output Case	Case Type	Step Type	Direction	Drift	Verificación	
Story1	SY-UMBRAL	LinRespSpec	Max	Y	0.041%	<0.4%	OK
Story1	SX-UMBRAL-EST	LinStatic		X	0.020%	<0.4%	OK
Story1	SY-UMBRAL-EST	LinStatic		Y	0.040%	<0.4%	OK

ANÁLISIS DE IRREGULARIDADES

Irregularidades en planta

Tipo 1aP y 1bP

IRREGULARIDAD TORSIONAL - TIPO 1aP				IRREGULARIDAD TORSIONAL EXTREMA - TIPO 1bP					
ϕp=0.90				ϕp=0.80					
$1.4\left(\frac{\Delta 1+\Delta 2}{2}\right) \geq \Delta 1>1.2\left(\frac{\Delta 1+\Delta 2}{2}\right)$				$\Delta 1>1.4\left(\frac{\Delta 1+\Delta 2}{2}\right)$					
									
DATOS DE ENTRADA									
Δ1=		5.33	mm	STORY1	Δ1=		7.67	mm	STORY1
Δ2=		4.64	mm		Δ2=		7.67	mm	
SISMO X					SISMO Y				
TIPO 1aP		¡NO CUMPLE! OP=1.0			TIPO 1aP		¡NO CUMPLE! OP=1.0		
TIPO 1bP		¡NO CUMPLE! OP=1.0			TIPO 1bP		¡NO CUMPLE! OP=1.0		
$1.4\left(\frac{\Delta 1+\Delta 2}{2}\right)=6.979 \text{ mm}$					$1.4\left(\frac{\Delta 1+\Delta 2}{2}\right)=10.738 \text{ mm}$				
$1.2\left(\frac{\Delta 1+\Delta 2}{2}\right)=5.982 \text{ mm}$					$1.2\left(\frac{\Delta 1+\Delta 2}{2}\right)=9.204 \text{ mm}$				

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

Tipo 2P

N O A P L I C A	RETROCESO EN LAS ESQUINAS - TIPO 2P			
	$\Phi_p=0.90$			
	DATOS DE ENTRADA			
	A=	0	mm	STORY1
	B=	0	mm	
	C=	0	mm	
D=	0	mm		
A > 0.15B	NO CUMPLE OP=1,0			
C > 0.15D	NO CUMPLE OP=1,0			

Tipo 3P

N O A P L I C A	IRREGULARIDAD DEL DIAFRAGMA - TIPO 3P			
	$\Phi_p=0.90$			
	1) $C \times D > 0.5A \times B$			
	DATOS DE ENTRADA			
	A=	0	mm	STORY1
	B=	0	mm	
	C=	0	mm	
D=	0	mm		
C*D=	0	0.5A*B=	0	
¡NO CUMPLE! OP=1.00				

N O A P L I C A	IRREGULARIDAD DEL DIAFRAGMA - TIPO 3P			
	$\Phi_p=0.90$			
	2) $(C \times D + C \times E) > 0.5A \times B$			
	DATOS DE ENTRADA			
	A=	0	mm	STORY1
	B=	0	mm	
	C=	0	mm	
D=	0	mm		
E=	0	mm		
(C*D+C*E)=	0	0.5A*B=	0	


MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

Tipo 4P

Tipo 4P — Desplazamiento de los planos de Acción — $\phi_p = 0.8$



No aplica

Irregularidades en altura

Tipo 1aA y 1bA

Tipo 1aA — Piso flexible $\phi_a = 0.9$ $0.60 \text{ Rigidez } K_D \leq \text{Rigidez } K_C < 0.70 \text{ Rigidez } K_D$ o $0.70 (K_D + K_E + K_F) / 3 \leq \text{Rigidez } K_C < 0.80 (K_D + K_E + K_F) / 3$	
Tipo 1bA — Piso flexible extremo $\phi_a = 0.8$ $\text{Rigidez } K_C < 0.60 \text{ Rigidez } K_D$ o $\text{Rigidez } K_C < 0.70 (K_D + K_E + K_F) / 3$	

No aplica.


Tipo 2A

Tipo 2A — Distribución masa — $\phi_a = 0.9$

$$m_D > 1.50 m_E$$

o

$$m_D > 1.50 m_C$$



No aplica.

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

Tipo 3A

Tipo 3A — Geométrica — $\phi_a = 0.9$

$$a > 1.30 b$$



No Aplica

Tipo 4A

Tipo 4A — Desplazamiento dentro del plano de acción — $\phi_a = 0.8$

$$b > a$$

No aplica.




MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

Tipo 5aA – Tipo 5bA

Tipo 5aA — Piso débil $\phi_a = 0.9$ 0.65 Resist. Piso C $\leq$ Resist. Piso B < 0.80 Resist. Piso C	
Tipo 5bA — Piso débil extremo $\phi_a = 0.8$ Resistencia Piso B < 0.65 Resistencia Piso C	



No aplica

Ausencia de redundancia

Acorde a lo mencionado en el artículo A.3.3.8 de la norma NSR-10, se evalúa que el factor de reducción por ausencia de redundancia será:

$$\phi_{rx} = 1.00$$

$$\phi_{ry} = 0.75$$

En conclusión, los factores de reducción de sismo quedan así:

$$\phi_a = 1.0$$

$$\phi_{px} = 1.0$$

$$\phi_{py} = 1.0$$

$$\phi_{rx} = 1.0$$

$$\phi_{ry} = 0.75$$

VERIFICACIÓN DE DEFLEXIONES

TABLA C.9.5(b) — Deflexión máxima admisible calculada


Tipo de elemento	Deflexión considerada	Límite de deflexión
Cubiertas planas que no soporten ni estén ligadas a elementos no estructurales susceptibles de sufrir daños debido a deflexiones grandes.	Deflexión inmediata debida a la carga viva, L	$l/180^+$
Entrepisos que no soporten ni estén ligados a elementos no estructurales susceptibles de sufrir daños debido a deflexiones grandes.	Deflexión inmediata debida a la carga viva, L	$l/360$
Sistema de entrepiso o cubierta que soporte o esté ligado a elementos no estructurales susceptibles de sufrir daños debido a deflexiones grandes.	La parte de la deflexión total que ocurre después de la unión de los elementos no estructurales (la suma de la deflexión a largo plazo debida a todas las cargas permanentes, y la deflexión inmediata debida a cualquier carga viva adicional) [†]	$l/480^+$
Sistema de entrepiso o cubierta que soporte o esté ligado a elementos no estructurales no susceptibles de sufrir daños debido a deflexiones grandes.		$l/240^s$

$$\frac{l}{180} = \frac{9000mm}{180} = 50mm$$

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.





Deflexión máxima por carga viva más carga muerta: 43.03 mm

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.



MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Verificados los chequeos de deflexiones y análisis, procedemos a reducir el sismo de acuerdo con el capítulo A3 de la norma NSR-10.

Acorde a lo mencionado en la descripción de la estructura y análisis de irregularidades,

$$R_o = 5.00$$

$$\phi_a = 1.0$$

$$\phi_{px} = 1.0$$

$$\phi_{py} = 1.0$$

$$\phi_{rx} = 1.0$$

$$\phi_{ry} = 0.75$$

$$R_x = R_o * \phi_a * \phi_p * \phi_{rx} = 5.00$$

$$R_y = R_o * \phi_a * \phi_p * \phi_{ry} = 3.75$$

Aplicados los valores de reducción en el sismo procedemos a diseñar.

Diseño de elementos en concreto reforzado

Se aporta anexo donde se verifica el diseño estructural de los elementos tipo viga y columna.

DISEÑO LOSA MACIZA EN UNA DIRECCIÓN			
Fc	21.00 MPa	CM	0.20 Ton/m2
Fy	420.00 MPa	CV	1.00 Ton/m2
Espesor	0.12 m	Recubrimiento	0.04 m
Ldiseño	1.95 m	H-efectiva	0.08 m
AVALUO DE CARGA		CARGA ÚLTIMA DE DISEÑO	
Losa	0.29 Ton/m	Cu	3.93 Ton/m
CM Adicional	0.39 Ton/m	Mu	1.87 Ton-m
CV Adicional	1.95 Ton/m		
CM Total	0.68 Ton/m		
ANÁLISIS DE SECCIÓN			
a	0.02 m	Asmin	2.64 cm2/m
As	6.88 cm2/m	As Temp	2.16 cm2/m
DISTRIBUCIÓN DE ACERO PRINCIPAL			
Barra	#3	Área barra	0.71 cm2
#Barras/m	10	Sbarras	10.00 cm
DISTRIBUCIÓN DE ACERO SECUNDARIO			
Barra	#3	Área barra	0.71 cm2
#Barras/m	4	Sbarras	25.00 cm

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

Diseño de elementos metálicos en cubierta

Se aporta anexo donde se verifica el diseño estructural de los elementos tipo correa.

Diseño de elementos de cubierta

Stor y	Lab el	Design Type	Design Section	PMM Combo	PMM Ratio	P Ratio	M Major Ratio	M Minor Ratio	V Major Ratio	V Minor Ratio
Stor y3	C2 3	Column	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6L(C)	0.67	0.01	0.09	0.56	0.04	0.28
Stor y3	C2 4	Column	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6L(C)	0.64	0.01	0.07	0.56	0.03	0.28
Stor y3	C2 5	Column	TUB100X100X 3	(T)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01
Stor y3	C2 6	Column	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.47	0.03	0.03	0.41	0.04	0.11
Stor y3	C2 7	Column	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.47	0.03	0.02	0.41	0.03	0.11
Stor y3	C2 8	Column	TUB100X100X 3	(T)	0.02	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
Stor y3	C2 9	Column	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.46	0.03	0.00	0.43	0.02	0.12
Stor y3	C3 0	Column	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.46	0.03	0.00	0.43	0.01	0.12
Stor y3	C3 1	Column	TUB100X100X 3	(T)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01
Stor y3	C3 2	Column	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.55	0.03	0.01	0.51	0.02	0.07
Stor y3	C3 3	Column	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.55	0.03	0.01	0.51	0.02	0.07
Stor y3	C3 4	Column	TUB100X100X 3	(T)	0.02	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02
Stor y3	C3 5	Column	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.46	0.03	0.00	0.43	0.01	0.12
Stor y3	C3 6	Column	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.46	0.03	0.00	0.43	0.01	0.12
Stor y3	C3 7	Column	TUB100X100X 3	(T)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01
Stor y3	C3 8	Column	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.52	0.03	0.02	0.46	0.03	0.09

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

Stor y	Lab el	Design Type	Design Section	PMM Combo	PMM Ratio	P Ratio	M Major Ratio	M Minor Ratio	V Major Ratio	V Minor Ratio
Stor y3	C39	Column	TUB 150X150X6M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.51	0.03	0.02	0.46	0.03	0.09
Stor y3	C40	Column	TUB100X100X3	(T)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01
Stor y3	C41	Column	TUB 150X150X6M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.42	0.02	0.06	0.34	0.03	0.21
Stor y3	C42	Column	TUB 150X150X6M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.41	0.02	0.06	0.34	0.03	0.21
Stor y3	C43	Column	TUB100X100X3	(T)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
Stor y3	B60	Beam	TUB100X100X3	ELU 1.2D+1.0L-1.0SX-0.3SY(C)	0.12	0.05	0.02	0.06	0.01	0.00
Stor y3	B61	Beam	TUB100X100X3	ELU 1.2D+1.0L-1.0SX-0.3SY(C)	0.12	0.05	0.02	0.06	0.01	0.00
Stor y3	B62	Beam	TUB 150X150X6M	(T)	0.13	0.00	0.12	0.01	0.02	0.00
Stor y3	B63	Beam	TUB 150X150X6M	(T)	0.13	0.00	0.12	0.01	0.02	0.00
Stor y3	B68	Beam	TUB100X100X3	(T)	0.58	0.33	0.25	0.00	0.01	0.00
Stor y3	B69	Beam	TUB100X100X3	(T)	0.58	0.33	0.25	0.00	0.01	0.00
Stor y3	B70	Beam	TUB 150X150X6M	(T)	0.26	0.00	0.24	0.01	0.04	0.00
Stor y3	B71	Beam	TUB 150X150X6M	(T)	0.26	0.00	0.24	0.01	0.04	0.00
Stor y3	B76	Beam	TUB100X100X3	(T)	0.53	0.30	0.23	0.00	0.01	0.00
Stor y3	B77	Beam	TUB100X100X3	(T)	0.53	0.30	0.23	0.00	0.01	0.00
Stor y3	B78	Beam	TUB 150X150X6M	(T)	0.25	0.00	0.24	0.00	0.04	0.00
Stor y3	B79	Beam	TUB 150X150X6M	(T)	0.25	0.00	0.24	0.00	0.04	0.00
Stor y3	B84	Beam	TUB100X100X3	(T)	0.63	0.37	0.26	0.00	0.01	0.00
Stor y3	B85	Beam	TUB100X100X3	(T)	0.63	0.37	0.26	0.00	0.01	0.00
Stor y3	B86	Beam	TUB 150X150X6M	(T)	0.24	0.00	0.24	0.00	0.04	0.00

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

Stor y	Lab el	Design Type	Design Section	PMM Combo	PMM Ratio	P Ratio	M Major Ratio	M Minor Ratio	V Major Ratio	V Minor Ratio
Stor y3	B87	Beam	TUB 150X150X6M M	(T)	0.24	0.00	0.24	0.00	0.04	0.00
Stor y3	B92	Beam	TUB100X100X 3	(T)	0.53	0.30	0.23	0.00	0.01	0.00
Stor y3	B93	Beam	TUB100X100X 3	(T)	0.53	0.30	0.23	0.00	0.01	0.00
Stor y3	B94	Beam	TUB 150X150X6M M	(T)	0.24	0.00	0.24	0.00	0.04	0.00
Stor y3	B95	Beam	TUB 150X150X6M M	(T)	0.24	0.00	0.24	0.00	0.04	0.00
Stor y3	B10 0	Beam	TUB100X100X 3	(T)	0.61	0.35	0.26	0.00	0.01	0.00
Stor y3	B10 1	Beam	TUB100X100X 3	(T)	0.61	0.35	0.26	0.00	0.01	0.00
Stor y3	B10 2	Beam	TUB 150X150X6M M	(T)	0.25	0.00	0.24	0.01	0.04	0.00
Stor y3	B10 3	Beam	TUB 150X150X6M M	(T)	0.25	0.00	0.24	0.01	0.04	0.00
Stor y3	B10 8	Beam	TUB100X100X 3	ELU 0.9D+1.6W2(C)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
Stor y3	B10 8	Beam	TUB100X100X 3	ELU 0.9D+1.6W2(T)	0.09	0.01	0.08	0.00		
Stor y3	B10 9	Beam	TUB100X100X 3	ELU 0.9D+1.6W2(C)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
Stor y3	B10 9	Beam	TUB100X100X 3	ELU 0.9D+1.6W2(T)	0.09	0.01	0.08	0.00		
Stor y3	B11 0	Beam	TUB 150X150X6M M	(T)	0.13	0.00	0.12	0.01	0.02	0.00
Stor y3	B11 1	Beam	TUB 150X150X6M M	(T)	0.13	0.00	0.12	0.01	0.02	0.00
Stor y3	B19	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.28	0.06	0.21	0.01	0.04	0.01
Stor y3	B22	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.13	0.06	0.07	0.00	0.02	0.01
Stor y3	B23	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.28	0.06	0.21	0.00	0.04	0.01
Stor y3	B24	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.13	0.06	0.07	0.00	0.02	0.01

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

Stor y	Lab el	Design Type	Design Section	PMM Combo	PMM Ratio	P Ratio	M Major Ratio	M Minor Ratio	V Major Ratio	V Minor Ratio
Stor y3	B25	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.81	0.03	0.76	0.03	0.12	0.01
Stor y3	B26	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.41	0.03	0.39	0.00	0.08	0.01
Stor y3	B28	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.81	0.03	0.76	0.03	0.12	0.01
Stor y3	B29	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.42	0.03	0.39	0.00	0.08	0.01
Stor y3	B30	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.82	0.03	0.79	0.00	0.12	0.01
Stor y3	B11 2	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.38	0.03	0.34	0.00	0.08	0.01
Stor y3	B11 3	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.82	0.03	0.78	0.00	0.12	0.01
Stor y3	B11 4	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.38	0.03	0.35	0.00	0.08	0.01
Stor y3	B11 5	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.83	0.02	0.80	0.01	0.12	0.01
Stor y3	B11 6	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.43	0.02	0.41	0.00	0.09	0.01
Stor y3	B11 7	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.83	0.02	0.80	0.01	0.12	0.01
Stor y3	B11 8	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.43	0.02	0.41	0.00	0.09	0.01
Stor y3	B11 9	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.82	0.03	0.79	0.01	0.12	0.01
Stor y3	B12 0	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.38	0.03	0.34	0.00	0.08	0.01
Stor y3	B12 1	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.82	0.03	0.78	0.01	0.12	0.01
Stor y3	B12 2	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.38	0.03	0.35	0.00	0.08	0.01

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

Stor y	Lab el	Design Type	Design Section	PMM Combo	PMM Ratio	P Ratio	M Major Ratio	M Minor Ratio	V Major Ratio	V Minor Ratio
Stor y3	B12 3	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.81	0.02	0.78	0.01	0.12	0.01
Stor y3	B12 4	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.42	0.02	0.40	0.00	0.08	0.01
Stor y3	B12 5	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.81	0.02	0.78	0.01	0.12	0.01
Stor y3	B12 6	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.42	0.02	0.40	0.00	0.08	0.01
Stor y3	B12 7	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.37	0.05	0.28	0.04	0.04	0.01
Stor y3	B12 8	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.14	0.05	0.09	0.00	0.02	0.01
Stor y3	B12 9	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.36	0.05	0.28	0.04	0.04	0.01
Stor y3	B13 0	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.14	0.05	0.09	0.00	0.02	0.01
Stor y3	B13 9	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.0L-1.0SX- 0.3SY(C)	0.12	0.04	0.04	0.05	0.00	0.01
Stor y3	B14 0	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.0L-1.0SX- 0.3SY(C)	0.15	0.04	0.04	0.07	0.02	0.01
Stor y3	B14 1	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.0L-1.0SX- 0.3SY(C)	0.12	0.04	0.04	0.05	0.00	0.01
Stor y3	B14 2	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.0L-1.0SX- 0.3SY(C)	0.15	0.04	0.04	0.07	0.02	0.01
Stor y3	B14 3	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.51	0.22	0.29	0.00	0.00	0.01
Stor y3	B14 4	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.50	0.22	0.28	0.00	0.04	0.01
Stor y3	B14 5	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.51	0.22	0.29	0.00	0.00	0.01
Stor y3	B14 6	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.50	0.22	0.28	0.00	0.04	0.01

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

Stor y	Lab el	Design Type	Design Section	PMM Combo	PMM Ratio	P Ratio	M Major Ratio	M Minor Ratio	V Major Ratio	V Minor Ratio
Stor y3	B14 7	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.47	0.21	0.26	0.00	0.00	0.01
Stor y3	B14 8	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.47	0.21	0.26	0.00	0.04	0.01
Stor y3	B14 9	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.47	0.21	0.26	0.00	0.00	0.01
Stor y3	B15 0	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.47	0.21	0.26	0.00	0.04	0.01
Stor y3	B15 1	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.53	0.22	0.31	0.00	0.00	0.01
Stor y3	B15 2	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.52	0.22	0.30	0.00	0.04	0.01
Stor y3	B15 3	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.53	0.22	0.31	0.00	0.00	0.01
Stor y3	B15 4	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.52	0.22	0.30	0.00	0.04	0.01
Stor y3	B15 5	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.47	0.21	0.26	0.00	0.00	0.01
Stor y3	B15 6	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.47	0.21	0.26	0.00	0.04	0.01
Stor y3	B15 7	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.47	0.21	0.26	0.00	0.00	0.01
Stor y3	B15 8	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.47	0.21	0.26	0.00	0.04	0.01
Stor y3	B15 9	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.52	0.22	0.30	0.00	0.00	0.01
Stor y3	B16 0	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.51	0.22	0.29	0.00	0.04	0.01
Stor y3	B16 1	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.52	0.22	0.30	0.00	0.00	0.01
Stor y3	B16 2	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.6W1+1.0L(C)	0.51	0.22	0.29	0.00	0.04	0.01

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL


MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

Story	Label	Design Type	Design Section	PMM Combo	PMM Ratio	P Ratio	M Major Ratio	M Minor Ratio	V Major Ratio	V Minor Ratio
Story 3	B16 3	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.0L-1.0SX-0.3SY(C)	0.14	0.04	0.06	0.05	0.00	0.01
Story 3	B16 4	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.0L-1.0SX-0.3SY(C)	0.14	0.04	0.06	0.05	0.02	0.01
Story 3	B16 5	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.0L-1.0SX-0.3SY(C)	0.14	0.04	0.06	0.05	0.00	0.01
Story 3	B16 6	Beam	TUB 150X150X6M M	ELU 1.2D+1.0L-1.0SX-0.3SY(C)	0.14	0.04	0.06	0.05	0.02	0.01

Diseño de elementos de cimentación.

Cargas en la base para diseño de cimentaciones.



Story	Unique Name	Output Case	Case Type	Step Type	FZ	MX	MY
					tonf	tonf-m	tonf-m
Base	2	Live	LinStatic		1.28	0.09	0.22
Base	2	SX	LinRespSpec	Max	0.22	0.15	1.97
Base	2	SY	LinRespSpec	Max	0.22	2.39	0.75
Base	2	W1	LinStatic		1.31	0.09	0.49
Base	2	W2	LinStatic		-1.05	-0.07	-0.39
Base	2	CIM 1.0D	Combination		6.48	-0.59	1.21
Base	4	Live	LinStatic		1.28	-0.04	-0.01
Base	4	SX	LinRespSpec	Max	0.28	0.16	1.59
Base	4	SY	LinRespSpec	Max	0.22	2.42	0.64
Base	4	W1	LinStatic		1.32	-0.04	0.15

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

Story	Unique Name	Output Case	Case Type	Step Type	FZ	MX	MY
					tonf	tonf-m	tonf-m
Base	4	W2	LinStatic		-1.05	0.03	-0.12
Base	4	CIM 1.0D	Combination		7.59	0.68	0.66
Base	6	Live	LinStatic		26.18	-9.38	-6.82
Base	6	SX	LinRespSpec	Max	0.62	2.03	4.36
Base	6	SY	LinRespSpec	Max	1.74	14.58	1.81
Base	6	W1	LinStatic		-0.05	0.04	0.07
Base	6	W2	LinStatic		0.04	-0.03	-0.05
Base	6	CIM 1.0D	Combination		25.97	-7.46	-5.17
Base	8	Live	LinStatic		26.25	9.99	-2.37
Base	8	SX	LinRespSpec	Max	0.84	2.10	3.02
Base	8	SY	LinRespSpec	Max	1.73	14.65	1.26
Base	8	W1	LinStatic		-0.05	0.01	-0.05
Base	8	W2	LinStatic		0.04	-0.01	0.04
Base	8	CIM 1.0D	Combination		26.84	8.10	-2.28
Base	10	Live	LinStatic		2.78	-3.81	-1.05
Base	10	SX	LinRespSpec	Max	0.02	0.31	6.64
Base	10	SY	LinRespSpec	Max	0.15	6.71	2.58
Base	10	W1	LinStatic		2.78	-3.80	-0.13
Base	10	W2	LinStatic		-2.22	3.04	0.11
Base	10	CIM 1.0D	Combination		9.97	-6.99	-1.21
Base	12	Live	LinStatic		2.76	3.73	-0.39
Base	12	SX	LinRespSpec	Max	0.02	0.32	5.49
Base	12	SY	LinRespSpec	Max	0.15	6.87	2.22
Base	12	W1	LinStatic		2.77	3.73	0.10
Base	12	W2	LinStatic		-2.21	-2.99	-0.08
Base	12	CIM 1.0D	Combination		12.13	6.86	-0.19
Base	14	Live	LinStatic		2.53	-3.90	-1.20
Base	14	SX	LinRespSpec	Max	0.01	0.56	7.00
Base	14	SY	LinRespSpec	Max	0.18	7.99	2.78
Base	14	W1	LinStatic		2.74	-3.82	0.00
Base	14	W2	LinStatic		-2.19	3.05	0.00
Base	14	CIM 1.0D	Combination		9.69	-7.05	-1.04
Base	16	Live	LinStatic		2.60	3.84	-0.12
Base	16	SX	LinRespSpec	Max	0.01	0.56	5.81

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

Story	Unique Name	Output Case	Case Type	Step Type	FZ	MX	MY
					tonf	tonf-m	tonf-m
Base	16	SY	LinRespSpec	Max	0.18	8.18	2.38
Base	16	W1	LinStatic		2.74	3.70	-0.07
Base	16	W2	LinStatic		-2.19	-2.96	0.06
Base	16	CIM 1.0D	Combination		11.94	6.88	-0.31
Base	18	Live	LinStatic		25.74	-7.66	6.51
Base	18	SX	LinRespSpec	Max	0.50	0.71	8.74
Base	18	SY	LinRespSpec	Max	1.07	9.19	3.57
Base	18	W1	LinStatic		1.40	0.10	-0.41
Base	18	W2	LinStatic		-1.12	-0.08	0.33
Base	18	CIM 1.0D	Combination		26.98	-5.72	4.19
Base	20	Live	LinStatic		25.50	7.66	0.96
Base	20	SX	LinRespSpec	Max	0.46	0.78	6.45
Base	20	SY	LinRespSpec	Max	1.12	9.38	2.67
Base	20	W1	LinStatic		1.41	-0.07	-0.24
Base	20	W2	LinStatic		-1.12	0.06	0.19
Base	20	CIM 1.0D	Combination		28.72	5.71	0.21


MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

DISEÑO ESTRUCTURAL DE ZAPATA AISLADA CUADRADA - ZAPATAS EJE A

DIMENSIONES DE COLUMNA	
Base	0.45 m
Largo	0.45 m
CARGAS DE DISEÑO	
C. Muerta CM:	13.11 Ton
C. Viva CV:	2.60 Ton
Momento MX:	2.42 Ton-m
Momento MY:	1.97 Ton-m
PRESIÓN ADMISIBLE DEL TERRENO	
Capacidad Portante:	15.00 Ton/m ²
MATERIALES	
Concreto:	21.00 MPa
Acero de Refuerzo:	420.00 MPa



REVISIÓN DE LA PRESIÓN DE CONTACTO

$P_u = 1.2CM + 1.6CV =$	19.90 Ton
$\phi * 0.85 * f'c * A1 =$	2349.51 Ton
$P_u \leq \phi 0.85 * f'c * A1$	¡CUMPLE!
$P_s = C_m + C_v =$	15.71 Ton

No se necesita pedestal. El área de acero pasante será la mínima (0.005Ag) y no se requiere fuerza adicional proporcionada por el refuerzo para la transferencia de la carga.

CÁLCULO DE LAS EXCENTRICIDADES

$$e_x = \frac{M_y}{P_s} = 0.13 \text{ m} \quad e_y = \frac{M_x}{P_s} = 0.15 \text{ m}$$

CÁLCULO DE LA PRESIÓN ÚLTIMA DEL TERRENO

La zapata se dimensiona de tal manera que no se sobrepase el esfuerzo admisible del suelo, pero igualmente que tampoco se presenten esfuerzos negativos en la zapata. Para esto, se presta especial atención a los puntos 1 y 3. El máximo esfuerzo se presenta para el punto 3 y el mínimo para el punto 1 y se calculan como:

$$\sigma_1 = \frac{P}{BH} \left(1 - \frac{6e_x}{H} - \frac{6e_y}{B} \right) \geq 0 \quad \sigma_2 = \frac{P}{BH} \left(1 - \frac{6e_x}{H} + \frac{6e_y}{B} \right) \quad \sigma_3 = \frac{P}{BH} \left(1 + \frac{6e_x}{H} + \frac{6e_y}{B} \right) \leq \sigma_{adm}$$

$$\sigma_4 = \frac{P}{BH} \left(1 + \frac{6e_x}{H} - \frac{6e_y}{B} \right)$$

Lado H=	1.80 m
Lado B=	1.80 m

$\bar{I}_x$	$\bar{I}_y$	σ_1	σ_2	σ_3	σ_4
0.87 m ⁴	0.87 m ⁴	0.33 Ton-m ²	5.31 Ton-m ²	9.37 Ton-m ²	4.39 Ton-m ²
		¡CUMPLE!		¡CUMPLE!	

Altura h' asumida para la zapata:	0.40 m
Altura efectiva d:	0.32 m

$$A.Z. = \frac{P.S.}{q_u} = 1.05 \text{ m} \quad \sigma_{ult} = \frac{P_u}{AZ} = 6.14 \text{ Ton/m}^2$$

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

VERIFICACIÓN DE LAS EXCENTRICIDADES


$$e_x \leq \frac{H}{6} = 0.30 \text{ m} \quad \text{¡CUMPLE!}$$

$$e_y \leq \frac{B}{6} = 0.30 \text{ m} \quad \text{¡CUMPLE!}$$

Cálculo de los esfuerzos últimos sobre la zapata. Se asume un coeficiente de mayoración de 1.5 para Ps.


$$1.5Ps = 23.57 \text{ Ton}$$

σ_1	σ_2	σ_3	σ_4
0.50 Ton-m ²	7.97 Ton-m ²	14.05 Ton-m ²	6.58 Ton-m ²



CORTANTE EN DOS DIRECCIONES


El cortante se evalúa a una distancia $d/2$ de la cara de la columna.



Para esto se deben calcular los esfuerzos en los puntos 5, 6, 7 y 8. Estos esfuerzos pueden calcularse directamente por medio de:

$$\sigma = \frac{Pu}{A} \pm \frac{M_{uy}L_x}{I_y} \pm \frac{M_{ux}L_y}{I_x}$$

σ_5	σ_6	σ_7	σ_8
4.38 Ton-m ²	7.57 Ton-m ²	10.17 Ton-m ²	6.98 Ton-m ²



MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

VERIFICACIÓN DEL ESPESOR ASUMIDO

$$Vu = Pu - \sigma A = 19.26 \text{ Ton}$$

$$b_0 = 2(h + d) + 2(b + d) = 308.00 \text{ cm}$$

$$d1 = \frac{Vu}{0.75 * 0.17 * \left(1 + \frac{2}{\beta}\right) * \lambda * \sqrt{f'c} * b_0} = 3.57 \text{ cm}$$

$$d > d1$$

¡CUMPLE!

$$d2 = \frac{Vu}{0.75 * 0.083 * \left(\frac{\alpha_s * d_z}{b_0} + 2\right) * \lambda * \sqrt{f'c} * b_0} = 3.81 \text{ cm}$$

$$d > d2$$

¡CUMPLE!

$$d3 = \frac{Vu}{0.75 * 0.33 * \lambda * \sqrt{f'c} * b_0} = 5.51 \text{ cm}$$


$$d > d3$$

¡CUMPLE!

CORTANTE EN UNA DIRECCIÓN

Se analiza el cortante en la dirección paralela a la que se presentan los esfuerzos mayores (2-3). El cortante se evalúa a una distancia d' de la cara de la columna.

σ_1	σ_2	σ_3	σ_4	σ_{1-2}	σ_{3-4}
0.50 Ton-m ²	7.97 Ton-m ²	14.05 Ton-m ²	6.58 Ton-m ²	6.50 Ton-m ²	12.58 Ton-m ²



$$Vu = \sigma_{ult} * A = 6.56 \text{ Ton}$$


$$d \geq \frac{Vu}{0.75 * 0.17 * \lambda * \sqrt{f'c} * B} = 6.24 \text{ cm}$$

¡CUMPLE!

DISEÑO A FLEXIÓN

Se diseña para la sección más cargada, o sea para una línea paralela a 2-3 pasando por la cara de la columna.

σ_1	σ_2	σ_3	σ_4	σ_{1-2}	σ_{3-4}
0.50 Ton-m ²	7.97 Ton-m ²	14.05 Ton-m ²	6.58 Ton-m ²	5.17 Ton-m ²	11.25 Ton-m ²



$$Vu = \sigma_{ult} * A = 11.68 \text{ Ton}$$

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.



$$\bar{X}_{PROMEDIO} = 0.36 \text{ m}$$


$$Mu = Vu * \bar{X}_{PROMEDIO} = 4.15 \text{ Ton-m}$$

$$Rn = \frac{Mu}{0.9 * b * d^2} = 0.25 \text{ N/mm}^2 \quad \rho = \frac{0.85 * f'_c}{fy} * \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2 * Rn}{0.85 * f'_c}} \right) = 0.0006$$

$$As = \rho * b * d = 10.37 \text{ cm}^2$$

$$\rho_{min} = 0.0018$$

Ref. Barra	Área	Nº de Barras	Separación
#4	1.29 cm ²	9	0.18 m




MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

DISEÑO ESTRUCTURAL DE ZAPATA AISLADA CUADRADA - ZAPATAS EJES B y C

DIMENSIONES DE COLUMNA	
Base	0.70 m
Largo	0.45 m
CARGAS DE DISEÑO	
C. Muerta CM:	26.82 Ton
C. Viva CV:	5.56 Ton
Momento MX:	8.18 Ton-m
Momento MY:	7.00 Ton-m
PRESIÓN ADMISIBLE DEL TERRENO	
Capacidad Portante:	15.00 Ton/m ²
MATERIALES	
Concreto:	21.00 MPa
Acero de Refuerzo:	420.00 MPa



REVISIÓN DE LA PRESIÓN DE CONTACTO

$P_u = 1.2CM + 1.6CV =$	41.08 Ton
$\phi * 0.85 * f'c * A1 =$	3654.79 Ton
$P_u \leq \phi 0.85 * f'c * A1$	¡CUMPLE!
$P_s = C_m + C_v =$	32.38 Ton

No se necesita pedestal. El área de acero pasante será la mínima (0.005Ag) y no se requiere fuerza adicional proporcionada por el refuerzo para la transferencia de la carga.

CÁLCULO DE LAS EXCENTRICIDADES

$$e_x = \frac{M_y}{P_s} = 0.22 \text{ m} \quad e_y = \frac{M_x}{P_s} = 0.25 \text{ m}$$

CÁLCULO DE LA PRESIÓN ÚLTIMA DEL TERRENO

La zapata se dimensiona de tal manera que no se sobrepase el esfuerzo admisible del suelo, pero igualmente que tampoco se presenten esfuerzos negativos en la zapata. Para esto, se presta especial atención a los puntos 1 y 3. El máximo esfuerzo se presenta para el punto 3 y el mínimo para el punto 1 y se calculan como:

$$\sigma_1 = \frac{P}{BH} \left(1 - \frac{6e_x}{H} - \frac{6e_y}{B} \right) \geq 0 \quad \sigma_2 = \frac{P}{BH} \left(1 - \frac{6e_x}{H} + \frac{6e_y}{B} \right) \quad \sigma_3 = \frac{P}{BH} \left(1 + \frac{6e_x}{H} + \frac{6e_y}{B} \right) \leq \sigma_{adm}$$

$$\sigma_4 = \frac{P}{BH} \left(1 + \frac{6e_x}{H} - \frac{6e_y}{B} \right)$$

Lado H=	3.00 m
Lado B=	3.00 m

$\bar{I}_x$	$\bar{I}_y$	σ_1	σ_2	σ_3	σ_4
6.75 m ⁴	6.75 m ⁴	0.22 Ton-m ²	3.86 Ton-m ²	6.97 Ton-m ²	3.34 Ton-m ²
		¡CUMPLE!		¡CUMPLE!	

Altura h' asumida para la zapata:	0.40 m
Altura efectiva d:	0.32 m

$$A.Z. = \frac{P.S.}{q_u} = 2.16 \text{ m} \quad \sigma_{ult} = \frac{P_u}{AZ} = 4.56 \text{ Ton/m}^2$$

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

VERIFICACIÓN DE LAS EXCENTRICIDADES


$$e_x \leq \frac{H}{6} = 0.50 \text{ m} \quad \text{¡CUMPLE!}$$

$$e_y \leq \frac{B}{6} = 0.50 \text{ m} \quad \text{¡CUMPLE!}$$

Cálculo de los esfuerzos últimos sobre la zapata. Se asume un coeficiente de mayoración de 1.5 para Ps.


$$1.5Ps = 48.57 \text{ Ton}$$

σ_1	σ_2	σ_3	σ_4
0.34 Ton-m ²	5.79 Ton-m ²	10.46 Ton-m ²	5.00 Ton-m ²



CORTANTE EN DOS DIRECCIONES


El cortante se evalúa a una distancia $d/2$ de la cara de la columna.



Para esto se deben calcular los esfuerzos en los puntos 5, 6, 7 y 8. Estos esfuerzos pueden calcularse directamente por medio de:

$$\sigma = \frac{Pu}{A} \pm \frac{M_{uy}L_x}{I_y} \pm \frac{M_{ux}L_y}{I_x}$$

σ_5	σ_6	σ_7	σ_8
3.90 Ton-m ²	5.30 Ton-m ²	6.89 Ton-m ²	5.49 Ton-m ²



MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

VERIFICACIÓN DEL ESPESOR ASUMIDO

$$Vu = Pu - \sigma A = 44.33 \text{ Ton}$$

$$b_0 = 2(h + d) + 2(b + d) = 358.00 \text{ cm}$$

$$d1 = \frac{Vu}{0.75 * 0.17 * \left(1 + \frac{2}{\beta}\right) * \lambda * \sqrt{f'c} * b_0} = 7.06 \text{ cm}$$

$$d > d1$$

¡CUMPLE!

$$d2 = \frac{Vu}{0.75 * 0.083 * \left(\frac{\alpha_s * d_z}{b_0} + 2\right) * \lambda * \sqrt{f'c} * b_0} = 7.55 \text{ cm}$$

$$d > d2$$

¡CUMPLE!

$$d3 = \frac{Vu}{0.75 * 0.33 * \lambda * \sqrt{f'c} * b_0} = 10.92 \text{ cm}$$


$$d > d3$$

¡CUMPLE!

CORTANTE EN UNA DIRECCIÓN

Se analiza el cortante en la dirección paralela a la que se presentan los esfuerzos mayores (2-3). El cortante se evalúa a una distancia d de la cara de la columna.

σ_1	σ_2	σ_3	σ_4	σ_{1-2}	σ_{3-4}
0.34 Ton-m ²	5.79 Ton-m ²	10.46 Ton-m ²	5.00 Ton-m ²	4.05 Ton-m ²	8.72 Ton-m ²



$$Vu = \sigma_{ult} * A = 20.79 \text{ Ton}$$


$$d \geq \frac{Vu}{0.75 * 0.17 * \lambda * \sqrt{f'c} * B} = 11.86 \text{ cm}$$

¡CUMPLE!

DISEÑO A FLEXIÓN

Se diseña para la sección más cargada, o sea para una línea paralela a 2-3 pasando por la cara de la columna.

σ_1	σ_2	σ_3	σ_4	σ_{1-2}	σ_{3-4}
0.34 Ton-m ²	5.79 Ton-m ²	10.46 Ton-m ²	5.00 Ton-m ²	3.47 Ton-m ²	8.14 Ton-m ²



$$Vu = \sigma_{ult} * A = 26.64 \text{ Ton}$$

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.



$$\bar{X}_{PROMEDIO} = 0.68 \text{ m}$$


$$Mu = Vu * \bar{X}_{PROMEDIO} = 18.04 \text{ Ton-m}$$

$$Rn = \frac{Mu}{0.9 * b * d^2} = 0.65 \text{ N/mm}^2 \quad \rho = \frac{0.85 * f'_c}{fy} * \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2 * Rn}{0.85 * f'_c}} \right) = 0.0016$$

$$As = \rho * b * d = 17.28 \text{ cm}^2$$

$$\rho_{min} = 0.0018$$

Ref. Barra	Área	Nº de Barras	Separación
#4	1.29 cm ²	14	0.20 m




MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

DISEÑO ESTRUCTURAL DE ZAPATA AISLADA CUADRADA - ZAPATAS EJES D y E

DIMENSIONES DE COLUMNA	
Base	0.70 m
Largo	0.45 m
CARGAS DE DISEÑO	
C. Muerta CM:	43.41 Ton
C. Viva CV:	26.25 Ton
Momento MX:	14.65 Ton-m
Momento MY:	8.74 Ton-m
PRESIÓN ADMISIBLE DEL TERRENO	
Capacidad Portante:	15.00 Ton/m ²
MATERIALES	
Concreto:	21.00 MPa
Acero de Refuerzo:	420.00 MPa



REVISIÓN DE LA PRESIÓN DE CONTACTO

$P_u = 1.2CM + 1.6CV =$	94.09 Ton
$\phi * 0.85 * f'c * A1 =$	3654.79 Ton
$P_u \leq \phi 0.85 * f'c * A1$	¡CUMPLE!
$P_s = C_m + C_v =$	69.66 Ton

No se necesita pedestal. El área de acero pasante será la mínima (0.005Ag) y no se requiere fuerza adicional proporcionada por el refuerzo para la transferencia de la carga.

CÁLCULO DE LAS EXCENTRICIDADES

$$e_x = \frac{M_y}{P_s} = 0.13 \text{ m} \quad e_y = \frac{M_x}{P_s} = 0.21 \text{ m}$$

CÁLCULO DE LA PRESIÓN ÚLTIMA DEL TERRENO

La zapata se dimensiona de tal manera que no se sobrepase el esfuerzo admisible del suelo, pero igualmente que tampoco se presenten esfuerzos negativos en la zapata. Para esto, se presta especial atención a los puntos 1 y 3. El máximo esfuerzo se presenta para el punto 3 y el mínimo para el punto 1 y se calculan como:

$$\sigma_1 = \frac{P}{BH} \left(1 - \frac{6e_x}{H} - \frac{6e_y}{B} \right) \geq 0 \quad \sigma_2 = \frac{P}{BH} \left(1 - \frac{6e_x}{H} + \frac{6e_y}{B} \right) \quad \sigma_3 = \frac{P}{BH} \left(1 + \frac{6e_x}{H} + \frac{6e_y}{B} \right) \leq \sigma_{adm}$$

$$\sigma_4 = \frac{P}{BH} \left(1 + \frac{6e_x}{H} - \frac{6e_y}{B} \right)$$

Lado H=	3.00 m
Lado B=	3.00 m

$\bar{I}_x$	$\bar{I}_y$	σ_1	σ_2	σ_3	σ_4
6.75 m ⁴	6.75 m ⁴	2.54 Ton-m ²	9.05 Ton-m ²	12.94 Ton-m ²	6.43 Ton-m ²
		¡CUMPLE!		¡CUMPLE!	

Altura h' asumida para la zapata:	0.40 m
Altura efectiva d:	0.32 m

$$A.Z. = \frac{P.S.}{q_u} = 4.64 \text{ m} \quad \sigma_{ult} = \frac{P_u}{AZ} = 10.45 \text{ Ton/m}^2$$

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

VERIFICACIÓN DE LAS EXCENTRICIDADES


$$e_x \leq \frac{H}{6} = 0.50 \text{ m} \quad \text{¡CUMPLE!}$$

$$e_y \leq \frac{B}{6} = 0.50 \text{ m} \quad \text{¡CUMPLE!}$$

Cálculo de los esfuerzos últimos sobre la zapata. Se asume un coeficiente de mayoración de 1.5 para Ps.


$$1.5P_s = 104.49 \text{ Ton}$$

σ_1	σ_2	σ_3	σ_4
3.81 Ton-m ²	13.58 Ton-m ²	19.41 Ton-m ²	9.64 Ton-m ²



CORTANTE EN DOS DIRECCIONES


El cortante se evalúa a una distancia $d/2$ de la cara de la columna.



Para esto se deben calcular los esfuerzos en los puntos 5, 6, 7 y 8. Estos esfuerzos pueden calcularse directamente por medio de:

$$\sigma = \frac{Pu}{A} \pm \frac{M_{uy}L_x}{I_y} \pm \frac{M_{ux}L_y}{I_x}$$

σ_5	σ_6	σ_7	σ_8
9.37 Ton-m ²	11.87 Ton-m ²	13.85 Ton-m ²	11.35 Ton-m ²



MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

VERIFICACIÓN DEL ESPESOR ASUMIDO

$$Vu = Pu - \sigma A = 95.37 \text{ Ton}$$

$$b_0 = 2(h + d) + 2(b + d) = 358.00 \text{ cm}$$

$$d1 = \frac{Vu}{0.75 * 0.17 * \left(1 + \frac{2}{\beta}\right) * \lambda * \sqrt{f'c} * b_0} = 15.20 \text{ cm}$$

$$d > d1$$

¡CUMPLE!

$$d2 = \frac{Vu}{0.75 * 0.083 * \left(\frac{\alpha_s * d_z}{b_0} + 2\right) * \lambda * \sqrt{f'c} * b_0} = 16.25 \text{ cm}$$

$$d > d2$$

¡CUMPLE!

$$d3 = \frac{Vu}{0.75 * 0.33 * \lambda * \sqrt{f'c} * b_0} = 23.49 \text{ cm}$$


$$d > d3$$

¡CUMPLE!

CORTANTE EN UNA DIRECCIÓN

Se analiza el cortante en la dirección paralela a la que se presentan los esfuerzos mayores (2-3). El cortante se evalúa a una distancia d de la cara de la columna.

σ_1	σ_2	σ_3	σ_4	σ_{1-2}	σ_{3-4}
3.81 Ton-m ²	13.58 Ton-m ²	19.41 Ton-m ²	9.64 Ton-m ²	10.47 Ton-m ²	16.30 Ton-m ²



$$Vu = \sigma_{ult} * A = 42.80 \text{ Ton}$$


$$d \geq \frac{Vu}{0.75 * 0.17 * \lambda * \sqrt{f'c} * B} = 24.42 \text{ cm}$$

¡CUMPLE!

DISEÑO A FLEXIÓN

Se diseña para la sección más cargada, o sea para una línea paralela a 2-3 pasando por la cara de la columna.

σ_1	σ_2	σ_3	σ_4	σ_{1-2}	σ_{3-4}
3.81 Ton-m ²	13.58 Ton-m ²	19.41 Ton-m ²	9.64 Ton-m ²	9.43 Ton-m ²	15.26 Ton-m ²



$$Vu = \sigma_{ult} * A = 55.15 \text{ Ton}$$

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.



$$\bar{X}_{PROMEDIO} = 0.67 \text{ m}$$


$$Mu = Vu * \bar{X}_{PROMEDIO} = 36.92 \text{ Ton-m}$$

$$Rn = \frac{Mu}{0.9 * b * d^2} = 1.34 \text{ N/mm}^2 \quad \rho = \frac{0.85 * f'c}{fy} * \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2 * Rn}{0.85 * f'c}} \right) = 0.0033$$

$$As = \rho * b * d = 31.76 \text{ cm}^2$$

$$\rho_{min} = 0.0018$$

Ref. Barra	Área	Nº de Barras	Separación
#5	1.99 cm ²	16	0.18 m




MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.


INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

DISEÑO DE PLACA BASE

Modelo



Verificación de elementos




MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

1. COMPONENTES DE LA UNIÓN

Perfiles de acero					
Elemento	Descripción	Geometría	Acero		
			Tipo	f_y (MPa)	f_u (MPa)
P1	HSS150X150X6		A36	248.30	400.03

Placas					
Elemento	Material	Espesor (mm)	Taladros (mm)	Área (mm ²)	Peso (kg)
Placa1	A36	19.0	4 x 21.10	105000.00	15.66
Placa2	A36	10.0	--	7500.00	0.59
Placa4	A36	10.0	--	10000.00	0.79
Placa5	A36	10.0	--	2500.00	0.20
Placa3	A36	10.0	--	7500.00	0.59

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.


Cordones de soldadura							
Elemento	Tipo	Electrodo	a (mm)	z (mm)	l (mm)	t (mm)	Ángulo (°)
Ajuste1 - Ala Sup. Ajuste1 - Ala Sup. - Trasero Ajuste1 - Ala inf. Ajuste1 - Ala inf. - Trasero Ajuste1 - Alma izq. Ajuste1 - Alma der.	Soldadura en ángulo	E70XX	4.2	6.0	152.0	6.4	90.0
Ajuste1 - Alma izq. - Trasero Ajuste1 - Alma der. - Trasero	Soldadura en ángulo	E70XX	4.2	6.0	139.2	6.4	90.0
Soldadura1 - Frontal Soldadura1 - Trasero Soldadura5 - Frontal Soldadura5 - Trasero Soldadura7 - Frontal Soldadura7 - Trasero Soldadura3 - Frontal Soldadura3 - Trasero	Soldadura en ángulo	E70XX	4.2	6.0	90.5	6.4	90.0
Soldadura6 - Frontal Soldadura6 - Trasero	Soldadura en ángulo	E70XX	4.2	6.0	100.0	10.0	90.0
Soldadura8 - Frontal Soldadura8 - Trasero	Soldadura en ángulo	E70XX	4.2	6.0	25.0	10.0	90.0
Soldadura2 - Frontal Soldadura2 - Trasero Soldadura4 - Frontal Soldadura4 - Trasero	Soldadura en ángulo	E70XX	4.2	6.0	75.0	10.0	90.0

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

Cordones de soldadura							
Elemento	Tipo	Electrodo	a (mm)	z (mm)	l (mm)	t (mm)	Ángulo (°)
<i>a: Espesor de garganta</i> <i>z: Longitud del lado</i> <i>l: Longitud de la soldadura</i> <i>t: Espesor de la pieza más delgada a unir</i>							

Anclaje preinstalado						
Elemento	Tipo	Serie	Material	Dimensiones	Longitud (mm)	Cantidad
Anclaje1	Anclaje (H-90°)		A36	3/4"	366.4	4
	Tuerca	ASTM A563	DH	3/4"	--	4
	Arandela	ASTM F436	1	3/4"	--	4

2. CARGAS

P1 (HSS150X150X6) - Esfuerzos en el extremo de la barra						
Casos de carga	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	Mx (kN·m)	My (kN·m)	Mz (kN·m)
1 - LC1	-63.62	20.93	0.00	0.00	29.82	0.00

3. ESFUERZOS EN LOS ANCLAJES

Esfuerzos en los anclajes				
Anclaje	Caso de carga	N (kN)	Vx (kN)	Vy (kN)
Anclaje1 - 1	1 - LC1	52.83	8.05	2.57
Anclaje1 - 2	1 - LC1	53.54	3.22	1.51

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

Esfuerzos en los anclajes				
Anclaje	Caso de carga	N (kN)	Vx (kN)	Vy (kN)
Anclaje1 - 3	1 - LC1	0.66	4.72	-1.62
Anclaje1 - 4	1 - LC1	2.67	4.94	-2.46

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

4. RESUMEN DE LAS COMPROBACIONES

4.1. Tensión / Deformación

Deformación - Perfiles				
Elemento	Comb.	Deformación plástica (%)	Límite (%)	Aprov. (%)
P1 - Ala Sup.	1 - LC1	0.514	5.000	10.27
P1 - Ala inf.	1 - LC1	3.492	5.000	69.84
P1 - Alma izq.	1 - LC1	1.549	5.000	30.97
P1 - Alma der.	1 - LC1	1.884	5.000	37.68

Esfuerzo de compresión en el concreto				
Elemento	Comb.	f_{cu} (MPa)	f_{ce} (MPa)	Aprov. (%)
Anclaje1 - Hormigón	1 - LC1	11.79	25.02	47.14

Deformación - Placas				
Elemento	Comb.	Deformación plástica (%)	Límite (%)	Aprov. (%)
Placa1	1 - LC1	0.502	5.000	10.05
Placa2	1 - LC1	0.095	5.000	1.90
Placa4	1 - LC1	1.316	5.000	26.31
Placa5	1 - LC1	0.040	5.000	0.80
Placa3	1 - LC1	0.092	5.000	1.83

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

Cordones de soldadura										
Elemento	Dimensiones			Metal de soldadura				Metal base		
	w (mm)	w _{min} (mm)	w _{max} (mm)	F _{EXX} (MPa)	R _u (kN)	F _{Rn} (kN)	Aprov. (%)	F _{nBM} (MPa)	F _{Rn} (kN)	Aprov. (%)
Ajuste1 - Ala Sup.	6.0	5.0	6.4	482.80	23.42	56.69	41.30	240.02	54.00	43.36
Ajuste1 - Ala Sup. - Trasero	6.0	5.0	6.4	482.80	23.42	56.69	41.30	240.02	54.00	43.36
Ajuste1 - Ala inf.	6.0	5.0	6.4	482.80	40.38	68.89	58.61	240.02	54.00	74.77
Ajuste1 - Ala inf. - Trasero	6.0	5.0	6.4	482.80	40.38	68.89	58.61	240.02	54.00	74.77
Ajuste1 - Alma izq.	6.0	5.0	6.4	482.80	30.78	67.00	45.94	240.02	54.00	56.99
Ajuste1 - Alma izq. - Trasero	6.0	5.0	6.4	482.80	30.15	66.08	45.63	240.02	54.00	55.83
Ajuste1 - Alma der.	6.0	5.0	6.4	482.80	34.41	67.71	50.83	240.02	54.00	63.72
Ajuste1 - Alma der. - Trasero	6.0	5.0	6.4	482.80	31.95	66.83	47.81	240.02	54.00	59.17
Soldadura1 - Frontal	6.0	5.0	6.4	482.80	10.63	68.78	15.46	240.02	54.00	19.69
Soldadura1 - Trasero	6.0	5.0	6.4	482.80	10.63	68.78	15.46	240.02	54.00	19.69
Soldadura5 - Frontal	6.0	5.0	6.4	482.80	30.37	67.66	44.88	240.02	54.00	56.24
Soldadura5 - Trasero	6.0	5.0	6.4	482.80	30.37	67.66	44.88	240.02	54.00	56.24
Soldadura7 - Frontal	6.0	5.0	6.4	482.80	7.19	53.77	13.37	240.02	54.00	13.31
Soldadura7 - Trasero	6.0	5.0	6.4	482.80	7.19	53.77	13.37	240.02	54.00	13.31
Soldadura6 - Frontal	6.0	5.0	8.0	482.80	27.76	56.35	49.25	240.02	54.00	51.40
Soldadura6 - Trasero	6.0	5.0	8.0	482.80	27.76	56.35	49.25	240.02	54.00	51.40
Soldadura8 - Frontal	6.0	5.0	8.0	482.80	7.07	32.34	21.85	240.02	27.00	26.17
Soldadura8 - Trasero	6.0	5.0	8.0	482.80	7.07	32.34	21.85	240.02	27.00	26.17
Soldadura3 - Frontal	6.0	5.0	6.4	482.80	14.06	67.29	20.89	240.02	54.00	26.03
Soldadura3 - Trasero	6.0	5.0	6.4	482.80	14.06	67.29	20.89	240.02	54.00	26.03
Soldadura2 - Frontal	6.0	5.0	8.0	482.80	10.11	48.60	20.81	240.02	54.00	18.73
Soldadura2 - Trasero	6.0	5.0	8.0	482.80	10.11	48.60	20.81	240.02	54.00	18.73

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

Cordones de soldadura										
Elemento	Dimensiones			Metal de soldadura				Metal base		
	w (mm)	w _{min} (mm)	w _{max} (mm)	F _{EXX} (MPa)	R _u (kN)	F _{Rn} (kN)	Aprov. (%)	F _{nBM} (MPa)	F _{Rn} (kN)	Aprov. (%)
Soldadura4 - Frontal	6.0	5.0	8.0	482.80	10.81	47.37	22.82	240.02	54.00	20.02
Soldadura4 - Trasero	6.0	5.0	8.0	482.80	10.81	47.37	22.82	240.02	54.00	20.02

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE CURUMANI. ZONA SALONES SECUNDARIA.

DISEÑO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

DISEÑO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES				
Grado de desempeño				
Grupo de uso	III	Superior	Sa	0.703125
Aa	0.15		I	1.25
Fuerza sísmica de diseño				
As	0.28	ax	0.562416667	
hx	2.30	ap	2.5	
hn	4.60	Tipo de anclaje	Ductiles	
heq	3.45	Rp	6	
Fp	0.23	0.09375		
Masa del elemento no estructural				
Peso Unitario	2150 Kg/m3	Largo	1.00 m	
Altura	2.30 m	Mp	1.16 Ton/m	
PISO	ALTURA	hx	ax	Fp
Story1	3.60 m	3.60 m	0.73	0.11 Ton/m

DISEÑO A FLEXIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA DE PERFORACIÓN VERTICAL PARCIALMENTE REFORZADA						
ID:	MURO NO ESTRUCTURAL - PISO 1					
ALTURA DE MURO=	3.20 m		Vu=	5.68 Ton	Mu=	18.19 Ton-m
ESPESOR DE MURO=	0.14 m		Pu=	5.68 Ton	Mn=	75.65 Ton-m
LONGITUD DE MURO=	5.90 m				CUMPLE	
PROPIEDADES DE UNIDAD DE MAMPOSTERIA						
ALTURA=	0.19 m	BASE=	0.14 m	LARGO=	0.39 m	F'm= 7.71 MPa
Aneta=	30.03 mm2	t-efectivo=	84.00 mm	d=	1.40 m	Fy= 420.00 MPa
Consideración: celdas parcialmente llenas con refuerzo cada=				1.20 m	Mu-1.2=	21.82 Ton-m
$\rho = \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2,5 * Mu}{0,8 * f'm * b * d^2}} \right) * \frac{f'm}{1,25 * fy} = 0.002597$				As=	5.09 cm2	
				Barra=	#4	
				Área de barra=	1.29 cm2	
a=	7.32 mm	c=	8.62 mm	Refuerzo de muro: 1#4 C/1.2m		
Verificación por carga axial						
Ae=	4956.00 cm2	h/t=	22.86 < 25 OK	Re=	0.704	
f'mAe=	381.96 Ton	Po=	310.91 Ton	PoRe=	218.82 Ton	ϕPoRe= 131.29 Ton
Pn=	105.04 Ton	CUMPLE				
Verificación para esfuerzos a cortante						
M/Vd=	2.29 > 1		Fv=	0.23 MPa	Fv=	0.35 MPa
Fs=	170.00 MPa	fv=	0.60 MPa	Necesita acero de refuerzo para cortante		

