NOMBRE	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA – PUENTE SISA, EN EL MUNICIPIO DE ÚMBITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONDICIONES ORIGINALES PROYECTO							CONDICIONES CONTRACTUALES				MODIFICACION			CONDICIONES ACTUALIZADAS			
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT.	DIS %	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE INCREMENTO POR DISTANCIA	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE INCREMENTO POR DISTANCIA	VALOR TOTAL
CAPITULO 1 PRELIMINARES																	
1.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO (NO INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA)	Kilometro	1.50	0.00%	$ 328,468.80	$ 492,703.20	1.50	$ 328,465.00	$ 328,465.00	$ 492,697.50	=	0.00	$ 0.00	1.50	$ 328,465.00	$ 328,465.00	$ 492,697.50
1.02	EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5KM	Metro Cubico	10,089.29	0.00%	$ 12,254.41	$ 123,638,296.27	10,089.29	$ 12,244.00	$ 12,244.00	$ 123,533,266.76	-	-977.39	-$ 11,967,163.16	9,111.90	$ 12,244.00	$ 12,244.00	$ 111,566,103.60
1.03	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**)	Metro Cubico	159.86	0.00%	$ 84,677.73	$ 13,536,581.92	159.86	$ 84,648.00	$ 84,648.00	$ 13,531,829.28	+	127.68	$ 10,807,856.64	287.54	$ 84,648.00	$ 84,648.00	$ 24,339,685.92
1.04	DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO libre 5 Km.)	Metro Cubico	54.96	0.00%	$ 264,644.88	$ 14,544,882.60	54.96	$ 264,630.00	$ 264,630.00	$ 14,544,064.80	-	-54.96	-$ 14,544,064.80	0.00	$ 264,630.00	$ 264,630.00	$ 0.00
1.05	CONFORMACIÓN DE BOTADERO O ESCOMBRERA	Metro Cubico	11,376.42	0.00%	$ 3,600.64	$ 40,962,392.91	11,376.42	$ 3,600.00	$ 3,600.00	$ 40,955,112.00	-	-590.34	-$ 2,125,224.00	10,786.08	$ 3,600.00	$ 3,600.00	$ 38,829,888.00
VALOR COSTOS DIRECTOS CAPITULO						**$ 193,174,856.90**	VALOR COSTOS DIRECTOS CAPITULO			**$ 193,056,970.34**			**-$ 17,828,595.32**	VALOR COSTOS DIRECTOS CAPITULO			**$ 175,228,375.02**
A DEL 22% CAPITULO						**$ 42,498,468.52**	A DEL 24% CAPITULO			**$ 46,333,672.89**			**-$ 4,278,862.88**	A DEL 24% CAPITULO			**$ 42,054,810.01**
I DEL 3% CAPITULO						**$ 5,795,245.71**	I DEL 1% CAPITULO			**$ 1,930,569.71**			**-$ 178,285.96**	I DEL 1% CAPITULO			**$ 1,752,283.75**
U DEL 5% CAPITULO						**$ 9,658,742.84**	U DEL 5% CAPITULO			**$ 9,652,848.52**			**-$ 891,429.77**	U DEL 5% CAPITULO			**$ 8,761,418.75**
AIU DEL 30% CAPITULO						**$ 57,952,457.07**	AIU DEL 30% CAPITULO			**$ 57,917,091.12**			**-$ 5,348,578.61**	AIU DEL 30% CAPITULO			**$ 52,568,512.51**
VALOR TOTAL DEL CAPITULO						**$ 251,127,313.97**	VALOR TOTAL DEL CAPITULO			**$ 250,974,061.46**			**-$ 23,177,173.93**	VALOR TOTAL DEL CAPITULO			**$ 227,796,887.53**
CAPITULO 2: OBRAS DE DRENAJE																	
2.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	Metro Cubico	566.30	0.00%	$ 51,943.58	$ 29,415,649.35	566.30	$ 51,935.00	$ 51,935.00	$ 29,410,790.50	-	-554.99	-$ 28,823,405.65	11.31	$ 51,935.00	$ 51,935.00	$ 587,384.85
2.02	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	Metro Cubico	665.87	0.00%	$ 16,429.53	$ 10,939,931.14	665.87	$ 16,419.00	$ 16,419.00	$ 10,932,919.53	+	997.00	$ 16,369,743.00	1,662.87	$ 16,419.00	$ 16,419.00	$ 27,302,662.53
2.03	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	Metro Cubico	211.97	0.00%	$ 90,646.13	$ 19,214,260.18	211.97	$ 90,641.00	$ 90,641.00	$ 19,213,172.77	+	831.62	$ 75,378,868.42	1,043.59	$ 90,641.00	$ 90,641.00	$ 94,592,041.19
2.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	Metro Cubico	42.04	12.00%	$ 516,357.47	$ 24,312,588.20	42.04	$ 516,340.00	$ 578,301.00	$ 24,311,765.63	+	15.51	$ 8,969,445.41	57.55	$ 516,340.00	$ 578,301.00	$ 33,281,211.04
2.05	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	Metro Cubico	52.05	12.00%	$ 961,647.52	$ 56,060,203.83	52.05	$ 961,644.00	$ 1,077,041.00	$ 56,059,998.62	-	-8.85	-$ 9,531,815.32	43.20	$ 961,644.00	$ 1,077,041.00	$ 46,528,183.30
2.06	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	Metro Cubico	68.97	12.00%	$ 1,004,308.23	$ 77,579,195.26	68.97	$ 1,004,305.00	$ 1,124,822.00	$ 77,578,945.75	+	9.63	$ 10,832,032.01	78.60	$ 1,004,305.00	$ 1,124,822.00	$ 88,410,977.76
2.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=36", INCLUYE EMBOQUILLADA	Metro Lineal	88.00	12.00%	$ 700,253.25	$ 69,016,960.32	88.00	$ 700,220.00	$ 784,246.00	$ 69,013,683.20	+	16.00	$ 12,547,942.40	104.00	$ 700,220.00	$ 784,246.00	$ 81,561,625.60
2.08	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Kilogramo	16,047.81	12.00%	$ 7,002.12	$ 125,852,934.32	16,047.81	$ 7,002.00	$ 7,842.00	$ 125,850,777.49	+	4,838.59	$ 37,945,384.05	20,886.40	$ 7,002.00	$ 7,842.00	$ 163,796,161.54
2.09	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	Metro Cubico	519.76	12.00%	$ 696,589.21	$ 405,506,312.72	519.76	$ 696,586.00	$ 780,176.00	$ 405,504,444.08	-	-32.08	-$ 25,028,056.34	487.68	$ 696,586.00	$ 780,176.00	$ 380,476,387.74
2.10	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 6MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	Kilogramo	7,548.11	12.00%	$ 7,389.45	$ 62,469,547.21	7,548.11	$ 7,389.00	$ 8,276.00	$ 62,465,742.96	+	362.23	$ 2,997,699.57	7,910.34	$ 7,389.00	$ 8,276.00	$ 65,463,442.53
2.11	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	Metro Cubico	556.80	12.00%	$ 230,547.08	$ 143,772,847.84	556.80	$ 230,536.00	$ 258,200.00	$ 143,765,938.18	+	217.21	$ 56,083,691.50	774.01	$ 230,536.00	$ 258,200.00	$ 199,849,629.68
2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO	Metro Lineal	1,160.00	12.00%	$ 29,162.96	$ 37,888,517.63	1,160.00	$ 29,162.00	$ 32,661.00	$ 37,887,270.40	+	480.24	$ 15,685,329.95	1,640.24	$ 29,162.00	$ 32,661.00	$ 53,572,600.35
2.13	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	Metro Cubico/Kilometro	8,775.56	0.00%	$ 2,312.50	$ 20,293,482.50	8,775.56	$ 2,311.00	$ 2,311.00	$ 20,280,319.16	+	34,429.07	$ 79,565,580.77	43,204.63	$ 2,311.00	$ 2,311.00	$ 99,845,899.93

NOMBRE	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA – PUENTE SISA, EN EL MUNICIPIO DE ÚMBITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONDICIONES ORIGINALES PROYECTO							CONDICIONES CONTRACTUALES				MODIFICACION			CONDICIONES ACTUALIZADAS			
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT.	DIS %	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE INCREMENTO POR DISTANCIA	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE INCREMENTO POR DISTANCIA	VALOR TOTAL
VALOR COSTOS DIRECTOS CAPITULO						**$ 1,082,322,430.50**	VALOR COSTOS DIRECTOS CAPITULO			**$ 1,082,275,768.27**			**$ 252,992,439.77**	VALOR COSTOS DIRECTOS CAPITULO			**$ 1,335,268,208.04**
A DEL 22% CAPITULO						**$ 238,110,934.71**	A DEL 24% CAPITULO			**$ 259,746,184.38**			**$ 60,718,185.54**	A DEL 24% CAPITULO			**$ 320,464,369.92**
I DEL 3% CAPITULO						**$ 32,469,672.92**	I DEL 1% CAPITULO			**$ 10,822,757.68**			**$ 2,529,924.40**	I DEL 1% CAPITULO			**$ 13,352,682.08**
U DEL 5% CAPITULO						**$ 54,116,121.52**	U DEL 5% CAPITULO			**$ 54,113,788.41**			**$ 12,649,621.99**	U DEL 5% CAPITULO			**$ 66,763,410.40**
AIU DEL 30% CAPITULO						**$ 324,696,729.15**	AIU DEL 30% CAPITULO			**$ 324,682,730.47**			**$ 75,897,731.93**	AIU DEL 30% CAPITULO			**$ 400,580,462.40**
VALOR TOTAL DEL CAPITULO						**$ 1,407,019,159.65**	VALOR TOTAL DEL CAPITULO			**$ 1,406,958,498.74**			**$ 328,890,171.70**	VALOR TOTAL DEL CAPITULO			**$ 1,735,848,670.44**
CAPITULO 3 ESTRUCTURA PAVIMENTO																	
3.01	CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION)	Kilometro	1.50	0.00%	$ 1,249,701.00	$ 1,874,551.50	1.50	$ 1,249,671.00	$ 1,249,671.00	$ 1,874,506.50	=	0.00	$ 0.00	1.50	$ 1,249,671.00	$ 1,249,671.00	$ 1,874,506.50
3.02	PEDRAPLEN COMPACTO	Metro cubico	3,908.25	12.00%	$ 119,390.07	$ 522,598,990.01	3,908.25	$ 119,390.00	$ 133,717.00	$ 522,598,683.60	+	42.64	$ 5,701,684.35	3,950.89	$ 119,390.00	$ 133,717.00	$ 528,300,367.95
3.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	Metro cuadrado	10,150.00	12.00%	$ 8,393.42	$ 95,416,398.56	10,150.00	$ 8,393.00	$ 9,400.00	$ 95,411,624.00	+	350.00	$ 3,290,056.00	10,500.00	$ 8,393.00	$ 9,400.00	$ 98,701,680.00
3.04	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)	Metro Cubico	2,695.79	0.00%	$ 102,476.51	$ 276,255,150.89	2,695.79	$ 102,474.00	$ 102,474.00	$ 276,248,384.46	+	356.53	$ 36,535,055.22	3,052.32	$ 102,474.00	$ 102,474.00	$ 312,783,439.68
3.05	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)	Metro Cubico	1,593.00	0.00%	$ 120,637.51	$ 192,175,553.43	1,593.00	$ 120,635.00	$ 120,635.00	$ 192,171,555.00	-	-243.00	-$ 29,314,305.00	1,350.00	$ 120,635.00	$ 120,635.00	$ 162,857,250.00
3.06	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA CRL-1H	Metro Cuadrado	9,000.00	12.00%	$ 4,374.32	$ 44,093,145.60	9,000.00	$ 4,374.00	$ 4,899.00	$ 44,089,920.00	=	0.00	$ 0.00	9,000.00	$ 4,374.00	$ 4,899.00	$ 44,089,920.00
3.07	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA SAFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) NORMA INVIAS	Metro Cubico	810.00	0.00%	$ 943,460.23	$ 764,202,786.30	810.00	$ 943,454.00	$ 943,454.00	$ 764,197,740.00	=	0.00	$ 0.00	810.00	$ 943,454.00	$ 943,454.00	$ 764,197,740.00
3.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULARES DESPUES DE 5KM	Metro Cubico/Kilometro	184,174.11	0.00%	$ 2,312.50	$ 425,902,629.38	184,174.11	$ 2,311.00	$ 2,311.00	$ 425,626,368.21	+	9,986.10	$ 23,077,877.10	194,160.21	$ 2,311.00	$ 2,311.00	$ 448,704,245.31
3.09	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5KM	Metro Cubico/Kilometro	64,071.00	0.00%	$ 2,978.75	$ 190,851,491.25	64,071.00	$ 2,978.00	$ 2,978.00	$ 190,803,438.00	=	0.00	$ 0.00	64,071.00	$ 2,978.00	$ 2,978.00	$ 190,803,438.00
VALOR COSTOS DIRECTOS CAPITULO						**$ 2,513,370,696.92**	VALOR COSTOS DIRECTOS CAPITULO			**$ 2,513,022,219.77**			**$ 39,290,367.67**	VALOR COSTOS DIRECTOS CAPITULO			**$ 2,552,312,587.44**
A DEL 22% CAPITULO						**$ 552,941,553.32**	A DEL 24% CAPITULO			**$ 603,125,332.74**			**$ 9,429,688.24**	A DEL 24% CAPITULO			**$ 612,555,020.98**
I DEL 3% CAPITULO						**$ 75,401,120.91**	I DEL 1% CAPITULO			**$ 25,130,222.20**			**$ 392,903.67**	I DEL 1% CAPITULO			**$ 25,523,125.87**
U DEL 5% CAPITULO						**$ 125,668,534.85**	U DEL 5% CAPITULO			**$ 125,651,110.99**			**$ 1,964,518.38**	U DEL 5% CAPITULO			**$ 127,615,629.37**
AIU DEL 30% CAPITULO						**$ 754,011,209.08**	AIU DEL 30% CAPITULO			**$ 753,906,665.93**			**$ 11,787,110.29**	AIU DEL 30% CAPITULO			**$ 765,693,776.22**
VALOR TOTAL DEL CAPITULO						**$ 3,267,381,906.00**	VALOR TOTAL DEL CAPITULO			**$ 3,266,928,885.70**			**$ 51,077,477.96**	VALOR TOTAL DEL CAPITULO			**$ 3,318,006,363.66**
CAPITULO 4: SEÑALIZACIÓN																	
4.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CM SEGÚN NORMAS INVIAS	Metro lineal	4,500.00	12.00%	$ 3,187.59	$ 16,065,453.60	4,500.00	$ 3,185.00	$ 3,567.00	$ 16,052,400.00	=	0.00	$ 0.00	4,500.00	$ 3,185.00	$ 3,567.00	$ 16,052,400.00
4.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFELECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES	Unidad	575.00	12.00%	$ 10,870.65	$ 7,000,698.60	575.00	$ 10,867.00	$ 12,171.00	$ 6,998,348.00	=	0.00	$ 0.00	575.00	$ 10,867.00	$ 12,171.00	$ 6,998,348.00
4.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE DELINEADORES DE CURVA HORIZONTALES DE TAMAÑO 40 X 50 CMS SEGÚN NORMA INVIAS	Unidad	180.00	12.00%	$ 92,709.50	$ 18,690,235.20	180.00	$ 92,709.00	$ 103,834.00	$ 18,690,134.40	=	0.00	$ 0.00	180.00	$ 92,709.00	$ 103,834.00	$ 18,690,134.40
4.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 x 60 CM	Unidad	18.00	12.00%	$ 394,494.91	$ 7,953,017.39	18.00	$ 394,494.00	$ 441,833.00	$ 7,952,999.04	=	0.00	$ 0.00	18.00	$ 394,494.00	$ 441,833.00	$ 7,952,999.04

NOMBRE	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA – PUENTE SISA, EN EL MUNICIPIO DE ÚMBITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONDICIONES ORIGINALES PROYECTO							CONDICIONES CONTRACTUALES				MODIFICACION			CONDICIONES ACTUALIZADAS			
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT.	DIS %	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE INCREMENTO POR DISTANCIA	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE INCREMENTO POR DISTANCIA	VALOR TOTAL
4.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS VIALES TRAMO RECTO, CAL. 12. 2 POSTES DE 1.50 mts. Y TERMINALES INCLUYENDO TORNILLERIA, CAPTA- FAROS EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 EN CINTA REFLECTIVA GRAD. INGENIERIA SEGUN NORMA INVIAS	Metro lineal	475.00	12.00%	$ 250,000.81	$ 133,000,430.92	475.00	$ 250,000.00	$ 280,000.00	$ 133,000,000.00	=	0.00	$ 0.00	475.00	$ 250,000.00	$ 280,000.00	$ 133,000,000.00
VALOR COSTOS DIRECTOS CAPITULO						**$ 182,709,835.71**	VALOR COSTOS DIRECTOS CAPITULO			**$ 182,693,881.44**			**$ 0.00**	VALOR COSTOS DIRECTOS CAPITULO			**$ 182,693,881.44**
A DEL 22% CAPITULO						**$ 40,196,163.86**	A DEL 24% CAPITULO			**$ 43,846,531.55**			**$ 0.00**	A DEL 24% CAPITULO			**$ 43,846,531.55**
I DEL 3% CAPITULO						**$ 5,481,295.07**	I DEL 1% CAPITULO			**$ 1,826,938.81**			**$ 0.00**	I DEL 1% CAPITULO			**$ 1,826,938.81**
U DEL 5% CAPITULO						**$ 9,135,491.78**	U DEL 5% CAPITULO			**$ 9,134,694.07**			**$ 0.00**	U DEL 5% CAPITULO			**$ 9,134,694.07**
AIU DEL 30% CAPITULO						**$ 54,812,950.71**	AIU DEL 30% CAPITULO			**$ 54,808,164.43**			**$ 0.00**	AIU DEL 30% CAPITULO			**$ 54,808,164.43**
VALOR TOTAL DEL CAPITULO						**$ 237,522,786.42**	VALOR TOTAL DEL CAPITULO			**$ 237,502,045.87**			**$ 0.00**	VALOR TOTAL DEL CAPITULO			**$ 237,502,045.87**
VALOR COSTOS DIRECTOS DE LA OBRA						**$ 3,971,577,820.03**				**$ 3,971,048,839.82**			**$ 274,454,212.12**				**$ 4,245,503,051.94**
AIU DEL 30% (A 22%, I 3%, U 5%)						**$ 1,191,473,346.01**	AIU DEL 30% (A 24%, I 1%, U 5%)			**$ 1,191,314,651.95**			**$ 82,336,263.61**	AIU DEL 30% (A 24%, I 1%, U 5%)			**$ 1,273,650,915.56**
PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (DISPOSITIVOS, SEÑALIZACION Y EQUIPOS)						**$ 45,843,796.00**				**$ 45,843,796.00**			**$ 0.00**				**$ 45,843,796.00**
PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL						**$ 40,288,767.00**				**$ 40,288,767.00**			**$ 0.00**				**$ 40,288,767.00**
CARCATERIZACIÓN DEL TRAMO VIAL						**$ 12,275,900.00**				**$ 12,275,900.00**			**$ 0.00**				**$ 12,275,900.00**
SUBTOTAL OBRA						**$ 5,261,459,629.04**				**$ 5,260,771,954.77**			**$ 356,790,475.73**				**$ 5,617,562,430.50**
INTERVENTORIA						**$ 368,302,174.03**				**$ 368,302,174.03**			**$ 24,975,333.30**				**$ 393,277,507.33**
MENOR VALOR NO CONTRATADO OBRA						**$ 0.00**				**$ 687,674.27**			**-$ 687,674.27**				**$ 0.00**
MENOR VALOR NO CONTRATADO INTERVENTORIA						**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 0.00**				**$ 0.00**
ADICIONAL OBRA						**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 356,790,475.73**				**$ 0.00**
ADICIONAL INTERVENTORIA						**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 24,975,333.30**				**$ 0.00**
VALOR TOTAL DEL PROYECTO						**$ 5,629,761,803.07**				**$ 5,629,761,803.07**			**$ 381,078,134.76**				**$ 6,010,839,937.83**

VALOR INICIAL DEL PROYECTO	**$ 5,629,761,803.07**
VALOR MODIFICACION	**$ 381,078,134.76**
VALOR FINAL	**$ 6,010,839,937.83**
PORCENTAJE DE MODIFICACIÓN	**6.77%**

CONTRATISTA
JAIME ORLANDO GOMEZ
R/L CONSORCIO SISA 25

INTERVENTORIA
JAIME HUMBERTO PINZON ALVAREZ