ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA		
	NOMBRE DEL FORMATO PRESUPUESTO		
	VIGENCIA 20-Oct-17	VERSIÓN 02	CONSECUTIVO

OBJETO: Adecuación y mejoramiento escenario deportivo Tamasagra I – Parque de la Coca Cola

FECHA: 29/09/2026

Nº	Codigo	Descripción	UN	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
1	**PRELIMINARES**					
1,1	CERRAM	Cerramiento provisional con guadua y tela de cerramiento h=2 m	ML	$ 15.407	46,00	$ 708.722
1,2	REPGRAL	Replanteo general (área menor 1000m2).	M2	$ 2.512	183,66	$ 461.354
1,3	DEMRIG	Demolición concreto hidráulico	M3	$ 264.981	14,97	$ 3.966.766
1,4	DESCAN	Desmonte y retiro de canchas multifuncionales.	UN	$ 66.180	1,00	$ 66.180
Subtotal						**$ 5.203.022**
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**					
2,1	EXCMAN	Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco	M3	$ 37.026	13,68	$ 506.516
2,2	RELMANS	Relleno con material de sitio, compactación manual	M3	$ 35.577	3,08	$ 109.577
2,3	RETMAT	Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano con pago de escombrera.	M3	$ 48.161	33,24	$ 1.600.872
2,4	AFIRM	Afirmado	M3	$ 150.533	14,97	$ 2.253.479
Subtotal						**$ 4.470.444**
3	**CIMENTACIÓN**					
3,1	SOLADO	Cimentación tipo solado en concreto de resistencia 17.2 Mpa	M3	$ 843.704	1,07	$ 902.763
3,2	ZAPATA	Cimentación tipo zapatas en concreto de resistencia 21 Mpa	M3	$ 1.369.846	2,16	$ 2.958.867
3,3	VIGCIM	Cimentación tipo viga de amarre, en concreto de resistencia 21 Mpa	M3	$ 1.609.157	4,23	$ 6.806.734
3,4	AFIRM	Afirmado	M3	$ 150.533	2,28	$ 343.215
Subtotal						**$ 11.011.579**
4	**ACEROS**					
4,1	ACERO	Acero de refuerzo de resistencia 420 Mpa	KG	$ 11.433	624,74	$ 7.142.652
Subtotal						**$ 7.142.652**
5	**CONCRETOS**					
5,1	COLUMNA	Columna en concreto de resistencia 21 Mpa.	M3	$ 1.861.256	0,95	$ 1.768.193
5,2	PLACA8G	Placa para gradería en concreto rígido 21 Mpa, espesor 8 cm y con malla electrosoldada.	M2	$ 130.447	6,00	$ 782.682
5,3	PLACA10P	Placa piso en concreto rígido 21 Mpa, espesor 10cm y malla electrosoldada.	M2	$ 138.618	149,66	$ 20.745.570
Subtotal						**$ 23.296.445**
6	**PINTURA Y JUNTAS**					
6,1	LIMJUN	Limpieza de juntas en placa de concreto, incluye retiro de sello deteriorado, material incrustado y vegetación, y soplado con aire comprimido.	ML	$ 3.346	168,23	$ 562.898
6,2	JUNPAV	Juntas pavimento rígido, incluye corte y sellado.	ML	$ 28.264	87,20	$ 2.464.621
6,3	PINCAN	Pintura antideslizante para canchas y pisos, incluye la demarcación de las líneas de juego.	M2	$ 24.893	388,20	$ 9.663.463
Subtotal						**$ 12.690.982**
7	**CERRAMIENTO**					
7,1	CERRC2.5M	Cerramiento de protección e impacto	M2	$ 569.562	70,00	$ 39.869.340
Subtotal						**$ 39.869.340**
8	**DOTACIÓN DEPORTIVA**					
8,1	CANMUL	Cancha multifuncional EP2, suministro e instalación.	UN	$ 8.294.352	1,00	$ 8.294.352

Subtotal						**$ 8.294.352**
SUBTOTAL OBRAS						**$ 111.978.816**
		SUBTOTAL OBRAS				**$ 111.978.816**
		VALOR TOTAL				**$ 111.978.816**

DESCRIPCION	**PORCENTAJE**
ADMINISTRACION	24%
IMPREVISTO	3%
UTILIDAD	5%
TOTAL A.I.U	32%

NOTA 1: Las propiedades de los materiales y los procedimientos constructivos deben cumplir con los requisitos establecidos en las Especificaciones Generales de Construcción para escenarios deportivos, conforme a la normativa vigente y los estándares técnicos reglamentarios.

NOTA 2: El presente presupuesto se realizó de acuerdo a los sectores priorizados entre comunidad y la Secretaría de Desarrollo Comunitario. El alcance del mismo, esta sujeto a los recursos destinados y aprobados por los actores mencionados.

NOTA 3: Para la ejecución del presente proyecto se debe verificar el diseño tipo empleado.

NOTA 4: El presente presupuesto se elaboró teniendo en cuenta el Analisis de Precios Unitarios vigentes en la Secretaría de Infraestructura y Valorización, lista de precios ENERO 2026. El ítem LIMJUN corresponde a un APU nuevo elaborado con insumos y cuadrillas de dicha lista (ver hoja APU LIMJUN).

NOTA 5: Se recomienda realizar la respectiva actualización de Precios Unitarios, de acuerdo al incremento del salario mínimo mensual legal vigente para la vigencia en que se ejecute la obra.

NOTA 6: El valor parcial de cada ítem corresponde al producto del valor unitario por la cantidad, ajustado al peso: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproxima por exceso al número entero siguiente del peso y cuando sea inferior a 5 se aproxima por defecto al número entero del peso. Los subtotales y el valor total corresponden a la suma de los valores parciales ya ajustados.