Puerto Asís 10 de agosto 2026.

SEÑORES
PROVEEDORES DE SERVICIOS
Ciudad
Asunto: Solicitud de cotización para Alcaldía de Puerto Asís.

Cordial Saludo

Con toda la atención, solicito enviar a la Secretaría de Gobierno Municipal una cotización para satisfacer la necesidad del objetivo "**FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA DOTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CONECTIVIDAD, CONTROL TÉRMICO Y COMPONENTES DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA EL DISTRITO DOS DE POLICÍA DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO**"., Conforme a las siguientes especificaciones técnicas establecidas por la entidad, a la cotización que presenten se solicita adjuntar certificado de Cámara de Comercio vigente:

DETALLE DEL SERVICIO	UNIDAD	CANT	V/R UNT	V/R TOTAL
Cinta Velcro de 20 cms, Organizador De Cables	UNIDAD	1		
Tubería IMC 3/4" con accesorios (Tramos 3m)	UNIDAD	1		
Bandeja Tipo Malla 30 cm*3m	UNIDAD	1		
Barra Puesta a Tierra TGB	UNIDAD	1		
Cable Cat 6A F/UTP LSZH (Carretes 305m). Cumplimiento ANSI/TIA-568.2-D y NTC 6064.	CARRETE	1		
Fibra Óptica OM4 8 Hilos LSZH para Backbone interior.	METRO	1		
Fibra Óptica S2 Exterior 12 Hilos Monomodo antihumedad.	METRO	1		
Organizador Horizontal de Cable 2UR Profundo.	UNIDAD	1		
Jack RJ45 Cat 6A Blindado Toolless.	UNIDAD	1		
Faceplate 2 puertos con espacio para etiquetas de administración.	UNIDAD	1		

Patch Panel 24 Puertos Cat 6A Modular de alta densidad.	UNIDAD	1		
Patch Cord Cat 6A Blindado 1m (Color Azul).	UNIDAD	1		
Patch Cord Cat 6A Blindado 2m (Color Azul).	UNIDAD	1		
ODF 1U Rackeable LC Dúplex (Completamente equipado).	UNIDAD	1		
Access Point Wi-Fi 7 de séptima generación (U7 Pro o equivalente).	UNIDAD	1		
Switch L3 de alto rendimiento 24 Puertos PoE+ (UniFi Pro Max o similar).	UNIDAD	1		
Transceptor SFP+ 10G LC Multimodo para enlace ascendente	UNIDAD	1		
Inyector PoE++ de alta potencia para respaldo energético de APs.	UNIDAD	1		
Gabinete de Piso 24U (60x90)ventilado	UNIDAD	1		
UPS 3k Online Doble Conversión Rack	UNIDAD	1		
Ups 1200va Apc Back-ups Bvx 1200l-lm 650w 120v Avr 6 Tomas	UNIDAD	1		
Canaleta 15*15cm con división (Tramos 3m)	UNIDAD	1		
Prestacion de servicios Ingeniero de Sistemas para la instalación y conectorización punto cobre, Fusión y certificación de Hilo de Fibra y certificación punto de Red (Fluke DSX)	Puntos	1		
Prestación de Servicios de un Tecnico Electrico para la Instalación de canalización y Bandejas	Puntos	1		
Prestación de Servicios de un Tecnico en Sistemas como apoyo para la Instalación de Equipos	Puntos	1		
Suministro e instlación Aires acondicionados 18000 BTU	Unidad	1		

Lija para metal de agua/esmery (pliego)	Pliego	*1*		
Disolvente / Thinner de alta calidad	Galón	0.08		
Base anticorrosiva alquídica primaria	Galón	0.08		
Pintura esmalte sintético tipo 1 alto brillo	Galón	0.10		
Logos institucionales Policía Nacional en Vinilo Adhesivo alta durabilidad	Unidad	*1*		
Herramienta menor (brochas, rodillos, espátulas, cepillos de alambre) [5% MO]	%MO	0.05		
Equipo de pintura / Compresor y pistola de aspersión	Día	0.25		
Acarreo y traslados de vallas, equipos e insumos al Distrito de Policía	Global	0.05		
Oficial Pintor / Operario de aplicación y señalización	Día	0.7		
Ayudante de pintura / preparación de superficie	Día	0.7		

El valor cotizado debe incluir todos los gastos, costos, impuestos, estampillas y retenciones a que haya lugar.

Agradezco él envió de la información en la brevedad posible.

CARLOS ORLANDO LINARES BURGOS
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL

Elaboró	Janeth Mora Benavides	Apoyo secretaria de Gobierno Seguimiento de Proyectos	
Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.			