ACTA MODIFICATORIA Y PRORROGA 001 – CONTRATO 195 DEL 12 DE JUNIO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 195 DEL 12 DE JUNIO DE 2026, CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL SAN ANTONIO DE NATAGAIMA (TOLIMA) E.S.E EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y JIR INGENIERIA S.A.S.

INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA		
NOMBRE O RAZON SOCIAL	**JIR INGENIERIA S.A.S.**	
NIT/C.C.	901819267-4	
DIRECCION	CR 23 SUR 87 08 TO 4 AP 807 SANTO DOMINGO	
CIUDAD	Ibagué	
TELEFONO	3163935853	
E – MAIL	jiringsas@gmail.com	
INFORMACION TRIBUTARIA		
ACTO CONTRACTUAL OBRA	**NUMERO** **195- 2026**	**FECHA** 19 DE JUNIO DE 2026
DEPENDENCIA QUE ORDENA EL GASTO	GERENCIA DEL HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E DE NATAGAIMA TOLIMA	
VALOR	TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DOCE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS ($365.012.315).	
PLAZO	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO	
PRORROGA 001	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO	
OBJETO	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD VEREDA YACO DEL MUNICIPIO DE NATAGAIMA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	

Entre los suscritos a saber, **HOSPITAL SAN ANTONIO DE NATAGAIMA I NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO,** de Nivel Uno del Orden Municipal con Personería Jurídica vigente, con patrimonio propio y autonomía administrativa y sometido al régimen jurídico previsto en el Título II - Capítulo III – Artículos 194 – 195 y 197 de la Ley 100 de 1.993, de conformidad con lo establecido en los estatutos de contratación de la Empresa Social del Estado, la Ley 80 de 1.993, Acuerdos de la Junta Directiva, Ley 100 de 1.993, representado legalmente por **JULIO ZAMBRANO NIETO** debidamente facultado como

ordenador del gasto y quien para los efectos legales del presente contrato se denominará **EL CONTRATANTE Y/O HOSPITAL** y por la otra, **JIR INGENIERIA S.A.S.** NIT. 901819267-4, Representado Legalmente por **EDUIN RIAÑO JAIMES,** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía 93.385.649 según Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Ibagué en fecha 13 de Octubre de 2026, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos acordado celebrar la presente **ACTA MODIFICATORIA Y PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA,** que se regirá por lo señalado en el numeral 6º del artículo 195 de la ley 100 de 1993, y las normas que regulan la materia en el Código Civil previas las siguientes **CONSIDERACIONES: 1)** Que **EL HOSPITAL** celebró el contrato 195 del 19 de junio de 2026 cuyo Objeto es ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD VEREDA YACO DEL MUNICIPIO DE NATAGAIMA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. para atención asistencial básico extramural, en los cuales se analiza la conveniencia y la oportunidad de realizar la contratación y adelantar el proceso de selección y la consecuente celebración del contrato requerido, por esta entidad. **2)** Que por medio de oficio de fecha 06 de Octubre de 2026, la empresa JIR INGENIERIA S.A.S. solicita: "concediendo una Prórroga de Veinte (20) Días Calendario adicionales al horizonte de ejecución contractual" argumentando que "se constató que las temperaturas extremas de Natagaima (superiores a 38°C) y la restricción del acueducto veredal (el cual solo presta servicio 1 día a la semana) hacían indispensable dotar al centro asistencial de una reserva baja de 4.000 Litros (2 tanques de 2.000 L a nivel de terreno), un sistema de bombeo automatizado con electrobomba de 1.0 HP y un sistema de purificación de agua de 5 etapas.. Adicionalmente, los veinte días calendario adicional solicitado es estrictamente necesario para llevar a cabo el montaje de estas redes, la instalación del tablero eléctrico de control (30x30 cm), la cajilla de protección de la bomba y las pruebas de estanqueidad, justificando técnicamente la adición de plazo solicitada para entregar la obra 100% operativa y funcional." **3)** Que igualmente propone modificar algunos ítems de obra, los cuales no modifican la finalidad del contrato, su precio y por medio de los cuales se pretenden ajustar puntualmente las obras a ejecutar, conforme a ello se procede a realiza la modificatoria y prorroga basada en las siguientes **CLAUSULAS: CLAUSULA PRIMERA.-** Modificar la cláusula **SEGUNDA.- VALOR FISCAL:** Sustituir la tabla de actividades y cantidades, por la actualización presupuestal aprobada por la Interventoría en el Acta N° 1 de fecha 31 de Agosto de 2026 y No. 02 de fecha 05 de Octubre de 2026, la cual incorpora cinco (5) Ítems No Previstos (INP) y el reajuste de mayores y menores cantidades de obra, conforme a la siguiente tabla:

CONDICIONES BALANCE DE OBRA No1						BALANCE 2 CONDICIONES ACTUALIZADAS				
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/ UNITARIO	VALOR	(+/-)	CANT	V/TOTAL	CANT	VALOR
1,	PRELIMINARES									
01.01.	ACTIVIDADES PRELIMNARES									

1.01.2001	Cerramiento provisional con guadua y tela de cerramiento h=2.00m	ml	71,40	$ 9.433,00	$ 673.516,00			$ -	71,40	$ 673.516
1.01.2002	Desmonte y trasiego de puertas, ventanas, aparatos sanitarios y tanque elevado a un lugar definido para su almacenamiento.	Und	14,00	$ 16.542,00	$ 231.588,00			$ -	14,00	$ 231.588
1.01.2003	Desmonte y trasiego de estructura metalica y cubiertas en lamina de zinc a un lugar definido para su almacenamiento.	m2	66,30	$ 24.813,00	$ 1.645.102,00			$ -	66,30	$ 1.645.102
1.01.2004	Desmonte, Demolicion de pinturas en vinilo sobre muros y estructuras, pañetes con humedades, muros, enchapes sobre muros y pisos, mesones en concreto, placa maciza y cielorasos. Incluye trasiego de escombros a un lugar autorizado.	m3	13,88	$ 30.542,00	$ 423.988,00			$ -	13,88	$ 423.988
1.01.2005	Demolicion de andenes perimetrales. Incluye trasiego de escombros a un lugar autorizado.	m3	4,18	$ 32.492,00	$ 135.817,00			$ -	4,18	$ 135.817
1.01.2006	Regata con disco sobre muros para instalaciones hidrosanitarias, electricas, pañetes con humedades y guardaescobas.	ml	29,90	$ 8.944,00	$ 267.426,00			$ -	29,90	$ 267.426
INP 01.01.07	Demolición y retiro de pañetes en mal estado (Muros Interiores y Exteriores)	m2	146,75	$ 21.397,00	$ 3.140.010,00			$ -	146,75	$ 3.140.010
					$ 6.517.447,00					**$ 6.517.447**
2,	**OBRAS DE URBANISMO**									
02.01	**EXTERIORES**									
2.01.2001	Anden en concreto de 20.7 Mpa (3000PSI) e= 0.08m. Incluye Malla electrosoldada M-188 ° 6,0 15x15 cm en ambos sentidos.	m2	62,48	$ 111.728,00	$ 6.980.765,00	(+)	18,85	$ 2.106.073,00	81,33	$ 9.086.838
2.01.2002	Bordillo en concreto de 20.7 Mpa f'c=3000PSI vaciado en sitio Secc: 0.12x0.40/0,60m (h). Incluye refuerzo y preparacion superficie de apoyo en Mortero 1:3 Secc: 0.15x0.20m(h)	ml	37,00	$ 93.366,00	$ 3.454.542,00			$ -	37,00	$ 3.454.542
2.01.2003	Piso en loseta de cemento para exteriores Ref: Olas o similar Dim: 40x40x6cm color gris.	m2	-	$ 159.635,00	$ -			$ -	0,00	$ -

	Incluye mortero de pega 1:4.									
2.01.2004	Rampa en concreto 3000 PSI, sobre terreno, acabado tipo espina de pescado. Secc: 12cm. Incluye Malla Electrosoldada 6.0mm 15x15cm	m2	4,20	$ 144.355,00	$ 606.291,00			$ -	4,20	$ 606.291
INP 02.01.05	Suministro e instalacion de Piso en ceramica tipo ATRIA 60*60 1A. Incluye mortero de pega 1:4.	m2	38,51	$ 137.501,00	$ 5.294.774,00	(+)	42,82	$ 5.887.793,00	81,33	$ 11.182.567
					$ 16.336.372,00			**$ 7.993.865,62**		**$ 24.330.238**
3,	**ADECUACIONES SOBRE MUROS Y MODULOS**									
03.01.	**ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES**									
3.01.2001	Suministro e instalacion Concreto 20,7Mpa 3000PSI	m3	2,05	$ 1.159.412,00	$ 2.381.200,00	(-)	-0,70	-$ 811.588,00	1,35	$ 1.569.612
3.01.2002	Poceta corrida en concreto f'c=3000 Psi 20.7 Mpa Incluye granito pulido. Dim: 1.00x0,60m	Und	1,00	$ 435.690,00	$ 435.690,00			$ -	1,00	$ 435.690
03.02.	**ACEROS DE REFUERZO**									
3.02.2001	Anclaje ø3/8 con resina epoxica, incluye acero de 0.80 m por anclaje	Und	18,00	$ 38.194,00	$ 687.492,00			$ -	18,00	$ 687.492
3.02.2002	Acero 60.000 PSI. Incluye alambre negro, figuración y trasiego.	Kg	277,48	$ 8.543,00	$ 2.370.503,00			$ -	277,48	$ 2.370.503
					$ 5.874.885,00			**-$ 811.588,40**		**$ 5.063.297,00**
4,	**OBRAS EN CUBIERTAS**									
04.01.	**CUBIERTAS**									
4.01.2001	Suministro e instalacion Cubierta tipo sandwich standing seam panel en acero galvanizado prepintado Cal. 26 (0.45mm), con aislamiento termico y acustico en lana de roca alta densidad nominal de Secc: 38 mm y todos los accesorios para su buen funcionamiento.	m2	183,25	$ 261.732,00	$ 47.962.626,00	(-)	-38,6	-$ 10.111.849,00	144,62	$ 37.850.777
4.01.2002	Caballete para cubierta en acero galvanizado prepintado Cal. 26 (0.45mm)Dim: 0,40x1,00m. Incluye todos los accesorios	ml	9,50	$ 83.499,00	$ 793.241,00			$ -	9,50	$ 793.241

	para su buen funcionamiento.									
04.02.	**ESTRUCTURA DE CUBIERTAS Y MANEJO AGUAS LLUVIAS**									
4.02.2001	Perfil PHR CAJON 203x67x19 (2.0mm). Incluye pintura en anticorrosiva y esmalte tres manos.	ml	14,40	$ 125.088,00	$ 1.801.267,00			$ -	14,40	$ 1.801.267
4.02.2002	Perfil PHR CAJON 160x60x20 (2.0mm). Incluye pintura en anticorrosiva y esmalte tres manos.	ml	245,88	$ 109.626,00	$ 26.954.841,00	(-)	-95,9	-$ 10.510.941,00	150,00	$ 16.443.900
4.02.2004	Tapa Perfil estructural PHRC 160x60x1.5mm. Incluye pintura, soldadura y montaje.	Und	20,00	$ 71.381,00	$ 1.427.620,00			$ -	20,00	$ 1.427.620
4.02.2006	Suministro e instalacion Canal en lamina galvanizada Cal. 18 para aguas lluvias. incluye Pintura Wash p	ml	19,20	$ 134.990,00	$ 2.591.808,00			$ -	19,20	$ 2.591.808
4.02.2007	Adecuacion pedestal en concreto 20,7 Mpa f'c=3000 Psi.	Und	4,00	$ 429.452,00	$ 1.717.808,00			$ -	4,00	$ 1.717.808
4.02.2008	Acero 60.000 PSI. Incluye alambre negro, figuración y trasiego.	Kg	110,08	$ 8.543,00	$ 940.413,00			$ -	110,08	$ 940.413
					$ 84.189.624,00			**-$ 20.622.789,51**		**$ 63.566.834,00**
5.	**MAMPOSTERIA, PAÑETES Y PINTURAS**									
05.01.	**MAMPOSTERIA**									
5.01.2001	Muros en bloque hueco No. 5 estriado 33cm (L) x 12cm (A) x 23cm (H). Incluye mortero de pega 1:3	m2	37,15	$ 72.389,00	$ 2.689.070,00	(-)	-10,0	-$ 723.890,00	27,15	$ 1.965.180
05.02.	**PAÑETES**									
5.02.2001	Pañete 1:3 interno y externo sobre muros en ladrillo e. E=1.5cm. Incluye filos y dilataciones	m2	40,79	$ 29.247,00	$ 1.193.029,00			$ -	40,79	$ 1.193.029
5.02.2002	Pañete 1:3 sobre muros en ladrillo e. E=1.5cm aplicado a canto de ventanas y puertas Secc: 15cm. Incluye filos y dilataciones	ml	68,45	$ 11.763,00	$ 805.177,00			$ -	68,45	$ 805.177
5.02.2003	Pañete sobre muro impermeabilizado 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones según diseño.	m2	43,58	$ 33.189,00	$ 1.446.244,00	(+)	35,2	$ 1.168.253,00	78,78	$ 2.614.497
05.03.	**ESTUCO Y PINTURA**									
5.03.2001	Estuco para muros interiores. Incluye filos y dilataciones	m2	130,35	$ 14.543,00	$ 1.895.687,00			$ -	130,35	$ 1.895.687

5.03.2002	Pintura en vinilo tipo I muros interiores 3 manos. Incluye filos y dilataciones.	m2	130,35	$ 18.300,00	$ 2.385.414,00			$ -	130,35	$ 2.385.414
5.03.2003	Estuco muros interiores, sobre canto de ventanas y puertas Secc: 15cm.	ml	68,45	$ 7.746,00	$ 530.214,00			$ -	68,45	$ 530.214
5.03.2004	Pintura en vinilo tipo I muros interiores 3 manos, sobre canto de ventanas y puertas Secc: 15cm.	ml	68,45	$ 8.320,00	$ 569.504,00			$ -	68,45	$ 569.504
5.03.2005	Estuco acrilico para humedad muros exteriores. Incluye filos y dilataciones	m2	54,98	$ 15.015,00	$ 825.577,00			$ -	54,98	$ 825.577
5.03.2006	Pintura en vinilo acrílico para muros exteriores, tipo Koraza doble vida 10 años o similar, incluye filos y dilataciones	m2	54,98	$ 16.707,00	$ 918.609,00			$ -	54,98	$ 918.609
					$ 13.258.525,00			**$ 444.362,80**		**$ 13.702.888,00**
6,	**PISOS Y CIELO RASOS**									
06.01.	**BASES PISOS Y AFINADOS**									
6.01.2001	Alistado de piso en mortero 1:4 E:5 Cm	m2	37,97	$ 55.353,00	$ 2.101.753,00			$ -	37,97	$ 2.101.753
6.01.2002	Alistado de piso en mortero 1:4 E:5 Cm impermeabilizado	m2	8,72	$ 67.659,00	$ 589.986,00			$ -	8,72	$ 589.986
6.01.2003	Suministro e instalacion Piso en baldosa de grano Terrazo BH5 30x 30cm pulido y brillado. Incluye mortero de pega 1:4.	m2	37,97	$ 186.188,00	$ 7.069.558,00			$ -	37,97	$ 7.069.558
6.01.2004	Bocapuerta en granito pulido #3 h.=1,5 cm sobre capa de mortero 1:3 h.=3 cm a.<=15 cm,. Incluye dilatación en bronce pulida y cristalizada.	ml	6,05	$ 64.213,00	$ 388.489,00			$ -	6,05	$ 388.489
6.01.2005	Mediacaña en granito pulido dim: 10x10cm, incluye dilatacion de bronce	ml	38,05	$ 76.269,00	$ 2.902.035,00			$ -	38,05	$ 2.902.035
6.01.2006	Poyo en concreto f'c=170 kg/cm² (17 MPa) para base muebles A=0.60m E=0.08m	m2	3,27	$ 65.490,00	$ 214.152,00			$ -	3,27	$ 214.152
06.02.	**CIELO RASOS**									

6.02.2001	Cielo raso en lamina Drywall RH 1/2 con estructura a cada 60 cm, tornillería, masillado, cinta de papel o de malla y anclajes a estructura de cubierta. Incluye pintura en vinilo Tipo I.	m2	46,69	$ 98.362,00	$ 4.592.522,00			$ -	46,69	$ 4.592.522
6.02.2002	Cielo raso en placa Superboard de 8mm, para exteriores con estructura a cada 60 cm, tornillería, masillado, cinta de papel o de malla y anclajes a estructura de cubierta. Incluye pintura en vinilo acrílico, tipo Koraza doble vida 10 años o similar	m2	3,00	$ 103.349,00	$ 310.047,00			$ -	3,00	$ 310.047
6.02.2003	Suministro e instalacion Tapa de Inspección Gyplac Panel Yeso 60x60cm perfiles de aluminio y placas de yeso RH de 12.5mm con sistema de cierre Snaplock y cable de seguridad	Und	5,00	$ 233.489,00	$ 1.167.445,00			$ -	5,00	$ 1.167.445
					$ 19.335.987,00			**$ -**		**$ 19.335.987,00**
7,	**APARATOS SANITARIOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS**									
07.01.	**APARATOS SANITARIOS**									
7.01.2001	Suministro e instalacion Sanitario Ref: Montecarlo Advance Blanco. Sistema de accionamiento boton single tipo Push, Asiento cierre suave, Sistema de taza Rimless, Sifon 100% esmaltado . Tipo corona o similar y todos los accesorios para su buen funcionamiento.	Und	1,00	$ 676.760,00	$ 676.760,00			$ -	1,00	$ 676.760
7.01.2002	Suministro e instalacion Lavamanos de pedestal Ref: Milano Blanco de Corona o similar, Incluye Griferia Monocontrol bajo Ref: Koral o similar y todos los accesorios para su buen funcionamiento.	Und	1,00	$ 434.223,00	$ 434.223,00			$ -	1,00	$ 434.223
7.01.2003	Suministro e instalacion Orinal mediano con griferia tradicional Ref:Ve Blanco de Corona o similar y todos los accesorios para su buen funcionamiento.	Und	1,00	$ 450.616,00	$ 450.616,00			$ -	1,00	$ 450.616
07.02.	**ENCHAPES**									

7.02.2001	Ceramica pared Ref: Macedonia de Corona o Similar DIM: 25x43cm	m2	34,50	$ 66.958,00	$ 2.310.051,00			$ -	34,50	$ 2.310.051
7.02.2002	Ceramica piso duropiso blanco de Corona o similar DIM: 33.8x33.8cm	m2	8,72	$ 103.734,00	$ 904.560,00			$ -	8,72	$ 904.560
07.03.	**ACCESORIOS PARA BAÑO**									
7.03.2001	Suministro e instalacion Juego de barras de seguridad (H de pared a piso + Barras pasamanos 40 y 50cm) Unidad sanitaria personas con Discapacidad. Incluye elementos de fijacion en acero inoxidable.	Und	1,00	$ 547.133,00	$ 547.133,00			$ -	1,00	$ 547.133
7.03.2003	Suministro e instalacion Espejo compacto E= 3 mm 60x60cm. Bordes redondeados 60X60cm, sobre muro con alta adherencia. Ref: Aluvia Tipo Corona o similar.	Und	1,00	$ 166.029,00	$ 166.029,00			$ -	1,00	$ 166.029
7.03.2004	Suministro e instalacion KIT de seis (6) accesorios para baño Ref: Aluvia Tipo Corona o similar.	Und	1,00	$ 277.926,00	$ 277.926,00			$ -	1,00	$ 277.926
					$ 5.767.298,00					**$ 5.767.298,00**
8,	**CARPINTERIA METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE**									
08.01.	**CARPINTERIA METALICA**									
8.01.2001	Suministro e instalacion Puerta sencilla batiente entamborada lisa Cal. 20. Marco metalico Cal.18. Cerradura Sobreponer 987 70s D Plus Llave C/pin Yale 3116 Yale o similar, Pintura en anticorrosivo y esmalte para marco y hoja dos caras. Color según diseño (P1) Dim: 1,20x2.00m(h) Acceso principal	Und	1,00	$ 1.463.701,00	$ 1.463.701,00			$ -	1,00	$ 1.463.701
8.01.2002	Suministro e instalacion Puerta sencilla batiente entamborada lisa Cal. 20. Marco metalico Cal.18. Cerradura Sobreponer 987 70s D Plus Llave C/pin Yale 3116 Yale o similar, Pintura en anticorrosivo y esmalte para marco y hoja dos caras. Color según diseño (P2) Dim: 1,00x2.00m (h) Salida posterior	Und	1,00	$ 1.238.408,00	$ 1.238.408,00			$ -	1,00	$ 1.238.408

08.02.	**CARPINTERIA EN ALUMINIO**									
	PUERTAS									
8.02.2001	Suministro e instalacion Puerta batiente sencilla en aluminio Arquitectonico, marco superior e inferior en aluminio canal de 3" x 1 con aleta color anodizado natural. Cuerpo superior e inferior tipo persiana en aluminio Ref. ALN 315. Cerradura tipo institucional de manija entrada color Niquel satinado, cilindro multipunto Ref: Bari o similar (P3) Dim: 1,00x2.00m(h) Unidad sanitaria de uso publico	Und	1,00	$ 1.575.998,00	$ 1.575.998,00			$ -	1,00	$ 1.575.998
8.02.2003	Suministro e instalacion Puerta plegable batiente sencilla en aluminio Arquitectonico, marco superior e inferior en aluminio canal de 3" x 1 con aleta color anodizado natural. Hoja de 0,80m x 2.00m (h) en aluminio tubular de 3 x 1 1/2". Cuerpo superior e inferior tipo persiana en aluminio Ref. ALN 315. Cerradura tipo institucional de manija entrada color Niquel satinado, cilindro multipunto Ref: Bari o similar (P4A) Dim: 0,80x2.00m(h) Consultorio Odontologico.	Und	1,00	$ 1.490.318,00	$ 1.490.318,00			$ -	1,00	$ 1.490.318
8.02.2004	Suministro e instalacion Puerta batiente sencilla en aluminio Arquitectonico, marco superior e inferior en aluminio canal de 3" x 1 con aleta color blanco. Cuerpo superior e inferior en vidrio templado 5mm con recubrimiento sandblasting segun diseño. Cerradura tipo institucional de manija entrada color Niquel satinado, cilindro multipunto Ref: Bari o similar (P5) Dim: 1,00x2.00m(h) Consultorio medico, Cocineta.	Und	2,00	$ 1.833.038,00	$ 3.666.076,00			$ -	2,00	$ 3.666.076

08.02.04A	Suministro e instalacion Puerta batiente sencilla en aluminio Arquitectonico, marco superior e inferior en aluminio canal de 3" x 1 con aleta color blanco. Cuerpo superior e inferior en vidrio templado 5mm con recubrimiento sandblasting segun diseño. Cerradura tipo institucional de manija entrada color Niquel satinado, cilindro multipunto Ref: Bari o similar (P5A) Dim: 0,85x2.00m(h) Consultorio Odontologico.	Und	1,00	$ 1.601.698,00	$ 1.601.698,00			$ -	1,00	$ 1.601.698
	VENTANAS									$ -
8.02.2007	Suministro e instalacion Ventana en aluminio Arquitectonico con marco en canal y tubular 2" x 1" color blanco. Un (1) cuerpo dividido en cuatro modulos. Uno (1) modulo fijos en vidrio templado 5mm. Un (1) modulo fijos tipo persiana en aluminio Ref. ALN 315, Alfajia en aluminio de 16cm. Reja de seguridad en Aluminio tubular de 1x1 con varillas internas segun diseño y todos los accesorios para su buen funcionamiento. (V3) Dim: 1,00x0.45m(h). Unidad sanitaria Uso publico.	Und	1,00	$ 965.774,00	$ 965.774,00			$ -	1,00	$ 965.774
08.02.07A	Suministro e instalacion Ventana en aluminio Arquitectonico con marco en canal y tubular 2" x 1" color blanco. Un (1) cuerpo dividido en cuatro modulos. Uno (1) modulo fijos en vidrio templado 5mm. Un (1) modulo fijos tipo persiana en aluminio Ref. ALN 315, Alfajia en aluminio de 16cm. Reja de seguridad en Aluminio tubular de 1x1 con varillas internas segun diseño y todos los accesorios para su buen funcionamiento. (V3A) Dim:0,75x0.45m(h). Cocineta.	Und	1,00	$ 837.254,00	$ 837.254,00			$ -	1,00	$ 837.254

8.02.2008	Suministro e instalacion Ventana corrediza en aluminio Arquitectonico, sistema 7 - 44 Linea 90 color anodizado natural. Dos (2) cuerpos. Montante superior fijo de 1,50x0.60m (h) vidrio templado de 5mm en Tres (3) cuerpos de 50cm, Uno (1) fijo central y Dos (2) laterales corredizos. Un (1) cuerpo inferior dividido en Dos (2) modulos. Uno (1) corredizo en vidrio templado de 5mm, con seguro de impacto de 0,75x0,55m (h) y Uno (1) fijo en vidrio templado de 5mm. de 0,75x0,55m (h) Reja de seguridad en Aluminio tubular de 1x1 con varillas internas segun diseño y todos los accesorios para su buen funcionamiento (V4) Dim: 1,50x1,15m (h). Fachada lateral sala de espera, Fachada lateral consultorio odontologico y consultorio medico	Und	5,00	$ 1.386.789,00	$ 6.933.945,00			$ -	5,00	$ 6.933.945
8.02.2009	Suministro e instalacion Ventana corrediza en aluminio Arquitectonico, sistema 7 - 44 Linea 90 color anodizado natural. Dos (2) cuerpos. Montante superior fijo de 1,90x0.30m (h) vidrio templado de 5mm. Un (1) cuerpo inferior dividido en Tres (3) modulos. Dos (2) corredizos laterales en vidrio templado de 5mm, con seguro de impacto de 0,63x1,10m (h) y Uno (1) fijo central en vidrio templado de 5mm. de 0,63x1,10m (h) Reja de seguridad en Aluminio tubular de 1x1 con varillas internas segun diseño y todos los accesorios para su buen funcionamiento. (V5) Dim: 1,90x1,40m (h). Fachada principal sala de espera.	Und	1,00	$ 2.219.122,00	$ 2.219.122,00			$ -	1,00	$ 2.219.122
08.03.	**CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE**									$ -

8.03.2002	Suministro e instalacion Mueble (REF: M2) Consultorio Odontologico y Consultorio medico / Enfermeria. Modulo inferior Dim: 1.50x60x50(h) con sistema de anclaje a muro, Meson en acero inoxidable 304 Cal. 18 Poceta Izquierda Dim: 50x40cm. con salpicadero frontal y laterales (h=12cm), Griferia 8" Ref: Aluvia palanca sistema ultra ahorro pico alto cromada, sistema accionamiento palanca de Corona o similar. Canastilla cromada 4" en A.I. + Sifon PVC". Puertas, entrepaño, divisiones lisas y herrajes en acero inoxidable 304 Cal. 18. Modulo superior Dim: 1.50x35x60(h) Puertas, entrepaño, divisiones lisas y herrajes en acero inoxidable 304 Cal. 18, sistema de anclaje a muro y todos los accesorios para su buen funcionamiento.	Und	2,00	$ 6.622.441,00	$ 13.244.882,00			$ -	2,00	$ 13.244.882
8.03.2003	Suministro e instalacion Mueble (REF: M3) Cocineta. Modulo inferior Dim: 1.80x60x50(h) con sistema de anclaje a muro, Meson en acero inoxidable 304 Cal. 18 Poceta Izquierda Dim: 50x40cm. con salpicadero frontal y laterales (h=12cm), Griferia 8" Ref: Aluvia palanca sistema ultra ahorro pico alto cromada, sistema accionamiento palanca de Corona o similar. Canastilla cromada 4" en A.I. + Sifon PVC". Puertas, entrepaño, divisiones lisas y herrajes en acero inoxidable 304 Cal. 18 y todos los accesorios para su buen funcionamiento.	Und	1,00	$ 5.311.441,00	$ 5.311.441,00			$ -	1,00	$ 5.311.441

8.03.2004	Suministro e instalacion Mueble Tipo armario (REF: M4A) Consultorio Medico / Enfermeria. Dim:0,75x50x2,00(h) Puertas, entrepaños, divisiones lisas y herrajes en acero inoxidable 304 Cal. 18 según diseño y todos los accesorios para su buen funcionamiento.	Und	1,00	$ 4.240.745,00	$ 4.240.745,00			$ -	1,00	$ 4.240.745
					$ 44.789.362,00					**$ 44.789.362,00**
9,	**INSTALACIONES ELECTRICAS**									
09.01.	**ACOMETIDA ELECTRICA**									
9.01.2002	Suministro e instalación de acometida electrica subterranea monofasica, en tubo conduit PVC de 1" (subterraneo) y tubo conduit IMC de 1" (poste) Incluye cable acometida concentrico 1x 8 + 8.	ml	22,00	$ 95.811,00	$ 2.107.842,00			$ -	22,00	$ 2.107.842
INP 09.01.03	Excavacion de zanja para instalacion de acometida 0.20*0.35	ml	15,00	$ 16.502,00	$ 247.530,00			$ -	15,00	$ 247.530
INP 09.01.04	Suministro e instalación de electrodo de puesta a tierra (varilla Copperweld 5/8" x 1.20 m), incluye excavación, conector, acondicionador de suelo /conexión	Und	1,00	$ 149.075,00	$ 149.075,00			$ -	1,00	$ 149.075
INP 09.01.05	Suministro e instalación de caja para contador monofásico de energía eléctrica, incluye accesorios de fijación, acoples y conexión.	Und	1,00	$ 192.265,00	$ 192.265,00			$ -	1,00	$ 192.265
INP 09.01.06	Caja de inspección en concreto de 0.40 x 0.40 x 0.40 m para acometida eléctrica	Und	1,00	$ 359.364,00	$ 359.364,00			$ -	1,00	$ 359.364
INP 09.01.07	Suministro, instalación, conexión y puesta en servicio de medidor de energía eléctrica monofásico bifilar (120V, 5(60)A), incluye breaker de protección, barraje, conexionado interno	Und	1,00	$ 221.956,00	$ 221.956,00			$ -	1,00	$ 221.956
09.02.	**SISTEMA DE DISTRIBUCION GENERAL DE BT**									
9.02.2001	Suministro e instalacion de tablero Monofasico de 9 circuitos, Incluye	Und	1,00	$ 520.369,00	$ 520.369,00			$ -	1,00	$ 520.369

	Breaker de 15/20amp.									
9.02.2002	Suministro e instalacion red acometida parcial en Tubo PVC 1" y cable CU No. 8 - 7 hilos, desde tablero de circuitos al medidor de energia.	ml	6,00	$ 36.463,00	$ 218.778,00			$ -	6,00	$ 218.778
9.02.2003	Suministro e instalacion de salida iluminación en tuberia conduit SCH40 PVC 1/2" y 3/4" y Cable CU No. 12 THHN 90 °	Und	17,00	$ 268.373,00	$ 4.562.341,00			$ -	17,00	$ 4.562.341
9.02.2005	Suministro e instalacion de salida interruptor sencillo blanco Tipo hospitalario Ref: Leviton o similar en tuberia conduit PVC 1/2" y Cable CU No. 12.	Und	4,00	$ 115.762,00	$ 463.048,00			$ -	4,00	$ 463.048
9.02.2007	Suministro e instalacion de salida interruptor Triple blanco Tipo hospitalario Ref: Leviton o similar en tuberia conduit PVC 1/2" y Cable CU No. 12.	Und	1,00	$ 179.650,00	$ 179.650,00			$ -	1,00	$ 179.650
9.02.2008	Suministro e instalacion de Luminaria Led redonda 18W de incrustar.	Und	14,00	$ 185.888,00	$ 2.602.432,00			$ -	14,00	$ 2.602.432
9.02.2009	Suministro e instalacion de Luminaria de aplique tipo tortuga ovalada de 20W.	Und	3,00	$ 213.188,00	$ 639.564,00			$ -	3,00	$ 639.564
9.02.2010	Suministro e instalacion de salida Tomacorriente doble GFCI Blanco Tipo hospitalario en ducto conduit PVC 1/2 y Cable CU No.12	Und	4,00	$ 263.034,00	$ 1.052.136,00			$ -	4,00	$ 1.052.136
9.02.2011	Suministro e instalacion de salida Tomacorriente doble Blanco 15amp. Tipo hospitalario en ducto conduit PVC 3/4" y Cable CU No.12	Und	12,00	$ 254.958,00	$ 3.059.496,00			$ -	12,00	$ 3.059.496
					$ 16.575.846,00					**$ 16.575.846,00**
10,	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS**									
10.01.	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**									
	ACOMETIDA RED PRINCIPAL / PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA									

10.01.2001	Acometida hidraulica red principal a tanque de almacenamiento aereo en Tuberia PVCP 200 PSI 3/4" RDE 21. Incluye accesorios según requerimiento de diseño.	ml	25,00	$ 15.132,00	$ 378.300,00			$ -	25,00	$ 378.300
10.01.2002	Punto hidraulico en Tuberia PVCP 500 PSI 1/2" RDE 9 y todos los accesorios para su buen funcionamiento.	Und	8,00	$ 69.442,00	$ 555.536,00			$ -	8,00	$ 555.536
10.01.2003	Punto hidraulico para Griferia Tanque de almacenamiento en Tuberia PVCP 500 PSI 1/2" RDE 9. Incluye todos los accesorios para su buen funcionamiento.	Und	1,00	$ 88.807,00	$ 88.807,00	(+)	2,000	$ 177.614,00	3,00	$ 266.421
INP 10.01.04	Suministro e instalacion de Tuberia 1" PVCP 21-200 psi incluye accesorios	ML		$ 35.260,00		(+)	20,000	$ 705.200,00	20,00	$ 705.200
INP 10.01.05	Suministro e instalacion de Cheque 1 X 150Psi Vertical	Und		$ 150.199,00		(+)	1,000	$ 150.199,00	1,00	$ 150.199
INP 10.01.06	Suministro e instalacion de Cheque 1 X 150Psi Vertical	Und		$ 105.599,00		(+)	1,000	$ 105.599,00	1,00	$ 105.599
	REDES DE AGUA FRIA / VALVULAS / TAPAS REGISTRO									
10.01.2004	Suministro e instalacion Tubería PVCP 500 PSI 1/2" RDE 9. Incluye accesorios.	ml	30,00	$ 10.185,00	$ 305.550,00			$ -	30,00	$ 305.550
10.01.2005	Suministro e instalación Válvula de bola PVC H2OFF 1/2"	Und	5,00	$ 82.548,00	$ 412.740,00			$ -	5,00	$ 412.740
10.01.2006	Suministro e instalación Válvula de bola PVC H2OFF 3/4"	Und	1,00	$ 100.228,00	$ 100.228,00			$ -	1,00	$ 100.228
10.01.2007	Suministro e instalacion Tapa registro PVC 20 x 20 cm	Und	5,00	$ 54.610,00	$ 273.050,00			$ -	5,00	$ 273.050
10.01.2008	Suministro e instalación de llave terminal - jardín de 1/2"	Und	1,00	$ 131.643,00	$ 131.643,00			$ -	1,00	$ 131.643
	ADECUACION ESTRUCTURA Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO									

10.01.2010	Suministro e instalacion Tanque plastico 1000 lt. Incluye Tapa y accesorios de entrada (1/2") , salida (1") y rebose (1") en PVC. Incluye Válvula de flotador para tanque alto;cuerpo en bronce fundido;vástago en latón;conector y horquilla en latón forjado;sello en nitrilo;conexión rosca NPT;presión de cierre 125 PSI; Incluye varilla en latón y bola cobre y todos los accesorios para su buen funcionamiento	Und	1,00	$ 1.185.738,00	$ 1.185.738,00			$ -	1,00	$ 1.185.738
INP 10.01.12	Adecuacion estructura para instalacion tanque de almacenamiento , concreto 20.7 Mpa fc =3000 PSI , incluye refuerzo	Und	1,00	$ 3.066.950,00	$ 3.066.950,00			$ -	1,00	$ 3.066.950
INP 10.01.13	Suministro e instalacion Tanque plastico 2000 lt. Incluye Tapa y accesorios de entrada (1/2") , salida (1") y rebose (1") en PVC. Incluye Válvula de flotador para tanque alto;cuerpo en bronce fundido;vástago en latón;conector y horquilla en latón forjado;sello en nitrilo;conexión rosca NPT;presión de cierre 125 PSI; Incluye varilla en latón y bola cobre y todos los accesorios para su buen funcionamiento	Und		$ 1.777.276,00		(+)	2	$ 3.554.552,00	2,00	$ 3.554.552
INP 10.01.14	Suministro, montaje e instalación de electrobomba centrífuga de 1.0 HP (110V) incluye sistema de electrico y de control.	Und		$ 3.770.711,00		(+)	1	$ 3.770.711,00	1,00	$ 3.770.711
INP 10.01.16	Suministro e instalacion de purificador de agua 5 etapas Acero inoxidable.	Und		$ 1.846.498,00		(+)	1	$ 1.846.498,00	1,00	$ 1.846.498
10.02.	**INSTALACIONES SANITARIAS**									
	PUNTOS SANITARIOS									
10.02.2001	Punto Sanitario en Tuberia PVCS 2". Incluye accesorios según requerimiento de diseño y todos los accesorios para su buen funcionamiento.	Und	8,00	$ 98.934,00	$ 791.472,00			$ -	8,00	$ 791.472

10.02.2002	Punto Sanitario en Tuberia PVCS 4". Incluye accesorios según requerimiento de diseño y todos los accesorios para su buen funcionamiento.	Und	1,00	$ 165.247,00	$ 165.247,00			$ -	1,00	$ 165.247
10.02.2003	Punto Sanitario en Tuberia PVCS 3" para Sifon de piso. Incluye rejilla, accesorios según requerimiento de diseño, Mortero 1:3 y todos los accesorios para su buen funcionamiento.	Und	2,00	$ 110.276,00	$ 220.552,00			$ -	2,00	$ 220.552
	REDES AGUAS RESIDUALES		-							
10.02.2004	Suministro e instalación de Tubería sanitaria lisa PVC 2". Incluye accesorios según requerimiento de diseño.	ml	22,00	$ 36.468,00	$ 802.296,00			$ -	22,00	$ 802.296
10.02.2005	Suministro e instalación de Tubería sanitaria lisa PVC 4". Incluye accesorios según requerimiento de diseño.	ml	15,85	$ 39.803,00	$ 630.878,00			$ -	15,85	$ 630.878
10.02.2006	Suministro e instalación de Tubería sanitaria lisa PVC 6". Incluye accesorios según requerimiento de diseño.	ml	13,00	$ 73.595,00	$ 956.735,00			$ -	13,00	$ 956.735
	DRENAJE AGUAS RESIDUALES		-						0,00	$ -
10.02.2007	Caja de inspeccion A.N de 0.80x0.80x1.00m (h), Muros, Placa inferior y Tapa Superior en concreto de 20,7Mpa 3000PSI E= 0.10m según diseño. Incluye acero de refuerzo.	Und	1,00	$ 648.972,00	$ 648.972,00			$ -	1,00	$ 648.972
10.02.2008	Caja de inspeccion A.N de 1,00x1,00x1.00m (h), Muros, Placa inferior y Tapa Superior en concreto de 20,7Mpa 3000PSI E= 0.10m según diseño. Incluye acero de refuerzo.	Und	1,00	$ 808.822,00	$ 808.822,00			$ -	1,00	$ 808.822
	CONEXIÓN RED AGUAS RESIDUALES A SISTEMA SEPTICO									

10.02.2009	Suministro e instalación de Tubo PVC de 6" Novafort S4 140mm, según NTC 3722-1 - Acometidas. Incluye excavacion zanja, cama de arena (Brecha de 0.60mx 0.10m) y lleno compactado con material del sitio manual.	ml	20,00	$ 105.412,00	$ 2.108.240,00			$ -	20,00	$ 2.108.240
10.02.2010	Suministro e instalacion Sistema septico integrado en polietileno negro de alta resistencia al impacto, divisiones internas que conforman un tanque septico de 4,000 lt Dim: 445(L) x 108 (A) x 124 (H) cm para tratamiento de aguas residuales	Und	1,00	$ 8.870.049,00	$ 8.870.049,00			$ -	1,00	$ 8.870.049
INP 10.02.11	Excavacion de cajas de drenaje, pozo septico, adecuacion estructura soporte tanque de almacenamiento	m3	9,73	$ 42.721,00	$ 415.590,00			$ -	9,73	$ 415.590
INP 10.02.12	Demolicion de pozo septico existente	m3	7,00	$ 56.212,00	$ 393.484,00			$ -	7,00	$ 393.484
10.03.	**REDES AGUAS LLUVIAS / ACCESORIOS**									
10.03.2001	Suministro e instalación Bajante ALL en Tubería PVCS 4". Incluye accesorios según requerimiento de diseño.	ml	5,00	$ 46.890,00	$ 234.450,00			$ -	5,00	$ 234.450
10.03.2002	Suministro e instalación Red ALL en Tubería PVCS 4". Incluye accesorios según requerimiento de diseño.	ml	14,00	$ 40.443,00	$ 566.202,00			$ -	14,00	$ 566.202
10.03.2003	Suministro e instalacion Rejilla cupula tragante plastica para bajante de ALL 5"x 4"	Und	2,00	$ 60.857,00	$ 121.714,00			$ -	2,00	$ 121.714
10.03.2004	Caja de inspeccion A.LL. de 0.80x0.80x1.00m (h), Muros, Placa inferior y Tapa Superior en concreto de 20,7Mpa 3000PSI E= 0.10m según diseño. Incluye acero de refuerzo.	Und	1,00	$ 648.972,00	$ 648.972,00			$ -	1,00	$ 648.972
					$ 24.882.217,00			**$ 10.310.373,00**		**$ 35.192.589,44**
11,	**OBRAS EXTERIORES - CERRAMIENTOS**									
11.01.	**PRELIMINARES - CERRAMIENTO**									

	PRELIMINARES									
11.01.2001	Desmonte y retiro cerramiento existente (Postes en concreto, Malla eslabonada, Alambre de puas)	ml	62,80	$ 37.219,00	$ 2.337.353,00				62,80	$ 2.337.353
	ELEMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES								0,00	
11.01.2003	Adecuacion estructura para cerramiento en concreto 20,7 Mpa f'c=3000 Psi. Secc: 20x20cm según diseño.	Und	13,00	$ 431.807,00	$ 5.613.491,00				13,00	$ 5.613.491
11.01.2004	Suministro e instalacion Concreto 20,7Mpa 3000PSI	m3	4,40	$ 1.116.225,00	$ 4.911.390,00	(+)	0,80	$ 892.980,00	5,20	$ 5.804.370
11.01.2005	Acero 60.000 PSI. Incluye alambre negro, figuración y trasiego.	Kg	731,47	$ 8.543,00	$ 6.248.948,00	(+)	25,00	$ 213.575,00	756,47	$ 6.462.523
	MAMPOSTERIA		-						0,00	
11.01.2006	Muro en Ladrillo Prensado Liviano 24,5X12X6cm. Incluye mortero de pega 1:3 h=0,90m	m2	54,24	$ 157.922,00	$ 8.565.689,00	(+)	10,00	$ 1.579.220,00	64,24	$ 10.144.909
	CERRAMIENTO		-						0,00	
11.01.2007	Cerramiento en malla eslabonada h=1,50m; Calibre 10.5 de ojo 2"x2" (CT1) Pisamalla en platina 1"x3/16", Postes en Tubería galvanizada Φ 2", marco perimetral en angulo Φ 1 1/4"x 1 1/4" x 1/8" según diseño y todos los accesorios para su buen funcionamiento.	Und	-	$ 904.027,00	$ -			$ -	0,00	$ -
11.01.2008	Cerramiento en malla eslabonada h=1,50m; Calibre 10.5 de ojo 2"x2" (CT2) Postes en Tubería galvanizada Φ 2", marco perimetral en angulo Φ 1 1/4"x 1 1/4" x 1/8" según diseño y todos los accesorios para su buen funcionamiento.	Und	-	$ 603.775,00	$ -			$ -	0,00	$ -

11.01.2010	Porton doble en malla eslabonada h=2,50m; Calibre 10.5 de ojo 2"x2", Marco en Tubería galvanizada Φ 2". Dos (2) cuerpos en angulo Φ 1 1/4"x 1 1/4" x 1/8", según diseño y todos los accesorios para su buen funcionamiento.	Und	1,00	$ 918.893,00	$ 918.893,00			$ -	1,00	$ 918.893
INP 11.01.11	Cerramiento en malla eslabonada h=1,50m; Calibre 10.5 de ojo 2"x2" (CT1) Pisamalla en platina 1"x3/16", Postes en Tubería galvanizada Φ 2", marco perimetral en angulo Φ 1 1/4"x 1 1/4" x 1/8"	ml	55,00	$ 223.984,00	$ 12.319.120,00			$ -	55,00	$ 12.319.120
	PINTURA									
11.01.2011	Pintura en vinilo acrílico, tipo Koraza doble vida 10 años o similar, para estructura en concreto.	ml	32,50	$ 17.204,00	$ 559.130,00			$ -	32,50	$ 559.130
11.01.2012	Pintura anticorrosiva Malla eslabonada y Tubería galvanizada Φ 2", Dos (2) lados. Color según diseño.	m2	88,50	$ 15.242,00	$ 1.348.841,00			$ -	88,50	$ 1.348.841
					$ 42.822.855,00			**$ 2.685.775,00**		**$ 45.508.630,48**
12,	**ASEO GENERAL**									
12.01.2001	Aseo general final al modulo general y su entorno	m2	246,00	$ 1.741,00	$ 428.286,00				246,00	$ 428.286
					$ 428.286,00			**$ -**		**$ 428.286,00**
	COSTO DIRECTO				**$ 280.778.704,00**					**$ 280.778.704,00**
	ADMINISTRACION		**24%**		**$ 67.386.889,00**					**$ 67.386.889,00**
	IMPREVISTOS		**1%**		**$ 2.807.787,00**					**$ 2.807.787,00**
	UTILIDAD		**5%**		**$ 14.038.935,00**					**$ 14.038.935,00**
				TOTAL	**$ 365.012.315,00**					**$ 365.012.315,00**

CLAUSULA SEGUNDA. - RATIFICACIÓN DEL VALOR CONTRACTUAL: Las partes ratifican expresamente que la modificación del cuadro presupuestal no altera, adiciona ni disminuye el valor fiscal total del contrato, el cual se mantiene intocado en la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DOCE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS ($365.012.315,00) MONEDA CORRIENTE, garantizando la intangibilidad de la ecuación financiera inicial. **CLÁUSULA TERCERA. -** Modificar la cláusula **CUARTA - TERMINÓ DE EJECUCIÓN:** en el sentido de prorrogar el contrato en Veinte (20) días más, por tanto, la cláusula quedara así: El término de ejecución del presente contrato es de cuatro (4) meses y veinte (20) días contados desde la firma del acta de inicio, quedando como fecha de terminación el 06 de Noviembre de 2026. **CLAUSULA CUARTA-**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN ANTONIO DE
NATAGAIMA *"SALUD, CON CALIDAD HUMANA"*

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: La presenta ACTA **MODIFICATORIA** hace parte integral del contrato de obra No. 195 de 2026, modificando específicamente la cláusula antes mencionada, por lo que los demás aspectos contemplados en el mismo, no se modifican y por consiguiente tendrán plena vigencia y efecto se entenderá perfeccionado con la aprobación de la correspondiente póliza. Para constancia se firma en Natagaima Tolima a los dieciséis (16) días del mes de Octubre de 2026.

CONTRATANTE

JULIO ZAMBRANO NIETO
Gerente (e)
HOSPITAL SAN ANTONIO

CONTRATISTA

EDUIN RIAÑO JAIMES
CC. 93.385.649
Representante Legal
JIR INGENIERIA S.A.S.
NIT. 901.819.267-4

INGRID LORENA MENESES GELVEZ
Representante Legal
CONSTRUCTORA BASALTO S.A.S.
NIT: 900.830.529-1