Escuela Superior de Administración Pública	**PLANTILLA OFERTA ECONÓMICA**	**CÓDIGO**	**GF-FO-042**
		VERSIÓN	**1**
		FECHA	**27/11/2024**
Proceso: Gestión Financiera			
Documento de referencia: Instructivo Estructuración Financiera y Económica de los Porcesos Contractuales; Manual de Contratación			

OBJETO:	**Realizar el mantenimiento, adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de la sede Popayán, territorial Cauca de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, para garantizar condiciones de seguridad, funcionalidad y adecuado uso de las instalaciones.**

				VALOR TECHO ESTUDIO DE MERCADO		VALOR OFERTADO	
N°.	**DESCRIPCIÓN-CONCEPTO-ACTIVIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDADES**	**MEDIA ARMONICA VALOR UNITARIO CON IVA**	**MEDIA ARMONICA VALOR TOTAL CON IVA**	**VALOR UNITARIO OFERTADO (INCLUIDO IVA)**	**VALOR TOTAL OFERTADO (INCLUIDO IVA)**
1	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	200	$ 52,990.00	$ 10,598,000.00	$ 52,460.00	$ 10,492,000.00
2	DESMONTE DE TEJA EXISTENTE	M2	2,156	$ 29,075.00	$ 62,685,700.00	$ 28,784.00	$ 62,058,304.00
3	INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA	M2	2,156	$ 141,471.00	$ 305,011,476.00	$ 135,812.00	$ 292,810,672.00
4	DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE	M2	3,009	$ 23,285.00	$ 70,064,565.00	$ 23,052.00	$ 69,363,468.00
5	INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC	M2	3,009	$ 139,312.00	$ 419,189,808.00	$ 133,740.00	$ 402,423,660.00
6	REVISION Y ARREGLO GRIFERIA LAVAMANOS BAÑOS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS GRIFERIAS	UND	34	$ 65,344.00	$ 2,221,696.00	$ 64,691.00	$ 2,199,494.00
7	REVISION Y ARREGLO GRIFERIA PUSH SANITARIOS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS GRIFERIAS	UND	31	$ 76,681.00	$ 2,377,111.00	$ 75,914.00	$ 2,353,334.00
8	REVISION Y ARREGLO GRIFERIA PUSH ORINALES, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS GRIFERIAS	UND	7	$ 67,826.00	$ 474,782.00	$ 67,148.00	$ 470,036.00
9	REVISION Y ARREGLO GENERAL DE RED SANITARIA, POR BATERIA DE BAÑOS, REALIZANDO LAVADO DE CAJA DE INSPECCION Y SONDEO PARA DESTACO DE LA RED PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO	UND	3	$ 403,998.00	$ 1,211,994.00	$ 399,958.00	$ 1,199,874.00
10	LIMPIEZA, LAVADO Y DESTACO DE BAJANTES 2" (INCLUYE TRABAJOS EN ALTURA)	ML	324	$ 21,464.00	$ 6,954,336.00	$ 21,249.00	$ 6,884,676.00
11	MANTENIMIENTO A SUMIDEROS, INCLUYE LAVADO Y REHABILITACION	ML	38	$ 30,999.00	$ 1,177,962.00	$ 30,689.00	$ 1,166,182.00
12	REPARACION DE HUMEDADES, INCLUYE RASPADO, LIJADO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y ALISTAMIENTO PARA APLICACIÓN DE PINTURA	M2	80	$ 54,478.00	$ 4,358,240.00	$ 53,933.00	$ 4,314,640.00
13	PINTURA VINILO 3 MANOS	M2	1,933	$ 36,681.00	$ 70,904,373.00	$ 36,314.00	$ 70,194,962.00
14	REVISION Y ARREGLO DE SALVAESCALERAS, INCLUYE CAMBIO DE PARTES Y TODO LO NECESARIO PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1	$ 1,430,144.00	$ 1,430,144.00	$ 1,415,843.00	$ 1,415,843.00
15	REVISION Y ARREGLO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO INCLUYE CAMBIO DE PARTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	10	$ 594,412.00	$ 5,944,120.00	$ 588,468.00	$ 5,884,680.00
16	DESMONTE DE PISO EN TABLETA DE GRESS	M2	2,300	$ 15,760.00	$ 36,248,000.00	$ 15,602.00	$ 35,884,600.00
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETA DE GRES	M2	2,300	$ 129,995.00	$ 298,988,500.00	$ 124,795.00	$ 287,028,500.00
18	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIOR (2 MANOS)	M2	200	$ 43,183.00	$ 8,636,600.00	$ 42,751.00	$ 8,550,200.00
19	INTERVENCION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS PTAR	UND	1	$ 28,864,795.00	$ 28,864,795.00	$ 28,576,147.00	$ 28,576,147.00
20	DESMONTE DE PUERTA ENTAMBORADA	UND	1	$ 78,260.00	$ 78,260.00	$ 77,477.00	$ 77,477.00
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA, INCLUYE CHAPA	UND	1	$ 1,166,323.00	$ 1,166,323.00	$ 1,154,660.00	$ 1,154,660.00
22	REVISION Y ARREGLO DE ELEMENTOS HIDRAULICOS DE TANQUES DE RESERVA DE AGUA POTABLE INCLUYE CAMBIO DE FLOTADORES Y FLANCHES	UND	2	$ 228,108.00	$ 456,216.00	$ 225,827.00	$ 451,654.00

23	LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE INCLUYE DESMONTE Y REINSTALACION (INCLUYE PRUEBA DE LABORATORIO GARANTIZANDO LA LIMPIEZA DEL MISMO)	UND	2	$ 456,211.00	$ 912,422.00	$ 451,649.00	$ 903,298.00
24	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ECOLOGICO DE 3 PUESTOS 100L BLANCO VERDE NEGRO	UND	10	$ 1,570,116.00	$ 15,701,160.00	$ 1,554,415.00	$ 15,544,150.00
25	KIT LUMINARIA ENERGIA SOLAR 50W INCLUYE INSTALACION CON ANCLAJE Y BASE EN CONCRETO DE 3000PSI	UND	15	$ 2,522,728.00	$ 37,840,920.00	$ 2,497,501.00	$ 37,462,515.00
26	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIOSKO INCLUYE LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA Y/O LACA	UND	2	$ 845,836.00	$ 1,691,672.00	$ 837,378.00	$ 1,674,756.00
27	CAMBIO DE LETRERO INSTITUCIONAL	UND	1	$ 5,995,045.00	$ 5,995,045.00	$ 5,935,095.00	$ 5,935,095.00
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS DE SUMIDERO DE 0.80 x 0.47	UND	14	$ 447,731.00	$ 6,268,234.00	$ 443,254.00	$ 6,205,556.00
29	INSTALACION DE CINTA ANTIDESLIZANTE	ML	238	$ 23,971.00	$ 5,705,098.00	$ 23,731.00	$ 5,647,978.00
30	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED	UND	9	$ 66,677.00	$ 600,093.00	$ 66,010.00	$ 594,090.00
31	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO FIBERGLASS 600X1	M2	50	$ 100,367.00	$ 5,018,350.00	$ 99,363.00	$ 4,968,150.00
32	RETIRO DE ESTRUCTURAS BIOSALUDABLE DE PARQUE FUERA DE SERVICIO INCLUYE (Desmonte y disposición final de elementos deteriorados.)	UND	1	$ 713,757.00	$ 713,757.00	$ 706,619.00	$ 706,619.00
33	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION EQUIPOS DE GIMNASIOS EXTERIORES	UND	1	$ 10,231,189.00	$ 10,231,189.00	$ 10,128,877.00	$ 10,128,877.00
34	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	20	$ 76,694.00	$ 1,533,880.00	$ 75,927.00	$ 1,518,540.00
35	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120	ML	91.67	$ 174,049.00	$ 15,955,071.83	$ 172,309.00	$ 15,795,566.00
36	REVESTIMIENTO DE CONCRETO CON MEZCLA EN SITIO DE REVESTIMIENTO ACRÍLICO Y ACRÍLICO RESURFACER, CON COLORES CERTIFICADOS QUE GARANTICEN EL ÍNDICE DE REFLECTANCIA SRI, COLORES CERTIFICADOS CON CRÉDITOS LED LIGHT GREEN SRI:31, ICE BLUE SRI: 62. DOVE GRAY SRI:33, RED SRI:36, ACABADO ANTIDESLIZANTE POR MEDIO DE ARENA SILICE 140 EN LA SUPERFICIE, CON UN RANGO ADMINISIBLE DE 3MM INCLUYE DEMARCACION MICROFUTBOL + BALONCESTO +VOLEIBOL	M2	504	$ 145,240.00	$ 73,200,960.00	$ 143,788.00	$ 72,469,152.00
37	RECUPERACION DE LA SUPERFICIE DE CONCRETO CON MORTERO DE ALTA RESITENCIA PACTH BINDER ESPESOR DE 1 A 1,5 MM	M2	504	$ 115,376.00	$ 58,149,504.00	$ 114,222.00	$ 57,567,888.00
38	CONSTRUCCION DE JUNTAS DE DILATACION EN PLACA, INCLUYE CORTE CON DISCO DIAMNATADO, SELLO CON MATERIAL A BASE DE POLIURETANO	ML	91.67	$ 59,552.00	$ 5,459,131.84	$ 58,956.00	$ 5,404,497.00
39	CORTE CON DISCO DIAMANTADO	ML	30.56	$ 15,092.00	$ 461,211.52	$ 14,940.00	$ 456,566.00
40	ESMALTE ACRILICO BLANCO PARA ARCOS DEPORTIVOS (LIJADO, ANTICORROSIVO, Y ESMALTE)	ML	25	$ 67,165.00	$ 1,679,125.00	$ 66,493.00	$ 1,662,325.00
41	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRILICO 10 MM (PAR) CON LOGO DE LA ESAP	UND	2	$ 1,511,760.00	$ 3,023,520.00	$ 1,496,642.00	$ 2,993,284.00
42	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA TIPO CABAÑA PARA MICROFUTBOL	UND	2	$ 332,700.00	$ 665,400.00	$ 329,373.00	$ 658,746.00
43	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA PROFESIONAL BALONCESTO	UND	2	$ 161,882.00	$ 323,764.00	$ 160,263.00	$ 320,526.00
				$ 59,327,722.00	$ 1,590,172,509.19	58,722,119.00	1,543,573,237.00

ADMINISTRACION	24%	$ 381,641,402.21	24.00%	370,457,576.88
IMPREVISTOS	4%	$ 63,606,900.37	4.00%	61,742,929.48
UTILIDAD	1%	$ 15,901,725.09	1.00%	15,435,732.37
IVA/UTILIDAD	19%	$ 3,021,327.77	19.00%	2,932,789.15
	TOTAL	$ 2,054,343,865.00	TOTAL	1,994,142,265.00

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO	**$ 2,054,343,865.00**	***DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS***

Nota:
1. Los valores unitarios y totales con IVA ofertados en cada uno de los ítems no podrán superar los valores techo unitarios y totales con IVA expresados en el presente formato y en el estudio de mercado, so pena de rechazo. Así mismo, el valor total de la oferta económica no podrá superar el valor del presupuesto estimado para el proceso, so pena de rechazo.
2. Los valores deben diligenciarse en pesos colombianos y en números enteros y deben contemplarse todos los impuestos, cargos, costos a que haya lugar para el total cumplimiento del contrato.
3. Las condiciones técnicas, generales y específicas de los elementos se mencionan en el anexo técnico.
4. Los ítems del presente formato de oferta económica no podrán ser modificados, so pena de rechazo.
5. La oferta presentada deberá ser diligenciada en su totalidad, teniendo en cuenta las operaciones aritméticas estipuladas en este formato.
6. Presentar la oferta económica en formato excel

NOMBRE DEL PROPONENTE	**CHM INGENIERIA SAS**	

No. IDENTIFICACIÓN	**NIT 901,059,450-4**	**CHELMAN ROBERT HIGUERA M.**