

		CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, CON EL FIN DE FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DESTINADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO FUNERARIO MUNICIPAL				
PRESUPUESTO DE OBRA						
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL S.I.A.						
OBJETO:		CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, CON EL FIN DE FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DESTINADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO FUNERARIO MUNICIPAL				
ITEM	CODIGO INTERNO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CANTIDADES BOVEDAS Y OSARIOS						
100	PRELIMINARES					
101	5343	Replanteo y localizacion para arquitectura sobre terreno.	m2	74.67	\$ 13,951.00	\$ 1,041,693.00
102	5344	Descapote a mano	m2	74.67	\$ 13,786.00	\$ 1,029,373.00
200	EXCAVACIONES					
201	324	Excavacion a mano en material comun	m3	22.40	\$ 66,699.00	\$ 1,494,084.00
202	4584	Cargue manual y retiro de material hasta 6 Km	m3	22.40	\$ 41,506.00	\$ 929,751.00
300	RELLENOS					
301	1.4.18	Relleno con material sub base triturada (tamaño máximo 2") compactada y transportada.	m3	22.40	\$ 114,764.00	\$ 2,570,760.00
400	CONCRETOS					
401	1.4.19	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi.	m3	7.47	\$ 742,356.00	\$ 5,543,024.00
402	2.5.10	Placa o losa concreto resistencia 210 kg/cm2-3000 psi	m3	24.10	\$ 1,204,652.00	\$ 29,034,523.00
403	2.3.23	Muro en concreto 3500 psi impermeabilizado, resistencia 245 kg/cm2	m3	8.44	\$ 1,960,239.00	\$ 16,544,417.00
500	ACEROS					
501	6777	Malla electrosoldada Q-5 o M-188	m2	340.33	\$ 25,749.00	\$ 8,763,157.00
600	MAMPOSTERIA					
601	2.4.45	Muro en ladrillo tolete recocido 0.25 m (12 x 25 x 6)	m2	114.32	\$ 180,085.00	\$ 20,588,038.00
700	PAÑETES					
701	2.4.35	Pañete liso impermeabilizado muros 1:4, incluye filos y dilataciones	m2	228.65	\$ 44,252.00	\$ 10,118,131.00
800	ACABADOS					
801	2.4.32	Pintura exterior acrilica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos	m2	90.40	\$ 33,501.00	\$ 3,028,490.00
 JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ Secretario de Despacho SIA			COSTO DIRECTO		\$ 100,685,441.00	
			28.50%	Administracion	\$ 28,695,351.00	
			1%	Imprevistos	\$ 1,006,854.00	
			5%	Utilidad	\$ 5,034,272.00	
			34.50%	TOTAL A.I.U.	\$ 34,736,477.00	
			VALOR TOTAL.		\$ 135,421,918.00	
Elabora:			VALOR TOTAL. AJUSTADO AL PESO		\$ 135,421,918.00	
FECHA:			CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS PESOS M/CTE. (\$ 135.421.918)			