Abriaquí, 24 de junio de 2026

Señor
NICOLÁS TAVERA TRUJILLO
Representante Legal
EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE DON MATÍAS S.A.S. – EDTD S.A.S.
Don Matías, Antioquia

Asunto: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SOBRE LA CALLE 10, DESDE LA CARRERA 10 Y EN DIRECCIÓN HACIA CARRERA 9 DE LA ZONA URABANA DEL MUNICIPIO DE ABRIAQUÍ

Cordial Saludo.

El Municipio de Abriaquí, tiene el gusto de invitar a la **EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE DON MATÍAS S.A.S. – EDTD S.A.S.**, para que suscriba el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SOBRE LA CALLE 10, DESDE LA CARRERA 10 Y EN DIRECCIÓN HACIA CARRERA 9 DE LA ZONA URABANA DEL MUNICIPIO DE ABRIAQUÍ

El valor del contrato es por la suma de **QUINIENTOS SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M.L. ($ 507.790.000)**, equivalente a 290,01 SMMLV para la vigencia 2026, incluyendo el valor de los recursos a administrar (obra e interventoría) y los honorarios por la administración de estos recursos.

El presupuesto de los recursos a administrar es por la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M.L. ($ 493.000.000) de la cual i) al presupuesto de obra corresponde el valor de CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M.L. ($ 440.283.000) e incluye porcentaje de administración y utilidad y ii) a la interventoría a la obra corresponde el valor de CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL PESOS M.L. ($ 52.717.000).

El valor de los honorarios por recursos a administrar corresponde al 3% de la sumatoria de los presupuestos de obra e interventoría y equivale a la suma de CATORCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M.L. ($ 14.790.000).

Lo anterior, conforme a la siguiente relación:

NIT: 890.981.251-1
Dirección: Carrera 11 # 11-07
Código Postal 057460
Telefono: 604 852 00 24
Correo: alcaldia@abriaqui-antioquia.gov.co
Página web: www.abriaqui-antioquia.gov.co

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
1	**EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA**				**$ 63.857.509**
1,01	Excavación mecánica en material heterogéneo de 0.2 m. bajo cualquier contenido de humedad. Incluye volúmenes de roca hasta de 0.5 m3 de volumen y acarreo interno, botada en sitio autorizado por la interventoría o supervisión del contrato a una distancia promedio de 4,00 Km. Y manejo de aguas en caso de ser necesario.	m3	460,47179	$ 42.708	$ 19.665.829
1,02	Excavación manual de material heterogéneo bajo cualquier contenido de humedad de 0 a 2 m. Para nivelación de suelo. Incluye acarreo a una distancia de 2100 m. Y manejo de aguas en caso de ser necesario. La botada se pagará en su respectivo ítem.	m2	124,736	$ 57.731	$ 7.201.134
1,03	Lleno compactado con material de préstamo, tipo limo para brechas de tuberías, Compactado con vibro compactador tipo canguro.	m3	157,44679	$ 67.867	$ 10.685.441
1,04	Demolición de pavimento articulado (Calzada o andén). Incluye disposición de escombros en sitio autorizado por la supervisión y/o interventoría.	m2	404	$ 9.310	$ 3.761.240
1,05	Botada de material proveniente de excavaciones, con una expansión del 30%. Incluye cargue y conformación de botadero. Distancia máxima de 4,0 Km.	m3	162,2	$ 27.502	$ 4.460.824
1,06	Llenos con material de préstamo para reemplazos de material en calzada de vía y mejoramiento de capacidad portante del suelo	m3	202	$ 89.520	$ 18.083.040
2	**TUBERÍAS Y ACCESORIOS**				**$ 119.148.760**
2,01	Suministro, transporte e instalación de tubería de PVC-p, unión mecánica de 3" RDE 21	m	82	$ 80.401	$ 6.592.882

NIT: 890.981.251-1
Dirección: Carrera 11 # 11-07
Código Postal 057460
Telefono: 604 852 00 24
Correo: alcaldia@abriaqui-antioquia.gov.co
Página web: www.abriaqui-antioquia.gov.co

2,02	Domiciliaria de acueducto nueva en manguera pf+uad de 1/2", incluye collar de 3x1/2", caja, Válvula de incorporación, válvula antifraude, tapa, medidor de 0,5 pulg. y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación	Und	36	$ 728.446	$ 26.224.056
2,03	Domiciliaria de acueducto nueva en manguera pf+uad de 1/2", incluye collar de 3x1/2", llave de incorporación, caja y tapa y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación	Und	15	$ 546.624	$ 8.199.360
2,04	Suministro, transporte e instalación de válvula de cierre lento de 3", incluye accesorios, caja y tapa.	Und	2	$ 1.750.134	$ 3.500.268
2,05	Suministro, transporte e instalación de tubería de PVC-S, unión mecánica de 315 mm	m	82	$ 284.168	$ 23.301.776
2,06	Arenilla para atraque y cimentación tubería de alcantarillado.	m3	13,94	$ 134.598	$ 1.876.296
2,07	Suministro, transporte e instalación de silla yee de 315 a 160 mm para tubería novafort	Und	26	$ 514.746	$ 13.383.396
2,08	Emboquillada de tubería en MH Incluye demolición de cámara en concreto, y reconstrucción de cilindro de cámara.	Und	4	$ 108.434	$ 433.736
2,09	STC de concreto para Cuello para cámara de inspección. Incluye herraje y realce.	Und	2	$ 412.564	$ 825.128
2,1	STC de concreto para Tapa para cámara de inspección. Incluye herraje.	Und	2	$ 412.564	$ 825.128
2,11	Construcción de sumidero tipo B. Incluye caja en concreto y herraje según norma EPM	Und	5	$ 992.727	$ 4.963.637
2,12	Construcción de caja de inspección y/o empalme de 0,6 x 0,6m medidas internas y 0,6m- 1,0 m de profundidad. Incluye piso en mortero, esmaltado e impermeabilización de paredes y piso, tapa en concreto, herraje, emboquillado con tuberías y todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye 3,0 m de tubería PVC S 1600 mm.	Und	26	$ 869.290	$ 22.601.545

NIT: 890.981.251-1
Dirección: Carrera 11 # 11-07
Código Postal 057460
Telefono: 604 852 00 24
Correo: alcaldia@abriaqui-antioquia.gov.co
Página web: www.abriaqui-antioquia.gov.co

2,13	Suministro e instalación de tubería PVC corrugado de 8,0 pulg en domiciliarias de alcantarillado y sumideros, por longitud adicional.	m	30	$ 102.431	$ 3.072.925
2,14	Suministro, transporte e instalación se hidrante de poste. Incluye válvula y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	1	$ 3.348.627	$ 3.348.627
3	**CONCRETOS**				**$ 134.463.861**
3,01	Suministro, transporte, conformación y compactación de crudo de la región bien gradado. Compactado con rodillo de 500 kg.	m3	137,3713333	$ 210.404	$ 28.903.478
3,02	Concreto con Mr= 3,8 kg/cm2, para pavimento rígido de E=0,20 mt	m3	53,60666667	$ 1.027.006	$ 55.054.368
3,03	Suministro, transporte e instalación de hierro de 3/4" lisa, barras de transferencia longitud 0.30 m, espaciadas cada 0.30m	kg	845,63	$ 11.868	$ 10.035.937
3,04	Suministro, transporte y colocación de loseta táctil amarilla 20x20	m	170	$ 54.612	$ 9.284.040
3,05	Construcción de Andén o placa en concreto de 21 Mpa. e=0.10 m. vaciado alternado, acabado escobiado.	m2	80	$ 104.094	$ 8.327.520
3,06	Concreto para cordón de confinamiento 0,50*0,15 vaciado in situ.	m	206,5	$ 110.695	$ 22.858.518
COSTO DIRECTO					
A	**SUBTOTAL COSTO DIRECTO**				**$ 317.470.130**
COSTOS INDIRECTOS					
B	**ADMINISTRACIÓN**			**33,7%**	**$ 106.939.364**
C	**UTILIDAD**			**5,0%**	**$ 15.873.506**
D	**TOTAL COSTOS INDIRECTOS**			**D=B+C**	**$ 122.812.870**
E	**TOTAL COSTO DIRECTO MÁS INDIRECTO DE OBRA CIVIL**			**E=A+D**	**$ 440.283.000**
F	**INTERVENTORÍA**			**11,97%**	**$ 52.717.000**

NIT: 890.981.251-1
Dirección: Carrera 11 # 11-07
Código Postal 057460
Telefono: 604 852 00 24
Correo: alcaldia@abriaqui-antioquia.gov.co
Página web: www.abriaqui-antioquia.gov.co

G	**COSTO TOTAL DEL PROYECTI**	**G=E+F**	**$ 493.000.000**

El plazo de ejecución del contrato será de cuatro (04) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio

Se anexan a esta invitación estudios previos y presupuesto de actividades a contratar.

DANIEL ALBERTO SALAS GALLEGO
Alcalde Municipal
Abriaquí, Antioquia

NIT: 890.981.251-1
Dirección: Carrera 11 # 11-07
Código Postal 057460
Telefono: 604 852 00 24
Correo: alcaldia@abriaqui-antioquia.gov.co
Página web: www.abriaqui-antioquia.gov.co