

PRESUPUESTO OFICIAL

[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del **Presupuesto Oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1 ESCUELA "EL SALTO"						
1. PLACA PARA CANCHA						
1.01	2.05.25	PLACA BASE EN CONCRETO E = 8.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	M2	420.17	\$ 74,483.79	\$ 42,562,159.00
1.02	3.13.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	635.71	\$ 7,423.82	\$ 6,418,422.00
1.03	3.05.02	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO.	ML	144.66	\$ 8,542.10	\$ 1,680,552.00
1.04	2.18.07	DEMARCACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS CON PINTURA PARA CANCHAS BASE AGUA. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ÁCIDO).	ML	161.78	\$ 9,162.50	\$ 2,015,941.00
1.05	3.10.06	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	144.66	\$ 17,064.96	\$ 3,357,319.00
1.06	2.18.14	PULIDO O ALLANADO PARA PISOS EN CONCRETO	M2	420.17	\$ 13,031.95	\$ 7,446,827.00
1.1 PARQUE INFANTIL Y PLACA DE PARQUE						
1.11	2.05.26	PLACA BASE EN CONCRETO E = 10.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	M2	36.72	\$ 87,627.78	\$ 4,376,061.00
1.12	3.13.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	55.56	\$ 7,423.82	\$ 560,929.00
1.13	3.03.12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5	M3	5.51	\$ 140,393.81	\$ 1,051,673.00
1.14	Cotización	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PARQUE INFALTIL CON (8 POSTES EN TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO, 2. TOBOGANES EN FIBRA DE VIDRIO, 2 PLATAFORMASN ACERO , 1 ESCALERA, 1 TECHO EN FIBRA DE VIDRIO, 3 COLUMPIOS.) ALTO: 5.30, ANCHO: 3.90M Y ALTO: 3.50 M	UND.	1.00	\$ 16,208,823.40	\$ 19,288,500.00
1.15	2.18.17	PINTURA PARA CANCHAS Y/O ESPACIOS DEPORTIVOS BASE ACRILICA (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ACIDO)	M2	36.72	\$ 46,637.84	\$ 2,329,056.00
TOTAL, ESCUELA "EL SALTO"						\$ 91,087,439.00
2 I.E LA CABAÑA DE SANTA ROSA						
RAMPA DE ACCESO VEHICULAR						
2.01	2.03.28	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.15 M.	M2	23.00	\$ 207,765.66	\$ 6,498,910.00
2.02	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	204.00	\$ 7,675.05	\$ 2,129,366.00
2.03	5.01.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D: 8"	ML	6.00	\$ 101,192.80	\$ 825,733.00
2.04	3.03.10	EXCAVACION MANUEL EN MATERIAL COMUN	M3	1.92	\$ 70,577.63	\$ 176,162.00
2.05	3.03.16	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	1.67	\$ 31,742.33	\$ 68,858.00
2.1 PARQUE INFANTIL						
2.11	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	8.46	\$ 70,577.63	\$ 776,580.00
2.12	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	8.46	\$ 119,997.54	\$ 1,381,296.00
2.13	2.05.26	PLACA BASE EN CONCRETO E = 10.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	M2	42.32	\$ 87,627.78	\$ 5,043,434.00
2.14	3.13.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	64.03	\$ 7,423.82	\$ 646,474.00
2.15	Cotización	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PARQUE INFALTIL CON (4 PLATAFORMAS, 1 DESLIZADOR SENCILLO, 1 DESLIZADOR DOBLE, 1 DESLIZADOR CURVO, 4 FIGURAS DECORATIVAS INFANTILES, 1 TUBO RED, 1 ESCALERAS TIPO AVIÓN, 1 BALCON TOBOGÁN, 2 COLUMPIOS) EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO Y ESTRUCTURA METALICA, MEDIDAD DE 770*310*350 MM	UND.	1.00	\$ 43,627,941.18	\$ 51,917,250.00
2.16	2.18.17	PINTURA PARA CANCHAS Y/O ESPACIOS DEPORTIVOS BASE ACRILICA (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ACIDO)	M2	42.32	\$ 46,637.84	\$ 2,684,250.00
TOTAL, COLEGIO LA CABAÑA DE SANTA ROSA						\$ 72,148,313.00
3 ESCUELA LA GRANJA						

PARQUE INFANTIL						
3.01	Cotización	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL CON (4 PLATAFORMAS, 1 DESLIZADOR SENCILLO, 1 DESLIZADOR DOBLE, 1 DESLIZADOR CURVO, 4 FIGURAS DECORATIVAS INFANTILES, 1 TUBO RED, 1 ESCALERAS TIPO AVIÓN, 1 BALCON TOBOGÁN , 2 COLUMPIOS) EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO Y ESTRUCTURA METALICA, MEDIDAD DE 770*310*350 MM	UND.	1.00	\$ 43,627,941.18	\$ 51,917,250.00
3.02	2.18.17	PINTURA PARA CANCHAS Y/O ESPACIOS DEPORTIVOS BASE ACRILICA (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ACIDO)	M2	42.32	\$ 46,637.84	\$ 2,684,250.00
TOTAL,ESCUELA LA GRANJA						\$ 54,601,500.00

4 PARQUE DE ZULIA						
PARQUE INFANTIL						
4.01	Cotización	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL CON (4 PLATAFORMAS, 1 DESLIZADOR SENCILLO, 1 DESLIZADOR DOBLE, 1 DESLIZADOR CURVO, 2 FIGURAS DECORATIVAS INFANTILES, 1 ESCALERAS TIPO AVIÓN, 1 BALCON TOBOGÁN, 2 COLUMPIOS) EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO Y ESTRUCTURA METALICA, MEDIDAD DE 660*510*380 MM	UND.	1.00	\$ 42,812,647.06	\$ 50,947,050.00
4.02	2.18.17	PINTURA PARA CANCHAS Y/O ESPACIOS DEPORTIVOS BASE ACRILICA (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ACIDO)	M2	55.42	\$ 46,637.84	\$ 3,515,004.00

4.1 DESMONTE, LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO PARQUE EXISTENTE						
4.11	COTIZACION	DESMONTE E INSTALACION Y PINTURA DE PARQUE EXISTENTE COMPUESTO POR 2 PLATAFORMAS CON TECHO, 1 ESCALERA EN HIERRO , 3 COLUMPIOS , 1 PUENTE , 1 DESLIZADOR SENCILLO ESTO EN FIBRA DE VIDRIO Y ESTRUCTURA METALICA	GLOBAL	1.00	\$ 7,000,000.00	\$ 7,000,000.00
4.12	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	11.08	\$ 70,577.63	\$ 1,016,925.00
4.13	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	11.08	\$ 119,997.54	\$ 1,808,796.00
4.14	2.05.26	PLACA BASE EN CONCRETO E = 10.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	M2	55.42	\$ 87,627.78	\$ 6,604,336.00
4.15	3.13.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	83.85	\$ 7,423.82	\$ 846,552.00

TOTAL, PARQUE ZULIA					\$ 71,738,663.00	
Subtotal						

TOTAL OBRA (INCLUYE IVA)					\$ 289,575,915.00
VALOR TOTAL					\$ 289,575,915.00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACIÓN	A=	22%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	3%
	UTILIDAD	U=	5%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	30%