Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantia - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

FECHA	DD	MM	AA
	28	9	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

1. PRELIMINARES Y LOCALIZACIÓN

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1.1	Replanteo y localización para puentes (Planimetria y Altimetria)	M2	54,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Estacion Total		HR	$ 7.500,00	0,0777	583,00
Campero 2000 cc-2999 cc		HR	$ 49.167,00	0,3885	19.101,00
				SUBTOTAL $	19.684,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Cinta de Señalizacion - peligro no pase -	m	0,8000	72,00	58,00
Durmiente ordinario 4 x 4 x 3.0 m	m	0,1000	3.636,00	364,00
Esmalte brillante tipo pintulux de Pintuco o similar	gal	0,0009	92.850,00	84,00
			SUBTOTAL $		506,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Ayudante de construccion 1	h		$ 16.864,00	0,0777	1.310,00
Cadenero	h		$ 24.210,00	0,0777	1.881,00
Topografo	h		$ 73.814,00	0,0777	5.735,00
				SUBTOTAL $	8.926,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	29.116,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	28%	29.116,00	8.152,48
IMPREVISTOS	1%	29.116,00	291,16
UTILIDAD	5%	29.116,00	1.455,80
		SUBTOTAL $	9.899,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	39.015,00

Firma
Nombre: **YIMER FERNANDO CARO GAITAN**
Profesional de Apoyo S.P.O.P

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el

Firma
Nombre: **MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES**
Secretaria de Planeación y Obras Públicas

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

FECHA	DD	MM	AA
	28	9	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

2. EXCAVACIONES Y PREPARACIÓN DEL TERRENO

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
2.1	Excavación manual en conglomerado	M3	72,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. AA		HR	$ 4.108,00	2,1700	8.914,00
					-
				SUBTOTAL $	8.914,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA (Albañileria)	h		$ 41.075,00	2,1700	89.133,00
				SUBTOTAL $	89.133,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	98.047,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	28%	98.047,00	27.453,16
IMPREVISTOS	1%	98.047,00	980,47
UTILIDAD	5%	98.047,00	4.902,35
		SUBTOTAL $	33.336,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	131.383,00

Firma
Nombre: **YIMER FERNANDO CARO GAITAN**
Profesional de Apoyo S.P.O.P

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el

Firma
Nombre: **MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES**
Secretaria de Planeación y Obras Públicas

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]	VERSIÓN			
	[NÚMERO DEL PROCESO]	PÁGINA	1	DE	1
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				

FECHA	DD	MM	AA
	28	9	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

2. EXCAVACIONES Y PREPARACIÓN DEL TERRENO

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
2.2	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	M3	14,10

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Vibrocompactador tipo rana		HR	$ 13.715,00	0,2994	4.106,00
Herramienta menor 10% M.O. AA-3		HR	$ 7.480,00	0,5333	3.989,00
				SUBTOTAL $	8.095,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA-3	h		$ 74.803,00	0,5333	39.892,00
					-
					-
				SUBTOTAL $	39.892,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	47.987,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	28%	47.987,00	13.436,36
IMPREVISTOS	1%	47.987,00	479,87
UTILIDAD	5%	47.987,00	2.399,35
		SUBTOTAL $	16.316,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	64.303,00

Firma
Nombre: **YIMER FERNANDO CARO GAITAN**
Profesional de Apoyo S.P.O.P

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el

Firma
Nombre: **MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES**
Secretaria de Planeación y Obras Públicas

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD] [NÚMERO DEL PROCESO] ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	DD	MM	AA
	28	9	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

2. EXCAVACIONES Y PREPARACIÓN DEL TERRENO

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
2.3	Manejo, control y extracción de agua	HR	64,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. Ac.1		HR	$ 1.686,00	1,0000	1.686,00
Motobomba de 4" o 6"		HR	$ 16.810,00	1,0000	16.810,00
				SUBTOTAL $	18.496,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Ayudante de construccion 1	h		16.864,00	1,0000	16.864,00
					-
					-
				SUBTOTAL $	16.864,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	35.360,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	28%	35.360,00	9.900,80
IMPREVISTOS	1%	35.360,00	353,60
UTILIDAD	5%	35.360,00	1.768,00
		SUBTOTAL $	12.022,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	47.382,00

Firma
Nombre: **YIMER FERNANDO CARO GAITAN**
Profesional de Apoyo S.P.O.P

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el

Firma Monica Rodriguez T
Nombre: **MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES**
Secretaria de Planeación y Obras Públicas

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

FECHA	DD	MM	AA
	28	9	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

3. ESTRUCTURAS DE CONCRETO – ESTRIBOS Y CIMENTACIONES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
3.1	Concreto ciclópeo para base o fundación de Puentes resistencia 3000 Psi o 210 Kg/cm²	M3	4,50

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. AA		HR	$ 4.108,00	8,5000	34.918,00
					-
				SUBTOTAL $	34.918,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio)	Ana	0,6000	$ 623.327,00	373.996,00
Piedra rajon o media zonga - con transporte	Ana	0,4000	$ 142.204,00	56.882,00
Formaleta (1 uso)	Ana	0,6600	$ 94.174,00	62.155,00
			SUBTOTAL $	493.033,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA (Albañileria)	h		$ 41.075,00	8,5000	349.138,00
				SUBTOTAL $	349.138,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	877.089,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	28%	877.089,00	245.584,92
IMPREVISTOS	1%	877.089,00	8.770,89
UTILIDAD	5%	877.089,00	43.854,45
		SUBTOTAL $	298.210,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	1.175.299,00

Firma
Nombre: **YIMER FERNANDO CARO GAITAN**
Profesional de Apoyo S.P.O.P

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el

Firma
Nombre: **MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES**
Secretaria de Planeación y Obras Públicas

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

FECHA	DD	MM	AA
	28	9	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

3. ESTRUCTURAS DE CONCRETO – ESTRIBOS Y CIMENTACIONES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
3.2	Zarpa en concreto para puentes de resistencia 4000 Psi	M3	5,40

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Vibrador de concreto		HR	$ 8.525,00	1,5000	12.788,00
Herramienta menor 10% M.O. AA-3		HR	$ 4.108,00	12,000	49.296,00
				SUBTOTAL $	62.084,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Concreto 4000 Psi 280 kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio)	Ana	1,0000	693.051,00	693.051,00
Formaleta (1 uso)	Ana	0,5000	94.174,00	47.087,00
				-
			SUBTOTAL $	740.138,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA (Albañileria)	h		$ 41.075,00	12,0000	492.900,00
					-
					-
				SUBTOTAL $	492.900,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	1.295.122,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	28%	1.295.122,00	362.634,16
IMPREVISTOS	1%	1.295.122,00	12.951,22
UTILIDAD	5%	1.295.122,00	64.756,10
		SUBTOTAL $	440.341,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	1.735.463,00

Firma
Nombre: **YIMER FERNANDO CARO GAITAN**
Profesional de Apoyo S.P.O.P

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el

Firma
Nombre: **MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES**
Secretaria de Planeación y Obras Públicas

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA
		28	9	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

3. ESTRUCTURAS DE CONCRETO – ESTRIBOS Y CIMENTACIONES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
3.3	Muros o elevaciones estribos, concreto para puentes de resistencia 4000 Psi	M3	7,04

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O.		HR	$ 4.108,00	16,0000	65.728,00
Vibrador de concreto		HR	$ 8.525,00	1,5000	12.788,00
				SUBTOTAL $	78.516,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Concreto 4000 Psi 280 kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio)	Ana	1,0000	693.051,00	693.051,00
Formaleta (1 uso)	Ana	2,3300	94.174,00	219.425,00
			SUBTOTAL $	912.476,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA (Albañileria)	h		41.075,00	16,0000	657.200,00
					-
					-
				SUBTOTAL $	657.200,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	1.648.192,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	28%	1.648.192,00	461.493,76
IMPREVISTOS	1%	1.648.192,00	16.481,92
UTILIDAD	5%	1.648.192,00	82.409,60
		SUBTOTAL $	560.385,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	2.208.577,00

Firma
Nombre: **YIMER FERNANDO CARO GAITAN**
Profesional de Apoyo S.P.O.P

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el

Firma
Nombre: **MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES**
Secretaria de Planeación y Obras Públicas

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

FECHA	DD	MM	AA
	28	9	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

3. ESTRUCTURAS DE CONCRETO – ESTRIBOS Y CIMENTACIONES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
3.4	Acero de Refuerzo Grado 60	KG	1.029,85

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O.		HR	$ 4.108,00	0,0318	131,00
				SUBTOTAL $	131,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Acero de refuerzo 60000 Psi	kg	1,0500	5.477,00	5.751,00
Alambre negro No 18 o 17	kg	0,0300	8.572,00	257,00
Hoja Segueta	und	0,0295	6.202,00	183,00
				-
			SUBTOTAL $	6.191,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - t		Ana	0,00	10288,00	10,00
				SUBTOTAL $	10,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA (Albañileria)	h		41.075,00	0,0318	1.306,00
					-
					-
				SUBTOTAL $	1.306,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	7.638,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	28%	7.638,00	2.138,64
IMPREVISTOS	1%	7.638,00	76,38
UTILIDAD	5%	7.638,00	381,90
		SUBTOTAL $	2.597,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	10.235,00

Firma
Nombre: **YIMER FERNANDO CARO GAITAN**
Profesional de Apoyo S.P.O.P

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el

Firma Monica Rodriguez
Nombre: **MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES**
Secretaria de Planeación y Obras Públicas

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantia - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA
		28	9	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

4. DRENAJE Y PROTECCIÓN DE ESTRIBOS

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
4.1	Filtro para aliviaderos (Estribos, Aletas y muros)	M3	7,04

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. AA		HR	$ 4.108,00	1,0000	4.108,00
					-
				SUBTOTAL $	4.108,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Geotextil No Tejido 1600	m2	9,1500	$ 5.810,00	53.162,00
Triturado de 1/2" - 3/4"	m3	1,0000	$ 80.066,00	80.066,00
Tuberia de drenaje PVC 100 mm o 4" sin filtro	m	0,8700	$ 21.084,00	18.343,00
			SUBTOTAL $	151.571,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de material (triturado) - m³		Ana	1,000	41145,00	41.145,00
				SUBTOTAL $	41.145,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA (Albañileria)	h		$ 41.075,00	1,0000	41.075,00
				SUBTOTAL $	41.075,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	237.899,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	28%	237.899,00	66.611,72
IMPREVISTOS	1%	237.899,00	2.378,99
UTILIDAD	5%	237.899,00	11.894,95
		SUBTOTAL $	80.886,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	318.785,00

Firma
Nombre: **YIMER FERNANDO CARO GAITAN**
Profesional de Apoyo S.P.O.P

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el

Firma
Nombre: **MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES**
Secretaria de Planeación y Obras Públicas

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

FECHA	DD	MM	AA
	28	9	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

4. DRENAJE Y PROTECCIÓN DE ESTRIBOS

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
4.2	Pedraplen o enrocado	M3	12,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. AA-2		HR	$ 5.794,00	0,1250	724,00
Retroexcavadora de orugas		HR	$ 363.603,00	0,2500	90.901,00
				SUBTOTAL $	91.625,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Piedra comun o bolo	m3	1,1000	$ 43.554,00	47.909,00
			SUBTOTAL $	47.909,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales (arena, piedra, comun, tierra) m³	Ana		1,1000	41145,00	45.260,00
				SUBTOTAL $	45.260,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA-2	h		57.939,00	0,1250	7.242,00
					-
					-
				SUBTOTAL $	7.242,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	192.036,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	28%	192.036,00	53.770,08
IMPREVISTOS	1%	192.036,00	1.920,36
UTILIDAD	5%	192.036,00	9.601,80
		SUBTOTAL $	65.292,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	257.328,00

Firma
Nombre: **YIMER FERNANDO CARO GAITAN**
Profesional de Apoyo S.P.O.P

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el

Firma
Nombre: **MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES**
Secretaria de Planeación y Obras Públicas

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

FECHA	DD	MM	AA
	28	9	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

5. PROTECCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE APROCHES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
5.1	Gavión en piedra rajón o media zonga	M3	72,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. AA		HR	$ 4.108,00	3,5000	14.378,00
					-
				SUBTOTAL $	14.378,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Alambre galvanizado No. 12	kg	0,9000	$ 10.690,00	9.621,00
Malla galvanizada triple torsion Cal. 12 ojo 10 x 10 cm (2 x 1 x 1)	und	0,5000	$ 183.884,00	91.942,00
Formaleta (1 uso)	m2	0,3400	$ 94.174,00	32.019,00
Piedra rajon o media zonga - con transporte	Ana	1	$ 142.204,00	142.204,00
			SUBTOTAL $	275.786,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - t		Ana	0,017	41145,00	699,00
				SUBTOTAL $	699,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA (Albañileria)	h		$ 41.075,00	3,5000	143.763,00
				SUBTOTAL $	143.763,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	434.626,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	28%	434.626,00	121.695,28
IMPREVISTOS	1%	434.626,00	4.346,26
UTILIDAD	5%	434.626,00	21.731,30
		SUBTOTAL $	147.773,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	582.399,00

Firma

Nombre: **YIMER FERNANDO CARO GAITAN**

Profesional de Apoyo S.P.O.P

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el

Firma

Nombre: **MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES**

Secretaria de Planeación y Obras Públicas

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantia - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

FECHA	DD	MM	AA
	28	9	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

5. PROTECCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE APROCHES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
5.2	geotextil no tejido 1600	M2	90,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 5% M.O. BB		HR	$ 2.421,00	0,0615	149,00
				SUBTOTAL $	149,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Geotextil No Tejido 1600	m2	1,0500	$ 5.810,00	6.101,00
			SUBTOTAL $	6.101,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - t	Ana		0,0002	10288,00	2,00
				SUBTOTAL $	2,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla BB (Instalaciones)	h		48.421,00	0,0615	2.978,00
					-
					-
				SUBTOTAL $	2.978,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	9.230,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	28%	9.230,00	2.584,40
IMPREVISTOS	1%	9.230,00	92,30
UTILIDAD	5%	9.230,00	461,50
		SUBTOTAL $	3.138,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	12.368,00

Firma
Nombre: **YIMER FERNANDO CARO GAITAN**
Profesional de Apoyo S.P.O.P

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el

Firma
Nombre: **MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES**
Secretaria de Planeación y Obras Públicas

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA
		28	9	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

5. PROTECCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE APROCHES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
5.3	Concreto para recubrimiento de gaviones resistencia 210 kg/cm2 - 3000 psi	M3	0,90

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 5% M.O.		HR	$ 2.054,00	3,0000	6.162,00
				SUBTOTAL $	6.162,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio)	Ana	1,0000	623.327,00	623.327,00
Formaleta (1 uso)	Ana	0,7200	94.174,00	67.805,00
			SUBTOTAL $	691.132,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA (Albañileria)	h		41.075,00	3,0000	123.225,00
					-
					-
				SUBTOTAL $	123.225,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	820.519,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	28%	820.519,00	229.745,32
IMPREVISTOS	1%	820.519,00	8.205,19
UTILIDAD	5%	820.519,00	41.025,95
		SUBTOTAL $	278.976,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	1.099.495,00

Firma
Nombre: **YIMER FERNANDO CARO GAITAN**
Profesional de Apoyo S.P.O.P

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el

Firma
Nombre: **MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES**
Secretaria de Planeación y Obras Públicas

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

FECHA	DD	MM	AA
	28	9	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

6. CONFORMACIÓN DE LOS ACCESOS / TERRAPLÉN

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
6.1	Terraplén en material de rio seleccionado (zaranda) T.max. 4"	M3	114,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Vibrocompactador 10 Tn		HR	$ 263.620,00	0,0250	6.591,00
Carrotanque de agua		HR	$ 163.740,00	0,0250	4.094,00
Motoniveladora		HR	342.327,00	0,0250	8.558,00
				SUBTOTAL $	19.243,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	Vr. UNITARIO
Crudo de rio clasificado T.m. 4"	m3	1,2500	$ 41.333,00	51.666,00
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	51.666,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales (arena, piedra, comun, tierra) - m³		Ana	1,250	41145,00	51.431,00
				SUBTOTAL $	51.431,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	-
				TOTAL COSTO DIRECTO $	122.340,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	28%	122.340,00	34.255,20
IMPREVISTOS	1%	122.340,00	1.223,40
UTILIDAD	5%	122.340,00	6.117,00
		SUBTOTAL $	41.596,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	163.936,00

Firma
Nombre: **YIMER FERNANDO CARO GAITAN**
Profesional de Apoyo S.P.O.P

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el

Firma
Nombre: **MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES**
Secretaria de Planeación y Obras Públicas

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÀGINA	1	DE	1

FECHA	DD	MM	AA
	28	9	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

7. TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
7.1	Movilización y desmovilización de equipo pesado.	KM	96,00

I. EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Camabaja		HR	$ 375.111,00	0,1153	43.250,00
				SUBTOTAL $	43.250,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	Vr. UNITARIO
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	-
				TOTAL COSTO DIRECTO $	43.250,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	28%	43.250,00	12.110,00
IMPREVISTOS	1%	43.250,00	432,50
UTILIDAD	5%	43.250,00	2.162,50
		SUBTOTAL $	14.705,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	57.955,00

Firma
Nombre: **YIMER FERNANDO CARO GAITAN**
Profesional de Apoyo S.P.O.P

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el

Firma
Nombre: **MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES**
Secretaria de Planeación y Obras Públicas

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA
		28	9	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ANIDADO

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto 3000 Psi .210 kg/cm2 (Basico, 5% Desperdicio)	m3	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. AA-5		HR	10.853,00	1,7864	19.388,00
Mezcladora de 9 ft		HR	16.536,00	0,4800	7.937,00
					-
				SUBTOTAL $	27.325,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Cemento gris	KG	367,5000	614,00	225.645,00
Agua para obra	l	199,5000	100,00	19.950,00
Arena lavada de rio	M3	0,5880	36.811,00	21.645,00
Triturado de 1/2" - 3/4"	M3	0,8820	80.066,00	70.618,00
			SUBTOTAL $	337.858,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/K	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales (arena, piedra, comun, tierra) - m^3	Ana		0,5880	$ 41.145,00	24.193,00
Transporte de materiales - t	Ana		0,3675	$ 10.288,00	3.781,00
Transporte de material (triturado) - m^3	Ana		0,8820	$ 41.145,00	36.290,00
				SUBTOTAL $	64.264,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA-5	h		108.531,00	1,7864	193.880,00
				SUBTOTAL $	193.880,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	623.327,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	28%		-
IMPREVISTOS	1%	-	-
UTILIDAD	5%	-	-
		SUBTOTAL $	-
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	623.327,00

Firma
Nombre: **YIMER FERNANDO CARO GAITAN**
Profesional de Apoyo S.P.O.P

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre: **MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES**
Secretaria de Planeación y Obras Públicas

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]	VERSIÓN			
	[NÚMERO DEL PROCESO]	PÁGINA	1	DE	1
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				

FECHA	DD	MM	AA
	28	9	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ANIDADO

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto 4000 Psi .280 kg/cm2 (Basico, 5% Desperdicio)	m3	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. AA-5		HR	10.853,00	1,7864	19.388,00
Mezcladora de 9 ft		HR	16.536,00	0,4800	7.937,00
					-
				SUBTOTAL $	27.325,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Cemento gris	KG	472,5000	614,00	290.115,00
Agua para obra	l	210,0000	100,00	21.000,00
Arena lavada de rio	M3	0,5880	36.811,00	21.645,00
Triturado de 1/2" - 3/4"	M3	0,9345	80.066,00	74.822,00
			SUBTOTAL $	407.582,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/K	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales (arena, piedra, comun, tierra) - m^3	Ana		0,5880	$ 41.145,00	24.193,00
Transporte de materiales - t	Ana		0,3675	$ 10.288,00	3.781,00
Transporte de material (triturado) - m^3	Ana		0,8820	$ 41.145,00	36.290,00
				SUBTOTAL $	64.264,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA-5	h		108.531,00	1,7864	193.880,00
				SUBTOTAL $	193.880,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	693.051,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	28%		-
IMPREVISTOS	1%	-	-
UTILIDAD	5%	-	-
		SUBTOTAL $	-
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	693.051,00

Firma
Nombre: **YIMER FERNANDO CARO GAITAN**
Profesional de Apoyo S.P.O.P

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre: **MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES**
Secretaria de Planeación y Obras Públicas

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA
		28	9	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ANIDADO

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	piedra rajon o media zonga - con transporte	m3	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. Ac2-2		HR	3.961,00	1,0700	4.238,27
					-
					-
				SUBTOTAL $	4.238,27

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Piedra comun o bolo	m3	1,2500	43.554,00	54.442,50
				-
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	54.442,50

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/k	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales (arena, piedra, comun,tierra) - m^3			1,0000	41145,00	41.145,00
					-
					-
				SUBTOTAL $	41.145,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Ayudantes Ac2-2	h		39.606,00	1,0700	42.378,42
				SUBTOTAL $	42.378,42
				TOTAL COSTO DIRECTO $	142.204,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	28%		-
IMPREVISTOS	1%	-	-
UTILIDAD	5%	-	-
		SUBTOTAL $	-
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	142.204,00

Firma

Nombre: **YIMER FERNANDO CARO GAITAN**

Profesional de Apoyo S.P.O.P

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el

Firma

Nombre: **MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES**

Secretaria de Planeación y Obras Públicas

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA
		28	9	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ANIDADO

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	Formaleta (1 uso)	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. AA-5		HR	4.108,00	0,7000	2.876,00
					-
					-
				SUBTOTAL $	2.876,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Alambre galvanizado No. 12	kg	0,1200	10.690,00	1.283,00
Durmiente ordinario 4 x 4 x 3.0 m	m	3,3300	3.636,00	12.108,00
Puntilla con cabeza 1"	lb	0,2500	6.488,00	1.622,00
Repisa Ordinario 3 m	m	0,7500	7.008,00	5.256,00
Tabla burra ordinario 0.30 m	m	3,3300	10.313,00	34.342,00
Vara de clavo 3M -1	m	1,5000	5.289,00	7.934,00
			SUBTOTAL $	62.545,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/k	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
					-
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA (Albañileria)	h		41.075,00	0,7000	28.753,00
				SUBTOTAL $	28.753,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	94.174,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	28%		-
IMPREVISTOS	1%	-	-
UTILIDAD	5%	-	-
		SUBTOTAL $	-
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	94.174,00

Firma

Nombre: **YIMER FERNANDO CARO GAITAN**

Profesional de Apoyo S.P.O.P

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el

Firma

Nombre: **MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES**

Secretaria de Planeación y Obras Públicas

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

FECHA	DD	MM	AA
	28	9	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ANIDADO

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	Transporte de materiales-t	t	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
					-
					-
					-
				SUBTOTAL $	-

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte por peso en via		16,0000	m3-km	$ 643,00	10.288,00
				SUBTOTAL $	10.288,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
					-
				SUBTOTAL $	-
				TOTAL COSTO DIRECTO $	10.288,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	28%		-
IMPREVISTOS	1%	-	-
UTILIDAD	5%	-	-
		SUBTOTAL $	-
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	10.288,00

Firma

Nombre: **YIMER FERNANDO CARO GAITAN**

Profesional de Apoyo S.P.O.P

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente

Firma

Nombre: **MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES**

Secretaria de Planeación y Obras Públicas

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]	VERSIÓN			
	[NÚMERO DEL PROCESO]	PÁGINA	1	DE	1
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				

FECHA	DD	MM	AA
	28	9	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ANIDADO

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
	transporte de material (triturado) - m3	m3	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
					-
					-
					-
				SUBTOTAL $	-

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte por volumen en via		19,5000	m3-km	$ 2.110,00	41.145,00
				SUBTOTAL $	41.145,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
					-
				SUBTOTAL $	-
				TOTAL COSTO DIRECTO $	41.145,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	28%		-
IMPREVISTOS	1%	-	-
UTILIDAD	5%	-	-
		SUBTOTAL $	-
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	41.145,00

Firma

Nombre: **YIMER FERNANDO CARO GAITAN**

Profesional de Apoyo S.P.O.P

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente

Firma

Nombre: **MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES**

Secretaria de Planeación y Obras Públicas

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

FECHA	DD	MM	AA
	28	9	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ANIDADO

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	Transporte de materiales (arena, piedra, comun, tierra) m³	M3	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
					-
					-
					-
				SUBTOTAL $	-

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte por volumen en via		19,5000	m3-km	$ 2.110,00	41.145,00
				SUBTOTAL $	41.145,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
					-
				SUBTOTAL $	-
				TOTAL COSTO DIRECTO $	41.145,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	28%		-
IMPREVISTOS	1%	-	-
UTILIDAD	5%	-	-
		SUBTOTAL $	-
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	41.145,00

Firma

Nombre: **YIMER FERNANDO CARO GAITAN**

Profesional de Apoyo S.P.O.P

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente

Firma

Nombre: MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES

Secretaria de Planeación y Obras Públicas