Santiago de Cali, octubre 8 de 2026

Señores

**FPR 121.26 REV 3**

Departamento de Compras
**INSTITUCION EDUCATIVA SANTA LIBRADA**
Cali

De acuerdo a su solicitud **FPR INDUSTRIAL SAS** tiene el gusto de poner a su consideración la siguiente oferta:

| Item | Descripción | Und. | Cant. | V/ Unt. | V/Parcial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento correctivo a todo costo de techos, cielo rasos, y paredes a edificio **B segundo piso ,** Sede principal Santa Librada<br>Incluye:<br>- Reemplazo de tejas Eternit<br>- Reemplazo de caballetes Eternit<br>- Remplazo de solapas<br>- Resanar fisuras constructivas pronunciadas en paredes<br>- Resanar fisuras constructivas pronunciadas en cielo rasos<br>- Asegurar laminas de board y panel yeso desprendidas en salones, pasillos y baños<br>- Pinturas parciales en zonas de fisuras resanadas<br>- Retiro de escombros | Glb | 1 | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 |
| 2 | Mantenimiento correctivo a todo costo de techos, cielos rasos, y paredes a edificio **C segundo piso,** Sede principal Santa Librada<br>Incluye:<br>- Reemplazo de tejas Eternit<br>- Reemplazo de caballetes Eternit<br>- Remplazo de solapas<br>- Resanar fisuras constructivas pronunciadas en paredes<br>- Resanar fisuras constructivas pronunciadas en cielo rasos<br>- Asegurar y reemplazar láminas de láminas de PVC desprendidas en pasillos y salón 25<br>- Quitar tablero en cemento desprendido de pared en salón 23<br>- Pinturas parciales en zonas de fisuras resanadas<br>- Retiro de escombros | Glb | 1 | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 |
| 3 | Mantenimiento correctivo a todo costo de techos, cielos rasos, y paredes a edificio **D segundo piso** Sede principal Santa Librada | Glb | 1 | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Incluye:<br>- Reemplazo de tejas Eternit<br>- Reemplazo de caballetes Eternit<br>- Remplazo de solapas<br>- Resanar fisuras constructivas pronunciadas en paredes<br>- Resanar fisuras constructivas pronunciadas en cielo rasos<br>- Asegurar láminas de board y panel yeso desprendidas en salones, pasillos y baños<br>- Retirar tejas de barros corridas en el perímetro del edificio dejando 50 cm al borde libre de tejas de barro<br>- Pinturas parciales en zonas de fisuras resanadas<br>- Retiro de escombros | | | | |
| 4 | Mantenimiento correctivo a todo costo de techos, cielo rasos, y paredes a edificio **K segundo piso**, Sede principal Santa Librada<br>Incluye:<br>- Reemplazo de tejas Eternit<br>- Reemplazo de caballetes Eternit<br>- Remplazo de solapas<br>- Resanar fisuras constructivas pronunciadas en paredes<br>- Resanar fisuras constructivas pronunciadas en cielo rasos<br>- Retirar tejas de barros corridas en el perímetro del edificio dejando 50 cm al borde libre de tejas de barro<br>- Pinturas parciales en zonas de fisuras resanadas<br>- Retiro de escombros | Glb | 1 | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 |
| 5 | Mantenimiento correctivo a todo costo Pared lateral izquierda (de frente a la tarima) interna averiada por grieta **COLISEO**, Sede principal Santa Librada<br>Incluye:<br>- Se intervendrá muro lado izquierdo en ladrillo limpio con fisura para demoler y reemplazo o resanar con grapas metálicas<br>- Resanar fisuras constructivas pronunciadas en paredes<br>- Pinturas parciales en zonas de fisuras resanadas<br>- Asegurar solapa suelta<br>- Retiro de escombros | Glb | 1 | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 |
| 6 | Mantenimiento correctivo a todo costo techo **COCINA Y COMEDOR**, Sede principal Santa Librada<br>Incluye:<br>- Reparar grieta con grapas de varilla 3/8 en arco<br>- Arreglar tejas de barro en techo<br>- Cambio de tejas de barro partidas<br>- Retiro de escombros | Glb | 1 | $ 2.000.000 | $ 2.000.000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Subtotal** | $ 23.500.000 |
| | | | | **IVA** | $ 4.465.000 |
| | | | | **TOTAL** | $ 27.965.000 |


**NOTA:**

- No incluye suministro de materiales no especificado en esta cotización.
- El personal prestara el servicio con las herramientas necesarias para y servicio de Mantenimiento.
- El personal prestara el servicio con todos los documentos de seguridad social.
- Se entrega informe técnico sobre el servicio

**CONDICIONES COMERCIALES**

**Precio:** Está en Pesos Colombianos y se agregara el valor del IVA vigente al momento de la facturación.
**Validez de la oferta:** 20 días calendario.
**Forma de pago:** Contado después de recibir servicio de mantenimiento

Cordialmente.



**FERMIN PEÑA ROJAS**
**FPR INDUSTRIAL SAS - Gerente**